



STADIUM DOKUMENTACJI	PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NAZWA INWESTYCJI	ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNIE – WIATA TARGOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

INWESTOR	GMINA SKRIWILNO UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRIWILNO
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR 245/20 OBR. SKRIWILNO, POW. RYPIŃSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

PROJEKTANT:	inż. Tomasz Kraweć upr. bud. WAM/0065/PWOE/06 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Daniel Sokołowski upr. bud. WAM/0149/PWOE/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

WRZESIEŃ 2021

OPIS TECHNICZNY
do projektu ZAGOSPODAROWNIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO
TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNIE – WIATA TARGOWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

1. Podstawa opracowania

- 1.1. Zlecenie z biura INEKO,
- 1.2. Uzgodnienia z inwestorem,
- 1.3. Wizja lokalna (inwentaryzacja),
- 1.4. Obowiązujące przepisy, normy i katalogi.

2. Zakres opracowania

- 2.1. Rozdzielnia główna,
- 2.2. Zasilanie rozdzielni,
- 2.3. Instalacja trójfazowa,
- 2.4. Instalacja oświetleniowa,
- 2.5. Instalacja gniazd wtykowych,
- 2.6. Ochrona od porażeń,
- 2.7. Instalacja ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych.
- 2.8. Instalacja odgromowa

3. Przepisy związane

a) Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).
- Ustawa z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114 z 1997 poz. 740).

b) Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowania CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

c) Normy

- PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje
- PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed porażeniem elektrycznym

- PN-HD 60364-4-42:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego
- PN-HD 60364-4-43:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym
- PN-HD 60364-4-443:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część: 4-443: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi
- PN-HD 60364-4-444:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi
- PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne
- PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-52: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
- PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-54: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Uziemienia, przewody ochronne i przewody połączeń ochronnych
- PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-55: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Inne wyposażenie -- Sekcja 559: Oprawy oświetleniowe i instalacje oświetleniowe
- PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Stosowanie środków ochrony zapewniających bezpieczeństwo -- Środki ochrony przed prądem przetężeniowym
- PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie
- PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza
- PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Obciążalność prądowa długotrwała przewodów
- PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza -- Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia
- PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oświetlenia zewnętrznego
- PN-EN 12464-1:2004
Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach
- PN-EN 62305-1:2008

- Ochrona odgromowa – część 1: Zasady ogólne.
- PN-EN 62305-2:2008
- Ochrona odgromowa – część 2: Zarządzanie ryzykiem
- PN-CN 50131
- Systemy alarmowe – Systemy sygnalizacji włamania.
- PN-93/E-08390
- Systemy alarmowe (w obowiązującym zakresie).

4. Założenia ogólne

Celem zobrazowania rozwiązania projektowego powołano się na konkretne rozwiązania katalogowe. Wszystkie urządzenia wskazane w projekcie są przykładowe, a odwołanie do nich ma na celu poinformowanie wykonawcy o standardzie zastosowanych urządzeń.

Podane w tekście i na rysunkach nazwy materiałów należy czytać łącznie z uzupełnieniem: „..... **lub równoważne**”.

Sprzęt oraz urządzenia przedstawione przez wykonawcę muszą gwarantować, co najmniej takie same parametry jak przedstawione poniżej. Wykonawca pragnący złożyć ofertę na sprzęcie równoważnym pod względem jakości zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów potwierdzających parametry sprzętu.

5. Zasilanie wiaty

Zasilanie proj. wiaty realizuje się kablem ziemnym YKYżo 5x16mm² o długości o długości 30m/40m, zalicznikowo w ramach istniejącej mocy. Kabel prowadzić z istniejącej rozdzielnicy głównej budynku i1 i wprowadzić do rozdzielnicy wiaty w budynku wiaty. Obwód zabezpieczyć wyłącznikiem nadmiarowo prądowym B40A.

Trasa kabla zasilającego ukazana jest na rys. E-01,

Schemat zasilania wraz z aparatami zabezpieczającymi ukazane na rys. E-04.

6. Rozdzielnia Wiaty (RW)

Rozdzielnia wiaty (RW) zainstalowana będzie w budynku wiaty zgodnie z rys. E-02. Niniejsza rozdzielnia zasilana będzie z ist. rozdzielnicy głównej budynku i1 kablem YKYżo 5x16mm².

Lokalizacja rozdzielni RW zgodnie z rys. E-02.

Wyposażenie rozdzielni RW zgodnie z rys. E-04.

7. Oświetlenie wewnętrzne

Oświetlenie wewnętrzne budynku wykonać przewodami typu YDYp 3 x 1,5mm². Przewody układać pod tynkiem i w korytach kablowych.

Jako oprawy oświetleniowe wewnątrz budynku Stacji Uzdatniania Wody należy zastosować oprawy LED o mocy 60 W,

Wyłączniki instalować na wysokości 1,1 - 1,2m od posadzki. Wybór estetyczny łączników pozostawia się inwestorowi.

Lokalizację opraw oświetleniowych i łączników przedstawiono na rys. E-02.

Zabezpieczenie obwodów oświetleniowych zgodnie z rys. E-04.

8. Instalacja gniazd wtykowych

Instalację elektryczną gniazd wtykowych 1-fazowych należy wykonać przewodami YDYp 3x2,5mm² na napięcie 750V. Obwody gniazd wtykowych będą zabezpieczone wyłącznikami instalacyjnymi nadprądowymi. Instalację należy wykonać podtynkowo z zastosowaniem osprzętu podtynkowego. W całym obiekcie na gniazda wtykowe należy stosować osprzęt hermetyczny o stopniu ochrony min IP 44.

Gniazda instalować na wysokościach 0,2 - 0,3m od poziomu posadzki pod biurkiem w pomieszczeniu gospodarczym oraz na wysokości 1,05m od poziomu posadzki w

pozostałych punktach. Gniazda do grzejników montować na wysokości odpowiedniej do podłączenia samego grzejnika.

Lokalizację gniazd wtykowych pokazano na rys. E-02.

Zabezpieczenie obwodów gniazd zgodnie z rys. E-04.

9. Oświetlenie zewnętrzne

W celu oświetlenia terenu zaprojektowano 9 punktów oświetleniowych w oparciu o aluminiowe słupy stożkowe o wysokości 4m. W/w słupy przykręcić do wcześniej zamontowanych stóp fundamentowej typu F100/200.

Kolorystykę słupów pozostawia się do wyboru inwestorowi. Dopuszcza się zastosowanie innych słupów o równoważnych parametrach technicznych.

Oprawy oświetleniowe dekoracyjne zewnętrzne typu Philips Annecy CDS 560 ze źródłem światła o mocy 60W. Klosz przezroczysty. Zaleca się zastosowanie kloszy „wandaloodpornych” z poliwęglanu o IK 08. Oświetlenie zasilane będzie z ist. rozdzielni głównej RG budynku i1.

Zabezpieczenie obwodów oświetlenia zgodnie z rys. E-04.

10. Instalacja ochrony odgromowej

Zwody pionowe połączyć z połącią dachu (blacha dachówko podobna), która będzie spełniała rolę zwodu pionowego.

Przewody odprowadzające wykonać drutem FeZn Ø 8 mm. Przewody odprowadzające układać w rurkach instalacyjnych grubościennych pod elewacją.

Przewody odprowadzające połączyć ze zwodami poziomymi dachu za pomocą uchwytów krzyżowych drut/drut. Złącza kontrolne wykonać w skrzynce kontrolnej mocowanej w elewacji budynku na wysokości 0,3 – 1,8m od poziomu gruntu.

Przewody odprowadzające połączyć trwale z uziomem fundamentowym wykonanym z bednarki FeZn 30x4mm.

Po wykonaniu prac należy wykonać pomiary instalacji odgromowej. Wartość rezystancji instalacji odgromowej powinna wynosić: $R \leq 10\Omega$. W przypadku nie uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji uziomów, należy wykonać dodatkowe uziomy głębiny z pograżanych prętów miedziowanych Ø 17,2mm dł. 3m., aż do uzyskania odpowiedniej wartości rezystancji.

Instalację odgromową połączyć z istniejącą instalacją budynku przyległego.

11. Instalacja ochrony przeciwporażeniowej

Projektuje się ochronę wg PN-HD 60364-4-41 czyli samoczynne wyłączenie zasilania poprzez wyłączniki nadmiarowo-prądowe, jako ochrona przed dotykiem pośrednim i izolowanie części czynnych dla ochrony przed dotykiem bezpośrednim oraz wyłączniki różnicowo-prądowe jako uzupełnienie ochrony przed dotykiem bezpośrednim.

Projektowana instalacja elektryczna w układzie sieci TN-S.

Z przewodem PE połączyć bolce gniazd wtykowych, metalowe obudowy urządzeń rozdzielczych, a także metalowe obudowy opraw oświetleniowych.

Przewody PE poszczególnych obwodów połączyć w rozdzielni głównej z przewodem magistralnym.

Połączenia wyrównawcze wykonać bednarką FeZn 30x4mm.

Ochronę należy sprawdzić po wykonaniu montażu.

12. Instalacja ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych

Zgodnie z obowiązującą normą nowo projektowane instalacje elektryczne należy zabezpieczać przed skutkami wyładowań atmosferycznych i skutkami przepięć łączeniowych.

Jako ochronę w rozdzielni RG zastosowano ogranicznik przepięć ochronnik ON300

T1+T2 8/50 3P+N zgodnie z rys. E-04.

13. Uwagi

- 13.1.1. Po wykonaniu robót należy przeprowadzić badania i pomiary odbiorcze.
- 13.1.2. Zakres robót objęty opracowaniem winna wykonać jednostka posiadająca stosowne uprawnienia do wykonania robót elektrycznych i dysponująca sprzętem zapewniającym właściwe wykonanie robót.
- 13.1.3. Projektowane urządzenia podlegają inwentaryzacji geodezyjnej, którą należy zlecić uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
- 13.1.4. Obwody instalacji w rozdzielnicach oraz poszczególne rozdzielnice i tablice wszystkich instalacji należy opisać w sposób trwały.
- 13.1.5. Wszystkie przewody kabelkowe i kable winny posiadać izolację 450/750V i barwy żył zgodne z wymaganiami normy.
- 13.1.6. Wszystkie urządzenia pozostają na majątku inwestora.

Projektant:

inż. Tomasz Kraweć

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzający:

mgr inż. Daniel Sokołowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczeń w specjalności
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

OBLICZENIA TECHNICZNE

Dobór przewodów i kabli elektroenergetycznych oraz ich zabezpieczeń													
Nr	Opis	P[kW]	$\cos\varphi$ [-]	U_n [V]	I_B [A]	I_{n_min} [A]	Zab. [-]	I_n [A]	K_2 [-]	I_z [A]	I'_z [A]	k_p [-]	I_{dd} [A]
1	ist. RG - RW	14,79	0,95	400	22,47	23,595	B	40	1,45	40	76	0,95	72,2
2	ist. RG - Oświetlenie Zewnętrzne	0,54	0,95	400	0,82	0,9025	B	16	1,45	16	66	0,95	62,7

Wartości pomocnicze									
Przewód [-]	S [mm ²]		γ [10 ⁶ /Ω*m]	L [m]	x' [mΩ/m]	$\Delta U\%$ [%]	$\sin\varphi$ [-]	R [Ω]	X [Ω]
YKYžo	5x	16	57,5	40	0,07	0,4739	0,312	0,043	2,8
YAKXs	4x	25	35	473	0,081	0,2156	0,312	0,54	38,313

Projektant:

inż. Tomasz Kraweć

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzający:

mgr inż. Daniel Sokołowski

upr. bud. WAM/IE/0023/12

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

<i>STADIUM DOKUMENTACJI</i>	<i>INFORMACJA DO PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA „BIOZ”</i>
BRANŻA	ELEKTRYCZNA
NAZWA INWESTYCJI	ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNO – WIATA TARGOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ

INWESTOR	GMINA SKRIWILNO UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRIWILNO
ADRES INWESTYCJI	DZ. NR 245/20 OBR. SKRIWILNO, POW. RYPIŃSKI WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE

Opracowano na podstawie :

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 czerwca 2003r.

**w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia**

(Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.)

Zawartość opracowania:

1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (robót);
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych;
3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi;
4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia;
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych;
6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach wysokiego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii lub innych zagrożeń.

a. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów (robót);

- Wykonanie prac przygotowawczych (wytyczanie, trasowanie);
- Wykonanie wykopu pod słup oświetleniowy oraz linie kablowe nn 0,4kV;
- Ułożenie rur osłonowych;
- Ułożenie linii kablowych nn 0,4kV;
- Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego;
- Wewnętrzne instalacje elektryczne;
- Pomiary;
- Odbiór robót;

b. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- obwód kanalizacji deszczowej;
- obwód sieci wodociągowej;
- podziemne linie kablowe nn 0,4kV;

c. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Inne elementy;

d. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce ich wystąpienia.

Zgodnie z rozporządzeniem (Dz. U. 03.120. poz. 1126, z dnia 10 lipca 2003r) zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogą powodować:

- Roboty prowadzone w strefie czynnych linii elektroenergetycznych;
Zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi mogące wystąpić podczas wykonywania robót:
 - Zetknięcie z ostrymi częściami narzędzi, maszyn i materiałów mogącymi spowodować skaleczenie;
 - Środki transportu poziomego (dowóz

materiałów na plac budowy);

- Porażenie prądem elektrycznym w czasie pracy przy linii elektroenergetycznej;
- Drgania i wibracje (przy pracy zagęszczarek);
- Prace związane z przemieszczaniem ręcznym i dźwiganiem ciężarów;

e. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Przeprowadzenie szkolenia wstępnego na placu budowy i udokumentowanie w dzienniku szkoleń;
- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego z określeniem zasad postępowania na wypadek ww. zagrożeń oraz instruktaż w zakresie stosowania środków ochrony indywidualnej;
- Sprawdzenie aktualnych badań lekarskich, w tym do pracy na wysokości;
- Sprawdzenie zaświadczeń kwalifikacyjnych E lub D w zależności od wykonywanych czynności i pełnionej funkcji;
- Stosowanie bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi poprzez wyznaczenie osoby odpowiedzialnej za nadzór;
- Omówienie zasad udzielania pierwszej pomocy;

f. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podczas wykonywania robót budowlanych:

Podstawowymi środkami technicznymi i organizacyjnymi, wpływającymi na poprawę bezpieczeństwa i zdrowia ludzi w czasie realizacji robót budowlanych są:

- Wydzielenie (wygrodzenie) i oznakowanie miejsca prowadzenia robót;
- Wyłączenie spod napięcia linii elektroenergetycznej do prac, które tego wymagają;
- Ustawienie oznakowania tymczasowego na jezdni w obrębie prowadzonych prac;
- Zapewnienie pracownikom wykonującym prace środków ochrony osobistej dostosowanych do zakresu czynności, jakie wykonują;
- Zapewnienie brygadzie środków łączności umożliwiających szybki kontakt z odpowiednimi osobami lub instytucjami na wypadek wystąpienia zagrożeń;
- Zapewnienie brygadzie środków łączności w zakresie niezbędnym do bieżącej komunikacji podczas wykonywania robót;

Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót budowlanych, kierownik budowy sporządzi „**Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia**” w oparciu o niniejszą „**Informację BIOZ**”.

Projektant:

inż. Tomasz Kraweć

upr. bud. WAM/0065/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

Projektant Sprawdzający:

mgr inż. Daniel Sokołowski

upr. bud. WAM/0149/PWOE/11

do projektowania i kierowania robotami

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych



Obszar oddziaływania i ograniczonego użytkowania przedmiotowej inwestycji ogranicza się do działki objętej tą inwestycją.

Oświadczam, że treść mapy sytuacyjno – wysokościowej, na której wykonano niniejszy projekt jest identyczna z treścią mapy sytuacyjno – wysokościowej do celów projektowych wydanej przez PODGK w Rypinie zewidencjonowanej pod numerem P.0412.2021.670

Niniejsza mapa do celów projektowych w wersji cyfrowej jest zgodna z mapą z operatu technicznego, wpisanego do ewidencji państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego pod nr P.0412.2021.670 w dniu 07.05.2021 r. w P.O.D.G. i K. w Rypinie

OZNACZENIA:

Obiekty projektowane:

- A – WIATA TARGOWA o pow. zabudowy = 797,77m², o pow. użytkowej = 786,43m²
- B – PROJ. PRZEP. ŚCIEKÓW wg. innego opracowania
- C – PARKINGI DLA SPRZEDAWCÓW – kostka betonowa o powierzchni = 869,0m²
- D – CIĄGI MANEROWO–PIESZE – szuter o powierzchni = 3419,0m²
- E – UTWARDZENIE TERENU – kostka betonowa o powierzchni = 866,0m²
- F – UTWARDZENIE TERENU – płyty ażurowe o powierzchni = 2448,0m²
- stłup z oprawą oświetleniową
- kabel energetyczny
- ogrodzenie z blachy trapezowej wysokość = 2,0m, długość = 73,0m
- przyłącze wody
- przyłącze wody wewnątrz wiaty targowej
- brama dwuskrzydłowa

Obiekty istniejące:

- G – WIATA TARGOWA
- H – BUDYNEK WC
- I – ALTANA TARGOWA
- J – STUDNIA Z ZAWOREM ZE ZŁĄCZKĄ DO WĘŻA

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI:

Powierzchnia działki nr: 245/20 - 29570 m²


Powierzchnia zabudowy obiektów istniejących - 5126,63 m²

Powierzchnia zabudowy obiektów projektowanych - 8399,77m²


Wskaźnik powierzchni terenu biologicznie czynnej - 54,2%


Uwaga!!!

Hp – Hydranty Ø25mm montować na słupach wg. proj. architektoniczno–budowlanego.
Rurociąg prowadzić pod ziemią na głębokości 1,6m. Nad posadzką rurociąg zaizolować i owinąć kablem grzewczym.




W miejscach, gdzie nie zaznaczono spadków nawierzchni z kostki betonowej, należy je ustalić na bud. w obecności projektanta

 Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, 14-202 Ilawa, ul. Smolki 17 tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl NIP: 744 101 07 41 Regon: 281429998		
Nazwa i adres obiektu: ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNIE - WIATA TARGOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DZ. NR 245/20 OBR. SKRIWILNO, POW. RYPIŃSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE		
Inwestor: GINA SKRIWILNO, UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRIWILNO		
Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu	Nr rys: E-01	Skala: 1:500
Branża: Elektryczna	Data opracowania: 09.2021r.	
Opracował: inż. Miłosz Kraweć	Podpis:	
Projektant: inż. Tomasz Kraweć <small>upr. bud. WAM0065/PWOE/08 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Daniel Sokołowski <small>upr. bud. WAM0148/PWOE/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	



LEGENDA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:	
	Rozdzielnica Wiaty
	Gniazdo wtykowe IP20
	Złącznik jednobiegunowy
	Oprow. oświetleniowe w technologii LED o mocy 60W
	AW Opro. oświetleniowe w technologii LED o mocy 60W wyposażone w moduł awaryjny
	Ew1 Opro. ewakuacyjna

Nazwa i adres obiektu: Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, 14-202 Iława, ul. Smolki 17 tel: 897 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl NIP: 744 101 07 41 Regon: 281429998		
ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNIE - WIATA TARGOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄĄ DZ. NR 245/20 OBR. SKRIWILNO, POW. RYPIŃSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE		
Inwestor: GMINA SKRIWILNO, UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRIWILNO		
Tytuł: Instalacja elektryczna wiaty	Nr rysa: E-02	Skala: b/s
Branża: Elektryczna	Data opracowania: 09.2021r.	
Opracował: inż. Miłosz Kraweć	Podpis:	
Projektant: inż. Tomasz Kraweć <small>upr. bud. WAM00009PWC0001 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elek., instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	
Sprawdzający: mgr inż. Daniel Sokolowski <small>upr. bud. WAM0146PWC0011 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie elek., instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	



LEGENDA	
	drut ze stali ocynkowanej 8mm
	bednarka ze stali ocynkowanej FeZn 8mm
	szpilka piorunowa w puszcze PCH na wys. 0,3 - 1,0m
	połączenie trwałe metaliczne
	uziom R<10 Ohm
	iglica odgromowa


INFORMACJE OGÓLNE:

- PROJEKTOWANE ZWODY WYKONAĆ Z DRUTU FeZn 8mm - NAPRĘŻONEGO, PROWADZONEGO NA WSPÓRNIKACH IZOLACYJNYCH
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCEGO Z DRUTU FeZn 8mm PROWADZĄĆ W RURKACH PCV POD TYNKIEM / ALTERNATYWIE ZASTOSOWAĆ PRZEWODY IZOLOWANE
- PRZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ Z PRZEWODAMI UZIEMIĄCĄCYMI FeZn 30x4mm ZA POMOCĄ UCHWYTÓW KRZYŻOWYCH W PUSZKACH PCH
- PRZEWODY UZIEMIĄCĄCE DO PUNKTU POŁĄCZENIA UZIOMEM ZABEZPIECZYĆ PRZED SZKODLIWYM DZIAŁANIEM CZYNNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH
- RZEWODY ODPROWADZAJĄCE POŁĄCZYĆ PORZĘCZ ŁĄCZĄCE KONTROLNE Z UZIOMEM FUNDAMENTOWYM PRZECZ SPAWANIE
- UZIOM OTOKOWY PROWADZIC W ZIEMI NA GŁĘBOKOŚCI MIN. 0,5m ORAZ W ODLEGŁOŚCI MIN. 1m OD BUDYNKU
- POD DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI I WJAZDAMI BEDNARKĘ UKŁADAĆ W RURACH OCHRONNYCH Ø50
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU, WYSTAJĄCE PONAD DACH (KOMINY, WYWIETRZAKI) NALEŻY CHRONIĆ IGLICAMI ODGROMOWYMI PRZYŁĄCZONYMI DO UKŁADU ZWODÓW POZIOMYCH DRUTEM FeZn 8mm
- ZACHOWAĆ ODSTĘP KOORDYNACYJNY MIN. 0,5m
- WSZYSTKIE ELEMENTY METALOWE DACHU (RYNNY ITD.) PRZYŁĄCZYĆ DO UKŁADU ZWODÓW POZIOMYCH DRUTEM FeZn 8mm

 Biuro Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro Tomasz Kraweć, 14-202 Iława, ul. Smolki 17 tel: 897 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl NIP: 744 101 07 41 Regon: 281429998		
Nazwa i adres obiektu: ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIBILNIE - WIATA TARGOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ DZ. NR 245/20 OBR. SKRIBILNO, POW. RYPIŃSKI, WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIE		
Inwestor: GMINA SKRIBILNO, UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRIBILNO		
Tytuł: Instalacja odgromowa	Nr rys: E-03	Skala: b/s
Branża: Elektryczna	Data opracowania: 09.2021r.	
Opracował: Inż. Miłosz Kraweć	Podpis:	
Projektant: Inż. Tomasz Kraweć <small>upr. bud. WAM00000PW00000 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	
Sprawdzający: mgr Inż. Daniel Sokółowski <small>upr. bud. WAM00000PW00000 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:	


PROJ. ROZDZIELNICA WIATY (Legrand XL3 125 2x16)

Istniejąca Rozdzielnica Główna budynku i1



YAKXs 4x25 mm²
Oświetlenie klatki schodowej - wszystkie poziomy

YKYzo 5x16mm²



YDYP 3x2,5 mm²
Oświetlenie gniazd strona prawa

YDYP 3x1,5 mm²
Oświetlenie strona prawa

YDYP 3x1,5 mm²
Oświetlenie środkowego korytarza



Biurowo Inwestycyjno - Projektowe tk.inpro
Tomasz Kraweć, 14-202 Iława, ul. Smolki 17
tel: 697 897 254 / 89 648 10 70, e-mail: biuro@tkinpro.pl
NIP: 744 101 07 41 Regon: 281429998

Nazwa i adres obiektu:

**ZAGOSPODAROWANIE I WYPOSAŻENIE TERENU ISTNIEJĄCEGO
TARGOWISKA GMINNEGO W SKRIWILNIE - WIATA TARGOWA WRAZ Z
INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ**
DZ. NR 245/20 OBR. SKRIWILNO, POW. RYPIŃSKI, WOJ.
KUJAWSKO-POMORSKIE

Inwestor:

GMINA SKRIWILNO, UL. RYPIŃSKA 7, 87-510 SKRIWILNO

Tytuł: Schemat zasilania	Nr rys: E-04	Skala: b/s
Branża: Elektryczna	Data opracowania: 09.2021r.	
Opracował:	inż. Miłosz Kraweć	Podpis:
Projektant:	inż. Tomasz Kraweć <small>upr. bud. WAM0085/PWOE/06 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Daniel Sokołowski <small>upr. bud. WAM0148/PWOE/11 do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych</small>	Podpis: