

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym wraz z inwentaryzacją powykonawczą	m		
d.1	0119-03	1420	m	1420.000	
				RAZEM	1420.000
2	45233222-1	roboty budowlane w zakresie nawierzchni jezdni			
2	KNNR 6	Mechaniczne ścięcie poboczy	m ²		
d.2	0103-01	poz.1*2	m ²	2840.000	
				RAZEM	2840.000
3	KNR 4-01	Mechaniczne załadowanie urobku i wywiezienie poza teren budowy	m ³		
d.2	0108-18	poz.2*0.1	m ³	284.000	
	analogia			RAZEM	284.000
4	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni I pobocza	m ²		
d.2	0103-01	7190	m ²	7190.000	
				RAZEM	7190.000
5	KNNR 6	Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 gr. 20 cm	m ²		
d.2	0113-02	poz.4	m ²	7190.000	
				RAZEM	7190.000
6	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	5177	m ²	5177.000	
				RAZEM	5177.000
7	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.2	0308-01	Krotność = 0.75 poz.6	m ²	5177.000	
				RAZEM	5177.000
8	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²		
d.2	1005-07	5033	m ²	5033.000	
				RAZEM	5033.000
9	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
d.2	0309-01	poz.8	m ²	5033.000	
				RAZEM	5033.000
10	KNNR 6	Umocnione pobocze z kruszyw łamanych - dosypanie kruszywa 0/16 śr. grub. 10 cm	m ²		
d.2	0113-06	Krotność = 0.5 (poz.1*2-8*10)*0.75	m ²	2070.000	
				RAZEM	2070.000
3	45233222-1	Zjazdy			
11	KNNR 6	Koryta wykonywane ręcznie gł. 20 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości zjazdów	m ²		
d.3	0101-05	5.5+9.6+21.3+22.9+11.4+16.2+19.8+27.3	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
12	KNNR 6	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. V-VI pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.3	0103-02	poz.11	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
13	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm na powierzchni zjazdów	m ²		
d.3	0113-06	poz.11	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
14	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m ²		
d.3	1005-07	poz.11	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
15	KNNR 6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
d.3	0308-01	Krotność = 0.75 poz.14	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
16	KNNR 6	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych - zjazdy bitumiczne	m ²		
d.3	1005-07	poz.14	m ²	134.000	
				RAZEM	134.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17	KNNR 6 d.3 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 3 cm (warstwa ścieralna) poz. 14	m ²		
			m ²	134.000	
				RAZEM	134.000
4		Oznakowanie drogi			
18	KNNR 6 d.4 0702-04	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNNR 6 d.4 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000