
PRZEDMIAR

DATA OPRACOWANIA: 03.03.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
03.03.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1	KNNR 1 0105-01		Ręczne karczowanie drzew o średnicy 10-15 cm	szt.		
			3	szt.	3,000	
					RAZEM	3,000
2	KNR 2-01 0109-02		Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników średniej gęstości	ha		
			0,002	ha	0,002	
			4,5 m*4,5 m		RAZEM	0,002
3	KNK 2-06 0101-02		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości z zagęszczeniem ręcznym w gruncie kat.III Krotność = 1,3 (ukształtowanie terenu)	m3		
			5,3	m3	5,300	
			4,2*4,2*0,3		RAZEM	5,300
4	KNR 4-01 0108-06 0108-08		Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość 6 km grunt.kat. III	m3		
			5,3	m3	5,300	
			4,2*4,2*0,3		RAZEM	5,300
5	KNR 4-01 0101-06		Wyrównanie terenu z grubsza, ze ścięciem wypukłości do 30 cm w gruncie kat. III	m2		
			31,2	m2	31,200	
			5,2*6,0		RAZEM	31,200
6	KNR 2-31 0104-01 0104-02		Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		
			17,64	m2	17,640	
					RAZEM	17,640
7	KNR 2-31 23101-01		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm, prostokątnej 20x10 cm na podbudowie filtracyjnej o grubości 20 cm	m2		
			17,64	m2	17,640	
					RAZEM	17,640
8	KNR 2-31 0401-02		Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
			16,8	m	16,800	
			4,2+4,2+4,2+4,2		RAZEM	16,800
9	KNR 2-31 0407-04		Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
			16,8	m	16,800	
					RAZEM	16,800
10			Zakup, dostawa i montaż boksu śmietnikowego o wymiarach 3,0*3,0 m na 3 pojemniki 1100 l z zadaszeniem jednospadowym, panele dolne tłoczone, panele górne perforowane, dach pokryty blachą, odbojnica metalowa, zamek, 15 kluczy.	m2		
			9	m2	9,000	
			3*3		RAZEM	9,000
11	KNR 5-08 0803-02		Mechaniczne wykonanie ślepych otworów w betonie głębokości do 8 cm i śr do 20 mm	szt.		
			10	szt.	10,000	
			przedmiar = 10		RAZEM	10,000
12	KNR 5-08 0809-04 analogia		Osadzenie w podłożu kołków metalowych kotwiących M10 w gotowych ślepych otworach w betonie	szt.		
			10	szt.	10,000	
			przedmiar =10		RAZEM	10,000

	Spis treści	
Strona Tytułowa		1
Przedmiar		2
Ogólna charakterystyka obiektu		3
Spis treści		4