



Wytyczne dotyczące stolarki okiennej:

- Współczynnik  $g_n$  (solar faktor) szklenia nie może być niższy niż 64%
- W celu ochrony przed przegrzaniem w lecie należy zastosować rolety, żaluzje lub zasłony o współczynniku  $f_t$  nie wyższym niż 0,54
- Dodatkowo współczynnik  $g$  rozumiany jako  $f_t \cdot g_n$  musi mieć wartość  $\leq 0,35$



Witryna W2 1 : 25



Witryna W3 1 : 25

Jednostka projektowa: 2123 REMIZA KOŃCZEWICE



Inwestor: Gmina Chełmża  
ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Obiekt: Świetlica wiejska w Kończewicach działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chełmża

Temat: Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kończewicach o remizę Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 241/2, 241/7 i 242/2 m. Kończewice, gmina Chełmża  
**PROJEKT BUDOWLANY**

Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. arch. Stefan Semka  
upr. nr 1746/Gd/84 PO-0450 w spec. arch.

Opracowanie: arch. Piotr Syrocki  
arch. Stanisław Szablowski

Tytuł rysunku:

Detal witryny W2, W3

Branża:

ARCHITEKTURA

Data: 15.11.2021r.

Skala: 1 : 25

Nr rys.: PB.9