

**PRZEDMIAR ROBÓT**

Nazwa robót: Remont elewacji budynki mieszkalnego oraz remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachowego budynku gospodarczego

Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Kościuszki 6  
Dz. nr ewid. 1369, 1376/1

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki  
64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	SYKAL ILOŚĆ
1	Budynek mieszkalny				
1.1	Remont elewacji				
1.1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	186,150
1.1	20	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	3,360
1.1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	6,800
1.1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	26,700
1.1	50	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	3,360
1.1	60	KNR 202-05-09-04-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	26,700
1.1	70	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	6,800
1.1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	14,679
1.1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	14,679
1.1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	146,790
1.1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m <sup>2</sup>	146,790
1.1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	146,790
1.1	130	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	4,000
1.2	Cokół				
1.2	140	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	17,087
1.2	150	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	1,709
1.2	160	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	1,709
1.2	170	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m <sup>2</sup>	17,087
1.2	180	KNR 202-09-33-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m <sup>2</sup>	17,087
1.2	190	KNR 202-09-33-02-50	Tynk cokołowy	m <sup>2</sup>	17,087
1.2	200	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	17,087
1.3	Pozostałe				

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.3	210	Kalk. własna	Wykonanie wentylacji grawitacyjnej z lokalu na poddaszu z wyjściem dachówką kominkową wentylacyjną, połączenie rurą spiro ocieploną oraz montaż kratki wentylacyjnej w lokalu mieszkalnym	kmpł	1,000
1.3	220	KNR 202-15-10-05-00	Malowanie elementów metalowych - blacha przy kaferkach	m <sup>2</sup>	9,338
2 Budynek gospodarczy					
2.1 Remont elewacji					
2.1	230	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m <sup>2</sup>	99,600
2.1	240	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie parapetów zewnętrznych	m <sup>2</sup>	0,308
2.1	250	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	2,800
2.1	260	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	11,900
2.1	270	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	0,308
2.1	280	KNR 202-05-09-04-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	11,900
2.1	290	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	2,800
2.1	300	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m <sup>2</sup>	9,345
2.1	310	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m <sup>2</sup>	9,345
2.1	320	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m <sup>2</sup>	93,446
2.1	330	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m <sup>2</sup>	93,446
2.1	340	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m <sup>2</sup>	93,446
2.1	350	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m <sup>3</sup>	2,000
2.1	360	KNR 202-15-08-08-00	Malowanie drzwi drewnianych	m <sup>2</sup>	9,700
2.2 Dach					
2.2	370	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich	m <sup>2</sup>	8,455
2.2	380	KNR 404-05-09-02-00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy	m <sup>2</sup>	59,619
2.2	390	KNR 404-04-03-02-00	Rozebranie deskowania dachu	m <sup>2</sup>	59,619
2.2	400	KNR 202-04-10-01-10	Deskowanie połaci dachowych tarcicą	m <sup>2</sup>	59,619
2.2	410	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie z blachy tytan-cynk	m <sup>2</sup>	8,455
2.2	420	KNR 202-05-28-02-60	Krycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe na podłożu drewnianym	m <sup>2</sup>	59,619