


SD	ŚCIANA DZIAŁOWA MUROWANA
-	warstwa kleju, siatka, tynk , gładź gipsowa
11,5	pustak YTONG na zaprawie klejowej do cienkich spoin
-	warstwa kleju, siatka, tynk , gładź gipsowa



RZUT_ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE - SALA 11

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
W SALI NR 11 I ZAPLECZA

symbol:	O1	ROLETA ZEWNĘTRZNA	D1
szerokość:	240 cm	250,6 cm	90 cm
wysokość:	214 cm	214 cm	200 cm
widok:			
ilość:	6	6	1P, 1L
kolor:	biały	ANTRACYT	biały
materiał:	okno z profilu PCV kolor biały RAL, podwójnie szklone, rozwiernalno-uchylne szkło ISO	Roleta zwija się do skrzynki umieszczonej na elewacji nad oknem, natynkowa o wym. szer. 250x214 cm; z napędem elektrycznym, kablowym z otwieraniem ręcznym w przypadku braku prądu.	SKRZYDŁO STAŁOWE O GR. 45 mm UNIWERSALNE Z DWUSTRONNĄ PRZYLGĄ, LAKIEROWANE. OŚCIEŻNICA STAŁOWA, NAROŻNA Z PROFIŁEM NADPROŻOWO-PROGOWYM Z USZCZELKĄ WKŁĘJANĄ, LAKIEROWANA, ZAWIASY TRÓJDZIELNE -2zł.ZAMEK NA WKŁADKĘ PATENTOWĄ

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [m²]	
POMIESZCZENIE	OBSZAR
11	85,69+15,13
ZAPLECZE SALI NR 11	21,77
SUMA POWIERZCHNI	122,60

* KOLOR EM CZERWONYM ZAZNACZONO ELEMENTY NOWO PROJEKTOWANE

UWAGA:
* RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB Oraz KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;
** WYMIARY PODANO W CM;
*** PRZED ZAMÓWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
**** WSZYSTKIE RÓŻNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANAŁY, ITP.) ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE;

ARCH-BIM SP. Z O. O.		TEMAT RYSUNKU:	
adres: ul. Św. Barbary 14/36, 43-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona: dswprojekt.pl		SALA nr 11	
PROJEKT: REMONTU PRACOWNI I SAL LECYONOWYCH W BUDYNKU ZESPÓŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH, PRZEDMOTEM ZAMÓWIENIA JEST PRZEPROJEKTOWANIE I DOKUMENTACJA PROJEKTOWEJ ADAPTACJI SAL LECYONOWYCH W RAMACH ZADANIA PRACOWNIOWO-CZYNNEGO ZAWODOWO SZANSA NA LEPSZY START		PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY	
OBIĘKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 im. Stanisława Mastalerza ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice		INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 im. Stanisława Mastalerza ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY: projektant: branda arch. MGR INŻ. ARCH. MARTA SMOKA upr. nr 20/SLOK/2016		DATA: LIPiec 2024	
		SKALA: 1:50	
		NR RYS: A_06	
		NR STR:	

SPECJALNOŚĆ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA