



PRZEJŚCIA PRZEWODÓW CHŁODNICZYCH,  
ODPROWADZAJĄCYCH SKROPLINY I KABLI  
ZASILAJĄCYCH PRZEZ ŚCIANY W TULEJACH  
OCHRONNYCH WYPEŁNIONYCH SILIKONEM



KLIMATYZATOR INVERTOWY Q=7,1 kW TYPU SPLIT  
- JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA  
ZLOKALIZOWANY NA POZIOMIE GRUNTU  
NA SYSTEMOWYM FUNDAMENCIE WG RYS. SZCZEG. NR S\_05  
ZABEZPIECZONY SIATKĄ ZEWNĘTRZNĄ  
SKROPLINY ODPROWADZIĆ NA PODŁOŻE ŻWIROWE  
WYMIARY: 716x820x315 mm

LEGENDA:



KLIMATYZATOR - JEDNOSTKA WEWNĘTRZNA




KLIMATYZATOR - JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA



INSTALACJA CHŁODNICZA - CZYNNIK CHŁODNICZY



INSTALACJA ODPROWADZENIA SKROPLIN  
SKROPLINY ODPROWADZIĆ NA DO ISTNIEJĄCEJ  
KANALIZACJI SANITARNEJ



PLAN SYTUACYJNY SZKOŁY

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ [ m² ]	
Numer sali	Obszar
1	52.17
Suma powierzchni	52.17

UWAGA:

- \* RYSUNEK NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI, OPISEM TECHNICZNYM, STWIORB ORAZ KOSZTORYSEM/PRZEDMIAREM;
- \*\* WYMIARY PODANO W CM;
- \*\*\* PRZED ZAMÓWIENIEM CZY WYKONANIEM POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW NALEŻY POTWIERDZIĆ WYMIARY POMIAREM Z NATURY;
- \*\*\*\* WSZYSTKIE RÓŻNICE (ELEMENTY BUDOWLANE, KANAŁY, ITP.) ODKRYTE W TRAKCIE REALIZACJI PRAC NALEŻY NATYCHMIAST ZGŁASZAĆ JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ - DOKONYWANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ ZGODY PROJEKTANTA JEST ZABRONIONE;

<b>ARCH-BIM SP. Z O. O.</b> adres: ul. Św. Barbary 14/36, 41-516 Chorzów e-mail: sekretariat@dswprojekt.pl telefon: 736 249 068 strona: dswprojekt.pl		TEMAT RYSUNKU:	
PROJEKT: REMONTU PIĘCIU SAL LEKCYJNYCH W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ NR 7 W KATOWICACH, PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST "OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ ADAPTACJI SAL LEKCYJNYCH NA POTRZEBY NOWYCH PRACOWNI ZAWODOWYCH" W RAMACH ZADANIA PN "NOWOCZESNE KSZTAŁCENIE ZAWODOWE SZANSA NA LEPSZY START"		<b>KLIMATYZACJA SALI nr 1</b>	
OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 im. Stanisława Mastalerza ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice		PROJEKT TECHNICZNY	
INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 7 im. Stanisława Mastalerza ul. Gliwicka 228, 40-860 Katowice		DATA: LIPIEC 2024	SKALA: 1:50
PROJEKTANT: MGR INŻ. WOJCIECH CWAJNA nr upr. SLK/0784/PBS/23 do projektowania w szczególności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń		NR RYS: S_02	NR STR:

SPECJALNOŚĆ  
INSTALACYJNA SANITARNIA