



SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
„METALOWIEC”
w PRZEMYŚLU

37-700 Przemyśl, ul. St. Augusta 16
tel. (016) 670-23-09, 670-27-37, fax wew. 21

e-mail: sm_metalowiecp@wp.pl

NIP : 795-001-02-12

Przemyśl, dnia 10 sierpnia 2021 r.

ET/ 311 /2021

PREZYDENT MIASTA
PRZEMYŚLA
Urząd Miejski w Przemyślu
ul. Rynek 1

Dotyczy : Udziału w projekcie pt „**Ekologiczny Przemyśl – wymieniamy źródła ciepła**” – Poddziałanie 3.3.1 RPO WP, nr złożonej deklaracji: GMP/EP/3.3.1/137, GMP/EP/3.3.1/138, GMP/EP/3.3.1/139, GMP/EP/3.3.1, GMP/EP/3.3.1/141, GMP/EP/3.3.1/142

Spółdzielnia Mieszkaniowa „METALOWIEC” w Przemyślu ze względu na krótki okres czasu jaki pozostał do rozpoczęcia sezonu grzewczego , a co się z tym wiąże brak możliwości realizacji i zakończenia prac w bieżącym roku, wnosi o umieszczenie w warunkach realizacji robót zapisów gwarantujących możliwość dostawy c.w.u. mieszkańcom osiedla z koniecznymi przerwami w jej dostawie , jak opisano poniżej :

Roboty związane z wykonywaniem przepięcia starej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji zasilającej budynki przy ul. Reymonta 22, Bogusławskiego 10, Boh. Getta 17A, Konopnickiej 3 w Przemyślu należy wykonać w trakcie przerwy technologicznej w dostawie ciepłej wody użytkowej przez MPEC Przemyśl w 2022 roku.

W przypadku konieczności wykonania tych robót poza tym terminem należy roboty wykonać w taki sposób aby przerwa w dostawie ciepłej wody do poszczególnych budynków objętych robotami związana z wykonywaniem przepięcia starej sieci na nową nie przekroczyła:

- dla budynków Reymonta 22, Bogusławskiego 10, Bohaterów Getta 17a - 24 godz.
- dla budynku Konopnicka 3 – 120 godz.

Wytyczne szczegółowe:

1. Roboty wykonywać etapami w sposób i w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,
2. Sugerowana technologia wykonania robót:
 - Odkrycie kanału ciepłowniczego,
 - Demontaż rur centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji,
 - Demontaż ślizgów i wykonanie odwodnienia kanałów,
 - Wykonanie podsypki po rury,
 - Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody i cyrkulacji,
 - Zasypanie rur i wykonanie robót odtworzeniowych na trasie kanału

Z poważaniem :



PREZES ZARZĄDU
inż. Paweł Jerski