



Rzut piwnic w budynku przy ul. Reymonta 22

Rzut piwnic w budynku przy ul. Bogustawskiego 12



Uwaga: Przejścia przez ściany budynków wykonać jako szczelne, nieprzepuszczające wody za pomocą rękawów uszczelniających.
Dla rur osłonowych Ø175 otwór rdzeniowy Ø250.
Dla rur osłonowych Ø200 otwór rdzeniowy Ø300.
Po wejściu rur preizolowanych do budynku należy zamontować zawory kulowe gwintowane, zawory spustowe Dn15 w bud. Bogustawskiego 12 oraz zawory odpowietrzające Dn15 w bud. Reymonta 22.
Połączenie rur PE-Xa z rurami instalacji wewn. za pomocą złączki np. Wipex lub równoważnej.
Dla instalacji c.o. zawory dn50, dla c.w.u. zawór dn40, cyrk. zawór dn32.
Końce rur preizolowanych zabezpieczyć końcówką gumową Twin.

- Oznaczenia:
- przewód zasilający wewn. instalacji c.o.
 - przewód powrotny wewn. instalacji c.o.
 - - - przewód wewn. instalacji c.w.u.
 - przewód wewn. instalacji cyrk.
 - przewody preizolowane zewn. instalacji c.o.
 - przewody preizolowane zewn. instalacji c.w.u. i cyrk.
 - ① - zawory odcinające Dn50 inst. c.o..
 - ② - zawory odcinające Dn40 inst. c.w.u i Dn32 inst. cyrk.
 - ③ - zawory spustowe Dn 15
 - ④ - zawory odpowietrzające Dn 15

Pracownia Projektowa „Energo Sanit” Mariusz Mazur			
37-700 Przemyśl ul. Grunwaldzka 13		tel. 516-752-499 e-mail: ppes@op.pl	
TEMAT:	Przebudowa zewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji		
ADRES INWESTYCJI:	ul. Boh. Getta 17, 17A, Bogustawskiego 10, 12, Reymonta 22 w Przemyślu dz. nr. 143/2, 146, 147, 151, 1944 obr. 207 Przemyśl		
INWESTOR:	Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec" w Przemyślu, ul. Stanisława Augusta 16 Przemyśl, 37-700 Przemyśl		
PROJEKTANT:	mgr inż. M. Mazur	upr. PDK/0084 /P00S/13	PODPIS:
ASYSTENT:	inż. T.Binkowski		PODPIS:
SPRAWDZIŁ:			PODPIS:
BRANŻA:	Sanitarna		DATA: 02.2018
FAZA:	Projekt budowlany		SKALA: 1:100
NAZWA RYSUNKU:	Rzut piwnic Bogust. 12, Reymonta 22		NR RYSUNKU: 9