

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Remont sali 19 WNE  
ADRES INWESTYCJI : Olsztyn ul.Oczapowskiego 4  
INWESTOR : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie  
ADRES INWESTORA : Olsztyn ul. Oczapowskiego 2  
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Grzegorz Zamyślewski (budowlana )

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

| Lp.                       | Podstawa   | Opis i wyliczenia  | j.m.           | Poszcz. | Razem   |
|---------------------------|------------|--|----------------|---------|---------|
| <b>Remont sali 20 WNE</b> |            |  |                |         |         |
| <b>1</b>                  |            | <b>Sala 20</b>   |                |         |         |
| 1                         | KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podłóg folią  | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1                       | 1216-01    | 5,96*17,20   | m <sup>2</sup> | 102,512 |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 102,512 |
| 2                         | KNR-W 2-02 | Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych                        | m <sup>2</sup> |         |         |
| d.1                       | 2702-01    | poz.1  | m <sup>2</sup> | 102,512 |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 102,512 |
| <b>2</b>                  |            | <b>Sala 20</b>   |                |         |         |
| 3                         | KNNR 9     | Demontaż opraw oświetleniowych świetłówkowych rastrowych (2x36W i 2x18W)                                       | szt.           |         |         |
| d.2                       | 0501-06    | 18   | szt.           | 18,000  |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 18,000  |
| 4                         | KNNR 5     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED 4000K, 5600lm, 600x600mm                            | kpl.           |         |         |
| d.2                       | 0503-03    | 12   | kpl.           | 12,000  |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 12,000  |
| 5                         | KNNR 5     | Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - oprawa LED 4000K, 2800lm, 600x600mm                            | kpl.           |         |         |
| d.2                       | 0503-03    | 6  | kpl.           | 6,000   |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 6,000   |
| 6                         |            | Dostosowanie przewodów do opraw w suficie podwieszonym   | kpl.           |         |         |
| d.2                       |            | 18   | kpl.           | 18,000  |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 18,000  |
| 7                         | KNR AL-01  | Montaż gniazd pożarowych w wykonaniu konwencjonalnym do samoczynnych ostrzegaczy pożarowych - czujek           | szt.           |         |         |
| d.2                       | 0403-01    | 4  | szt.           | 4,000   |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 4,000   |
| 8                         | KNR AL-01  | Montaż czujek pożarowych - optyczna dymu   | szt.           |         |         |
| d.2                       | 0401-01    | 4  | szt.           | 4,000   |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 4,000   |
| 9                         | KNR AL-01  | Montaż dodatkowych urządzeń i elementów SAP - wskaźnik zadziałania   | szt.           |         |         |
| d.2                       | 0404-05    | 4  | szt.           | 4,000   |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 4,000   |
| 10                        | KNNR 5     | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm <sup>2</sup> układane n.t. na betonie - YnTKSYekw 1x2x0,8 | m              |         |         |
| d.2                       | 0206-01    | 10   | m              | 10,000  |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 10,000  |
| 11                        |            | Demontaż i ponowny montaż głośników (z dostosowaniem długości przewodów)                                       | kpl.           |         |         |
| d.2                       |            | 3  | kpl.           | 3,000   |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 3,000   |
| 12                        |            | Demontaż i ponowny montaż rzutnika (z dostosowaniem długości przewodów)  | kpl.           |         |         |
| d.2                       |            | 1  | kpl.           | 1,000   |         |
|                           |            |  |                | RAZEM   | 1,000   |