

---

# **PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO**

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych

NAZWA INWESTORA: Wójt Gminy Zaręby Kościelne

ADRES INWESTORA: ul. Kowalska 14,  
07-323 Zaręby Kościelne

DATA OPRACOWANIA: 04.2022

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO</b>			
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0102-01	Budowa rur RO KTU, rura karbowana 110 mm z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m		
		48	m	48,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48,000</b>
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-12	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0,048	km	0,048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,048</b>
4 d.1	KNR DC-12 0509-04	Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka 7x12/8 - następna	km		
		0,048	km	0,048	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,048</b>
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04	Montaż zaślepek rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
6 d.1	KNR DC-12 0521-04	Montaż zaślepek mikrorurek 12 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14,000</b>