

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<b>1. D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
		<i>D.01.01.01.11. Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dróg.</i>		
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 0,074 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 0,071 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 0,136 razem	km km km km	0,07 0,07 0,14 0,28
		<i>D.01.02.02.15. Mechaniczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubość warstwy 20 cm</i>		
2	D-01.02.02	Usunięcie za pomocą spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubości do 15cm Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 580 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 330 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 1538 razem	m2 m2 m2 m2	580,0 330,0 1.538,0 2.448,0
3	D-01.02.02	Dodatek za usunięcie dalszych 5cm grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkami gąsiennicowymi 2448 razem	m2 m2	2.448,0 2.448,0
4	D-01.02.02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km Odwóz humusu śr. grub. 20 cm ; 2448*0,2 razem	m3 m3	489,6 489,6
5	D-01.02.02	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Odwóz na odległość km ; 498,6 razem	m3 m3	498,6 498,6
		<i>D.01.02.04. Rozbiórka ogrodzeń</i>		
6	D-01.02.04	Rozebranie ogrodzeń kolidujących z inwestycją. Ogrodzenia, panele z siatki w kątownikach ; 53+60 razem	m m	113,0 113,0
7	D-01.02.04	Rozebranie fundamentów ogrodzeń Średnia grubość fundamentu 20 cm ; 0,80*0,20*113 razem	m3 m3	18,1 18,1
8	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Panele ogrodzeniowe ; 113*0,05 Fundament ; 18,1 razem	m3 m3 m3	5,7 18,1 23,8
9	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	23,8
10	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 23,8 razem	m3 m3	23,8 23,8
		<i>D.01.02.04.11. Rozebranie podbudowy z kruszywa</i>		
11	D-01.02.04	Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 20 cm Pod nawierzchnią bitumiczną ; 1165 Pod parkingiem przy Ośrodku Zdrowia ; 215 razem	m2 m2 m2	1.165,0 215,0 1.380,0
12	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Średnia grubość 20 cm ; 1380*0,2 razem	m3 m3	276,0 276,0
13	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	276,0
		<i>D.01.02.04. Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych</i>		
14	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z płyt ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych - płyty ażurowe w rowie ; 45 razem	m2 m2	45,0 45,0

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
15	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Płyty ażurowe ; 45*0,10	m3	4,5
		razem	m3	4,5
16	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	4,5
17	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 4,5	m3	4,5
		razem	m3	4,5
		<i>D.01.02.04.22. Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych</i>		
18	D-01.02.04	Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 6 cm Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 342 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 355 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 468	m2	342,0
			m2	355,0
			m2	468,0
		razem	m2	1.165,0
19	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych na głębokość 5cm 16+12+10	m	38,0
		razem	m	38,0
20	D-01.02.04	Mechaniczne cięcie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - za następny 1cm głębokości cięcia	m	38,0
21	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Średnia grubość 10 cm ; 1165*0,06	m3	69,9
		razem	m3	69,9
22	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	69,9
23	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość 2 km ; 69,9	m3	69,9
		razem	m3	69,9
		<i>D.01.02.04.28. Rozebranie chodników z płyt betonowych</i>		
24	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 127	m2	127,0
		razem	m2	127,0
25	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku załadunku gruzu koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody Powierzchnia nawierzchni gr. 5cm ; 127*0,05	m3	6,4
		razem	m3	6,4
26	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - transport gruzu samochodem samowyładowczym na odległość 1km	m3	6,4
27	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 1km odległości Odwóz na odległość km ; 6,4	m3	6,4
		razem	m3	6,4
		<i>D.01.02.04.41. Rozebranie krawężników betonowych</i>		
28	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 127 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 123+50	m	127,0
			m	173,0
		razem	m	300,0
29	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku 300*0,15*0,3	m3	13,5
		razem	m3	13,5
30	D-01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym skrzyniowym na odległość 1km przy ręcznym załadunku i wyładunku - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km odległości ponad 1km Odwóz na odległość km ; 13,5	m3	13,5
		razem	m3	13,5

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zaręczach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zaręczach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zaręczach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.01.02.04.71. Rozebranie przepustów z rur betonowych</i>		
31	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 40cm Przepusty pod zjazdami ; 21	m	21,0
		razem	m	21,0
32	D-01.02.04	Transport materiałów sztukowych z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym masa ładunku od 200 do 1000kg - samochodem o ładowności ponad 5 do 10t fi 40 cm ; 21 * 0,183	t	3,8
		razem	t	3,8
33	D-01.02.04	Nakłady uzupełniające do tablicy 1507 na transport materiałów sztukowych na dalsze 0,5km ponad 0,5km samochodem skrzyniowym o ładowności ponad 5 do 10t Odwóz na odległość km ; 8,0	t	8,0
		razem	t	8,0
		<i>D.01.02.04.81. Rozebranie słupków do znaków drogowych</i>		
34	D-01.02.04	Rozebranie słupków do znaków	szt	3,0
		<i>D.01.02.04.83. Zdjęcie tarcz znaków drogowych</i>		
35	D-01.02.04	Pionowe znaki drogowe zdjęcie znaków lub drogowaskazów	szt	3,0
		<b>2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE</b>		
		<i>D.02.01.01. Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie w gruncie kat, I-V</i>		
36	D-02.01.01	Wykopy w gruncie kategorii IV wykonywane spycharkami. Zał. nr 6 - Tabela objętości robót ziemnych ; 272+19	m3	291,0
		razem	m3	291,0
		<i>D.02.01.01. Wykonanie wykopów mechanicznie w gr. kat. I-V z transportem urobku na odkład na odl. km</i>		
37	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość 1km Wykopy na odkład ; 260+340	m3	600,0
		razem	m3	600,0
		<i>D.02.03.01. Wkonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-V uzyskanego z wykopu</i>		
38	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV Roboty poprzeczne ; 291	m3	291,0
		razem	m3	291,0
39	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	m3	291,0
40	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowitzem o pojemności ponad 4000dm3, napełnianym z wodociągu 291* 0,03	m3	8,7
		razem	m3	8,7
		<i>D.02.03.01.A. Wykonanie nasypów mechanicznie z gruntu kat. I-IV, z pozyskaniem i transportem gruntu na odl. km</i>		
41	D-02.03.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi 10-15t na odległość 1km - DOKOP Zał. nr 6 - Tabela objętości robót ziemnych ; 113 Grunty z dokopu ; 70+100	m3	113,0
		razem	m3	170,0
		razem	m3	283,0
42	D-02.03.01	Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 1km samochodami samowyladowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej Dowóz z odległości km ; 283	m3	283,0
		razem	m3	283,0
43	D-02.03.01	Formowanie i zagęszczanie spycharkami nasypów o wysokości do 3m, grunt kat.III-IV	m3	283,0
44	D-02.03.01	Zagęszczenie nasypów walcami samojezdnymi wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	m3	283,0
45	D-02.03.01	Transport wody na odległość do 1km beczkowitzem o pojemności ponad 4000dm3, napełnianym z wodociągu 283* 0,03	m3	8,5
		razem	m3	8,5
46	D-02.03.01	Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III Powierzchnia humusowania ; 955	m2	955,0
		razem	m2	955,0
		<b>3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>		

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych</i>		
47	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 5 szt. ; 5*0,1	m3	0,5
		razem	m3	0,5
		<i>D.03.02.01a. Regulacja pionowa zasuw wodociągowych</i>		
48	D.03.02.01a	Regulacja pionowa studzienek urządzeń podziemnych o objętości betonu w jednym miejscu do 0,1m3 3 szt. ; 3*0,1	m3	0,3
		razem	m3	0,3
		<b>4 D.04.00.00. PODBUDOWY</b>		
		<i>D.04.01.01. Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża w gruncie kat. I-VI, głębokość koryta do 10 cm</i>		
49	D.04.01.01.	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-VI Przed wykonaniem podbudowy pomocniczej ; 1910,7+156 Przed wykonaniem podbudowy pod ciągiem pieszo-rowerowym ; 415 Przed wykonaniem podbudowy pod zjazdami bitumicznymi ; 160	m2	2.066,7
		razem	m2	2.641,7
		<i>D.04.03.01. Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych mechanicznie</i>		
50	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej Podłoże ulepszone cementem przed ułożeniem podbudowy z kruszywa ; 1910,7+156 Podbudowa z kruszywa łamanego ; 575+1872,3	m2	2.066,7
		razem	m2	4.514,0
51	D.04.03.01.	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni ulepszonej - bitum Warstwa wiążąca przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 1514	m2	1.514,0
		razem	m2	1.514,0
		<i>D.04.03.01. Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową</i>		
52	D.04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową średniorozpadową w ilości 0,6-0,8 kg/m2 Podbudowa z kruszywa łamanego przed ułożeniem w. ścieralnej ; 2080	m2	2.080,0
		razem	m2	2.080,0
53	D.04.03.01.	Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową szybkorozpadową w ilości 0,3-0,5 kg/m2 Warstwa wiążąca przed ułożeniem warstwy ścieralnej ; 1514	m2	1.514,0
		razem	m2	1.514,0
		<i>D.04.04.02. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego,</i>		
54	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, grub. 20cm Ciąg pieszo-rowerowy : Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 175 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 240 Zjazdy bitumiczne ; 160 Dostosowanie tymczasowe ; 75+130	m2	175,0
		razem	m2	780,0
55	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30, grub. 22cm Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych-zatoka autobusowa ; 121 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych-miejsca postojowe ; 225 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 385 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 380 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 740 Odsadzka ; 0,19*112	m2	121,0
		razem	m2	1.872,3
		<i>D.04.05.01. Podbudowa i ulepszone podłoże z kruszywa stabilizowanego cementem</i>		
56	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C 1,5/2,0, wg SST grubości 15cm Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 385 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 380 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 740 Odsadzka ; 0,52*112 Dodatek pod krawężniki 350*0,35	m2	385,0
			m2	380,0
			m2	740,0
			m2	58,2
			m2	122,5

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych-miejsca postojowe ; 225	m2	225,0
		razem	m2	1.910,7
57	D-04.05.01	Wykonanie podbudowy pomocniczej z mieszanki stabilizowanej cementem C 1,5/2,0, wg SST grubości 25cm		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych-zatoka autobusowa ; 121	m2	121,0
		Dodatek pod krawężniki 100*0,35	m2	35,0
		razem	m2	156,0
		<b>5 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>		
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa wiążąca, grubość w-wy 7 cm</i>		
58	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa wiążąca o grubości po zagęszczeniu 7 cm		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 385	m2	385,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 380	m2	380,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 740	m2	740,0
		Odsadzka ; 0,08*112	m2	9,0
		razem	m2	1.514,0
59	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		Dowóz masy z odl. km ; 1514*0,1742	t	263,7
		razem	t	263,7
		<i>D.05.03.05. Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, warstwa ścieralna, grubość w-wy 5 cm</i>		
60	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych warstwa ścieralna o grubości po zagęszczeniu 5cm		
		Ciąg pieszo-rowerowy :		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 175	m2	175,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 240	m2	240,0
		Nawierzchnia jezdni:		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 385	m2	385,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 380	m2	380,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 740	m2	740,0
		Zjazdy bitumiczne ; 160	m2	160,0
		Dostosowanie tymczasowe ; 75+130	m2	205,0
		razem	m2	2.285,0
61	D-05.03.05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych z przewozem samochodem 5-10t - dodatek za każdy dalszy 1km przewozu mieszanki ponad 5km		
		Dowóz masy z odl. km ; 2080*0,1275	t	265,2
		razem	t	265,2
		<i>D.05.03.23. Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o gr: 8 cm</i>		
62	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej 20x10cm o grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej 5 cm		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych-zatoka autobusowa ; 121	m2	121,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych-miejsca postojowe ; 225	m2	225,0
		razem	m2	346,0
		<b>6 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
		<i>D.06.01.01. Humusowanie z obsianiem skarp przy grubości humusu 10 cm</i>		
63	D-06.01.01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5cm		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 140	m2	140,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 175	m2	175,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 640	m2	640,0
		razem	m2	955,0
64	D-06.01.01	Dodatek za każdy następny 1cm humusu przy humusowaniu skarp z obsianiem (Krotność= 5)		
		Grubość humusowania 10 cm ; 955	m2	955,0
		razem	m2	955,0
		<i>D.06.01.01. Umocnienie dna rowów i ścieków elementami kamiennymi</i>		
65	D-06.01.01	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na zaprawie cementowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową		
		Włoty i wyloty przepustów ; 2*5*3	m2	30,0
		razem	m2	30,0

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		<i>D.06.02.01. Ułożenie przepustów rurowych z tworzyw sztucznych o średnicy 40 cm pod zjazdami</i>		
66	D-06.02.01	Ławy fundamentowe z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie Pod przepusty 30 * 70 cm ; 0,17 *45	m3	7,7
		razem	m3	7,7
67	D-06.02.01	Elementy przepustu - rury z tworzyw sztucznych karbowane o średnicy 40cm Projektowana ulica (przy targowicy) ; 45	m	45,0
		razem	m	45,0
		<b>7 D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		
		<i>D.07.01.01. Oznakowanie poziome jezdni materiałami grubowarstwowymi (masy termoplastyczne) -strzałki i inne symbole</i>		
68	D-07.01.01	Oznakowanie poziome (strzałki oznaczenia kierunkowe) na gorąco nawierzchni bitumicznych za pomocą mas termoplastycznych P - 23 : 8 szt ; 8*0,662 P - 26 : 8 szt ; 8 * 0,69	m2	5,3
			m2	5,5
		razem	m2	10,8
		<i>D.07.02.01. Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych</i>		
69	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	4,0
		<i>D.07.02.01. Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych słupków</i>		
70	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ponad 0,3m2	szt	4,0
		<b>8 D.08.00.00. ELEMENTY ULIC</b>		
		<i>D.08.01.02. Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys 30cm x szer. 15 cm</i>		
71	D-08.01.02	Krawężniki kamienne wystające o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 130+80 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 135+50 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 110+25	m	210,0
			m	185,0
			m	135,0
		razem	m	530,0
		<i>D.08.02.02. Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej o grub. 8 cm</i>		
72	D-08.02.02	Koryta o głębokości 10cm na całej szerokości jezdni i chodników wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 180 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 315 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 195	m2	180,0
			m2	315,0
			m2	195,0
		razem	m2	690,0
73	D-08.02.02	Podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 z kruszywem C50/30 grub. 15 cm	m2	690,0
74	D-08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem	m2	690,0
		<i>D.08.03.01. Ustawienie obrzeży betonowych</i>		
75	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 85 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zarębach Kościelnych ; 215 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 90	m	85,0
			m	215,0
			m	90,0
		razem	m	390,0
76	D-08.03.01	Ława betonowa z oporem pod obrzeża przy ciągu pieszo-rowerowym. Ława z oporem ; 0,053*280	m3	14,8
		razem	m3	14,8
77	D-08.03.01	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zarębach Kościelnych ; 130 Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych ; 150	m	130,0
			m	150,0
		razem	m	280,0
		<b>10 D.10.00.00. INNE ROBOTY</b>		
		<i>D.10.07.01. Wykonanie zjazdów gospodarczych z nawierzchnią utwardzoną z elementów betonowych</i>		
78	D-10.07.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	90,0

Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zaręczach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,99 do km 0+060,64 w Zaręczach Kościelnych Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zaręczach Kościelnych

Nr	Nr ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
79	D-10.07.01	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30, stabilizowana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m2	90,0
80	D-10.07.01	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej, koloru czerwonego, 20x10cm o gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm		
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+010,56 do km 0+062,55 w Zaręczach Kościelnych ; 45	m2	45,0
		Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zaręczach Kościelnych ; 45	m2	45,0
		razem	m2	90,0