
PRZEDMIAR ROBÓT BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO

NAZWA INWESTYCJI: Rozbudowa drogi gminnej od km 0+017,37 do km 0+127,93 w Zarębach Kościelnych

NAZWA INWESTORA: Wójt Gminy Zaręby Kościelne

ADRES INWESTORA: ul. Kowalska 14,
07-323 Zaręby Kościelne

DATA OPRACOWANIA: 04.2022

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO			
1 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0301-02	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0102-02	Budowa rur OSŁONOWYCH RO KTU z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 2; liczbie otworów 2	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
3 d.1	ZN-97/TP S.A.-040 0102-01	Budowa rur RO KTU, rura karbowana 110 mm z tworzyw sztucznych w wykopie wykonanym mechanicznie w gruncie kat. III o liczbie warstw 1; liczbie rur 1; liczbie otworów 1	m		
		88	m	88,000	
				RAZEM	88,000
4 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-12	Budowa rurociągu na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0,106	km	0,106	
				RAZEM	0,106
5 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0303-12	Budowa rurociągu KTps na głębokości 1 m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi w gruncie kat. III-IV - rury w zwojach - każda następna rura HDPE 40 mm w rurociągu	km		
		0,042	km	0,042	
				RAZEM	0,042
6 d.1	KNR DC-12 0509-04	Budowa mikrokanalizacji bezpośrednio w ziemi na głębokości do 1m w wykopie wykonanym koparkami łyżkowymi, grunt kategorii I-IV - wiązka 7x12/8 - następna	km		
		0,106	km	0,106	
				RAZEM	0,106
7 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0202-05	Ręczne wciąganie rur HDPE40/3,7 do rur RO osłonowych, otwór wolny - rury śr. 40 mm w zwojach (1 szt.)	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
8 d.1	KNR DC-12 0502-04	Ręczne wciąganie wiązek prefabrykowanych mikrorurek do rur RO osłonowych - otwór częściowo zajęty	m		
		18	m	18,000	
				RAZEM	18,000
9 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04	Montaż złączy skręcanych rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	ZN-97/TP S.A.-039 0309-04	Montaż zaślepek rur polietylenowych HDPE śr. 40 mm	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
11 d.1	KNR DC-12 0521-04	Montaż zaślepek mikrorurek 12 mm	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000