

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZEZ ODNOWIENIE I
ZAGOSPODAROWANIE STAWU ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

Kosztorys inwestorski

Inwestor : Gmina Pępowo

Adres : ul. St. Nadstawek 6, 63-830Pępowo

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Kosztorys inwestorskiBudowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZEZ ODNOWIENIE I ZAGOSPODAROWANIE STAWU
ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
	-----	-----
A	Roboty przygotowawcze
B	Roboty ziemne
Razem :	
<hr/>		
I Elementy zagospodarowania terenu		
	-----	-----
I.A	Nawierzchnie i obrzeża
I.B	Elementy małej architektury
I.C	Rośliny
Razem : Elementy zagospodarowania terenu	
<hr/>		
		Wartość kosztorysowa robót :
<hr/>		

Kosztorys inwestorski

Budowa : POPRAWA KRAJOBRAZU MIEJSCOWOŚCI CZELUŚCIN POPRZECZ ODNOWIENIE I ZAGOSPODAROWANIE STAWU
ORAZ WYKONANIE NASADZEŃ NADWODNYCH

Obiekt : Czeluścin ,gm. Pępowo dz. nr 47

PRZEDMIAR INWESTORSKI

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
A Roboty przygotowawcze						
1	KNNR 001-0112-01-00 MRRiB Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	0,15	ha			
B Roboty ziemne						
2	CPS Pompowanie wody pompą spalinową	168,00	m-g			
3	KNNR 001-0210-02-10 MRRiB Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3,0 m, wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki: 0,60 m3 /grunt kat. I-II/-usunięcie namułu warstwą 0,5m	553,00	m3			
4	KNNR 001-0205-04-10 MRRiB Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odl.do 1 km, przy pojemności łyżki koparki: 0,60 m3 /grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/-urobek -namul	553,00	m3			
5	KNNR 001-0205-04-10 MRRiB Dowóz gruntu w celu wbudowania w skarpy wraz z transportem na odl.do 1 km, grunt kat. I-III i samochód 5-10 t/ wraz z zakupem piasku	155,00	m3			
6	KNNR 001-0402-01-00 MRRiB Formowanie i zagęszczenie nasypów w gruncie kat. I-II, spycharkami: 74 kW (100 KM) /zagęszaniem	155,00	m3			
7	KNR 1501-0209-03-00 IGM Warszawa Rozbiórka umocnień z kieszek faszynowych: pojedynczych o średnicy 20 cm	1,30	100 m			
8	KNNR 010-0502-03-10 MRRiB Wykonanie opasek pojedynczych i podwójnych z kieszek faszynowych, o średnicy: 20 cm - sposobem "z brzegu"	130,00	m			
9	KNNR 001-0501-01-00 MRRiB Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego: kat. I-III	455,00	m2			
10	KNNR 001-0505-02-00 MRRiB Darniowanie krawędzi skarp na pasami darnina z rolki	455,00	m2			
11	KNNR 004-1411-03-00 MRRiB Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 20 cm pod gabiony	5,76	m3			
12	KNNR 010-0408-01-00 MRRiB Wykonanie budowli siatkowo-kamiennych- kosz z siatki stalowej ocynkowej wraz z wykonaniem konstrukcji posadowienia i przygotowania podłoża	21,76	m3			
13	KNNR 011-0702-01-00 MRRiB Ułożenie geowłókniny	142,16	m2			
14	ZAL1 010-0302-03-10 MRRiB Ułożenie i zakup desek gr.4cm i legarów wraz z wykonaniem konstrukcji posadowienia schodów technicznych	29,75	m2	1,70000		

I Elementy zagospodarowania terenu

Kosztorys inwestorski

I. Elementy zagospodarowania terenu
I.A. Nawierzchnie i obrzeża

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Współcz.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
I.A Nawierzchnie i obrzeża						
15	ZAL1 006-0202-01-00 MRRiB Nawierzchnia mineralna 0/8mm gr.3cm	92,00	m2			
16	ZAL1 006-0105-04-00 MRRiB Warstwa z kruszywa dynamiczna -0/16mm ,gr. 5cm	92,00	m2			
17	ZAL1 006-0205-03-00 MRRiB Podbudowa z kruszywa łamanego naturalnego stabilizowanego mechanicznie o ciągłym uziarnieniu 0/31,5mm, gr.12cm	92,00	m2			
18	ZAL1 006-0104-04-00 MRRiB Warstwa odsączająca z piasku o współ. filtracji k >=8m/24h, gr.20cm	92,00	m2			
19	KNNR 011-0702-01-00 MRRiB Ułożenie geowłókniny separacyjno-filtrującej o wytrz. na rozciąganie min 8kN/m wraz z korytowaniem i zagęszczeniem gruntu rodzimego	92,00	m2	2,00000		
20	KNNR 006-0404-05-00 MRRiB Obrzeża nawierzchni z kostki granitowej 10*10cm na ławie betonowej	86,00	m			
I.B Elementy małej architektury						
21	KNR 221-0607-01-00 Zakup i montaż kosza na śmieci na ławie fundamentowej	1,00	szt			
22	KNR 221-0607-01-00 Zakup i montaż ławki z oparciem na stopach fundamentowych	3,00	szt			
23	KNR 221-0607-01-00 Zakup i montaż tablicy informacyjnej	1,00	szt	1,40000		
I.C Rośliny						
24	ZAL1 010-0604-05-00 MRRiB Zakup i nasadzenie Miskant chiński	25,00	szt			
25	ZAL1 010-0604-05-00 MRRiB Zakup i nasadzenie brzozy brodawkowatej	8,00	szt			
26	analiza indywid Paliki do drzew, taśmy mocujące, rygle wraz z zakupem i montażem dla potrzeb stabilizacji drzew	1,00	kpl			
27	ZAL1 001-0507-01-00 Zakup ziemi urodzajnej do wykonania trawników z dowozem	25,10	m3			
28	ZAL1 001-0507-03-00 MRRiB Wykonanie trawników	251,00	m2			
29	analiza indywid Przeniesienie wraz z montażem stołu z czterema siedziskami zgodnie z PZT	1,00	kpl			
Wartość kosztorysowa robót						