

**BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

ul. Kuźnicza 35
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 22 34 | +48 71 375 28 22 | +48 71 375 20 88

bzp@uwr.edu.pl | www.uwr.edu.pl

Wrocław, dnia 09.04.2024 r.

Nr postępowania: **BZP.2712.2.2024.PM**

Wykonawcy

(informacja zamieszczona na stronie internetowej
prowadzonego postępowania)

**INFORMACJA NR 3
Wyjaśnienia treści SWZ**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadania pn.: **„Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z realizacją robót budowlanych i innych prac oraz czynności w zakresie zadania pn.: Odbudowa zespołu szklarniowego oraz przebudowa placu zabaw w Ogrodzie Botanicznym przy ul. H. Sienkiewicza 23 we Wrocławiu”**

Na podstawie art. 284 ust. 1, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmiotowego postępowania:

Pytanie nr 8:

W PFU pkt I.2.2 str. 16 jest zapis o podejście z rampą dla NPS łączący Kaktusiarnię i Palmiarnię. Czy należy ująć w ofercie takie połączenie budynków?

Odpowiedź Zamawiającego:

W południowo-wschodnim jest zaplanowane jedno z trzech wejść do kompleksu szklarni. Teren poziom terenu jest tam obniżony w stosunku do planowanego poziomu wejścia o ok. 35 cm. Ze względu na bardzo małą ilość miejsca pomiędzy budynkami kaktusiarni może być konieczne, aby wejście do obu obiektów realizowane było z jednego podestu z rampą dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Pytanie nr 9:

W PFU pkt I.2.2 str. 16 jest zapis o ławkach i koszach na odpady, które będą szczegółowo uzgadniane na etapie tworzenia projektu budowlanego. Ile ławek i ile koszy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Wykonawca przewidzi montaż 5 ławek na terenie zewnętrznym wokół szklarni i w sumie 15 koszt na śmieci do zamontowania wewnątrz i na zewnątrz.

Pytanie nr 10:

Czy Wykonawca ma wycenić ziemię pod hodowlę roślin wewnątrz szklarni? Jeżeli tak, to proszę o podanie parametrów ziemi?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Wykonawca dostarczy specjalistyczne podłoże do pól uprawnych o następującym składzie:

W polach uprawnych Palmiarni i Australii w proporcjach:

- podłoże do roślin uniwersalne - 2 części;
- Torf różnej frakcji (w zależności od uprawianych roślin kwaśny lub obojętny);
- Torf jasny (0-25 mm), Torf jasny cegiełkowy (5-15 mm), pH (H₂O): 6,0 - 1 część;
- chipsy kokosowe, włókno kokosowe - 1 część;
- kora drobnoziarnista przekompostowana ok 1cm (kora drzew iglastych) - 1 część;
- perlit 3-6 mm- 1 część;
- wernikulit - 1 część.

Podłoże dla roślin mięsożernych małych basenikach otaczających w szklarni Wiktorię: torf kwaśny i mech torfowiec (sphagnum) w proporcji 3:1..

Pytanie nr 11:

Czy Wykonawca ma wycenić ogrody wertykalne z automatycznym nawadnianiem wraz z ziemią i roślinnością o powierzchni 160 m² na pionowej ścianie elewacji południowej wewnątrz szklarni? Jeżeli tak, to jakie rośliny?

Odpowiedź Zamawiającego:

Tak, Wykonawca ma wycenić wykonanie ogrodów wertykalnych z automatycznym nawadnianiem wraz z ziemią zgodnie z rzutami z PFU. Sadzonki dostarczy Zamawiający. Wykonawca umożliwi w trakcie realizacji robót pracownikom Zamawiającego obsadzenie ogrodów wertykalnych. Wykonawca przewidzi zastosowanie elementów umożliwiających obsłudze obiektu dostęp do całości ogrodów wertykalnych na potrzeby prac serwisowych.

Zamawiający informuje, że wszelkie informacje i modyfikacje przekazywane Wykonawcom stanowią integralną część SWZ i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę uwzględniającą wszelkie zmiany i wyjaśnienia zawarte w Informacjach dla Wykonawców.

Udzielone wyjaśnienia nie wpływają na ustalone terminy postępowania.

**Prof. dr hab. Robert Olkiewicz
Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego**