

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022
Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach

Lokalizacja robót : Wronki ul Jana Pawła II dz nr 740

Nazwy i kody CPV : 45236119-7 Naprawa boisk sportowych
45453100-8 Roboty renowacyjne

Nazwa zamawiającego : **Gmina Wronki reprezentowana przez Burmistrza Miasta i Gminy Wronki**

Adres : ul Ratuszowa5; 64-510 Wronki

Jednostka autorska : Usługi Budowlane, Instalacyjne Piotr Pupka; ul Ogrodowa 3B/1 64-560 Ostroróg

Opracował : Piotr Pupka rzeczoznawca SKB upr nr 327/09

Data : 01-02-2024

Ogólna charakterystyka robót

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik dz. nr ew. 740, obręb 0001, Wronki

Charakterystyka robót dotyczących zakresu zamówienia

1. Rozbiórka istniejącej nawierzchni boiska wraz z utylizacją materiałów z rozbiórki
2. Demontaż wyposażenia boiska (bramki)
3. Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości włókien 60 mm wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Szczegółowe wymagania parametrów technicznych nawierzchni określone są w SIWZ
4. Dostawa i montaż bramek do piłki nożnej. Wymiary bramki 5x2m wzmocniony żebrowany profil aluminiowy owalny o przekroju 120x100mm; zgodne z normami FIFA; łuki bramki połączone z ramą u góry i u dołu za pomocą zawiasów, usztywnione podwójnym zastrzałem i połączone razem poprzeczką

Budowa : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022

Adres : Wronki ul Jana Pawła II dz nr 740

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach

SPIS DZIAŁÓW PRZEDMIARU

Nr poz.	Wyszczególnienie
1.	Roboty budowlane
1.1.	Roboty przygotowawcze i rozbi órkowe
1.2.	Wykonanie nowej nawierzchni
1.3.	Dostawa sprzętu sportowego

- Koniec zestawienia -

Budowa : Modernizacja kompleksu sportowego "Moje boisko- Orlik 2012" przy ul Jana Pawła II we Wronkach w ramach Programu modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022

Adres : Wronki ul Jana Pawła II dz nr 740

Wymiana nawierzchni z trawy syntetycznej na boisku Orlik we Wronkach

PRZEDMIAR ROBÓT

Nr poz.	Kod pozycji / nr STWiORB	Nazwa i opis pozycji przedmiaru / obliczenie liczby jednostek lub ilości	Liczba / ilość	J.m.
[1.]		Roboty budowlane		
[1.1.]		Roboty przygotowawcze i rozbi órkowe		
1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż bramek do piłki nożnej na bazie KNR 223 -0310-07-0 DEMONTAŻ WSP DO RiS 0,2 Wyliczenie ilości: 2 = 2 szt Razem ilość: 2 szt	2.000	szt
2	KNR 221-0217-04-00	Mechaniczne zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej przy użyciu spycharki w gruncie: zadarnionymANALOGIA ZDJĘCIE NAWIERZCHNI ZE SZTUCZNEJ TRAWY Z GRANULATEM Katalog: MBGPiK, Wyd.MBGPIK 1987 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: 62 * 30 * 0.04 = 74.4 m3 Razem ilość: 74.4 m3	74.400	m3
3	KNR 401-0108-09-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z za ładowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r. Wyliczenie ilości: 74.4 * 1.3 = 96.72 m3 Razem ilość: 96.72 m3	96.720	m3
4	KNR 401-0108-10-00	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi, z za ładowaniem i wyładowaniem, na odległość: za każdy następny 1 km Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM Warszawa-Olsztyn 2000 r.	96.720	m3
5	Wycena indywidualna	Oplata za utylizację odpadów	96.720	m3
[1.2.]		Wykonanie nowej nawierzchni		
6	KNR 231-0107-01-00	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym z zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu: do 10 cm Katalog: IGM Warszawa, Wyd.IGM W-wa 1991 r.z uwzgl.BI do 9/96 Wyliczenie ilości: 62 * 30 * 0.04 = 74.4 m3 Razem ilość: 74.4 m3	74.400	m3
7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy syntetycznej o wysokości wł ókien 60 mm wraz z wklejeniem linii boiska do piłki nożnej i zasypką piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM. Szczeg ółowe wymagania parametrów technicznych nawierzchni okre ślone są w SIWZ Wyliczenie ilości: 62 * 30 = 1860 m2 Razem ilość: 1860 m2	1 860.000	m2
[1.3.]		Dostawa sprzętu sportowego		
8	KNR 223-0310-07-00	Ustawienie w gotowych otworach /tulejach/ i regulacja: bramek stalowo -drewnianych do piłki nożnej. Wymiary bramki 5x2m wzmocniony żebrowany profil aluminiowy owalny o przekroju 120x100mm; zgodne z normami FIFA; łuki bramki połączone z ramą u g óry i u dołu za pomocą zawiasów, usztywnione podwójnym zastrzałem i połączone razem poprzeczką Katalog: GKkFiS, Wyd.GKkFiS 1984 r.z uwzgl.BI do 6/92	2.000	szt

- Koniec zestawienia -