


Wpust uliczny

#### MATERIAŁY


- 1- Wpust uliczny żeliwny przejazdowy, typ ciężki wg PN/H-74081
- 2- Kąty betonowe średnicy 50 cm z betonu żwirowego klasy B-25, wysokość 30 lub 50 cm wg KB1-22.2.6/6
- 3- Pierścień żelbetowy Ø 65cm z betonu wibrowanego klasy B-20, stal zbroj. St0S
- 4- Beton B-15
- 5- Płyta fundamentowa grubość 15cm wykonana z betonu klasy B-25
- 6- Podsyпка z tłucznia lub żwiru grubości 7cm

Krawężnik



Beton klasy B-20

Obrzeże



Gmina Tuchów ul. Rynek 1 33-170 Tuchów			luty 2018		
Budowla: „Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową (nazwa, przy drodze powiatowej nr 1381K Tuchów - Zalasowa - Lubcza - Dęborzyn adres) w miejscowości Tuchów"					
Budowla: DROGI	Tytuł rysunku:	Szczegóły	rysunek 5,0	Skala: 1:25	
Funkcja:	Tytuł, Imię i Nazwisko		Specjalność	Nr Uprawnień	Podpis
Projektant:	mgr inż. Anna Aniela Strzelec		DROGI	MAP/0024/POOD/11	
Opracował:	inż. PAWEŁ CHABER				