

Kosztorys nr
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Jasnej w Poniszowicach
CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

branża: drogowa poziom cen: I kwartał 2022 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2023-05-31

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Data

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 2 / 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych**1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej ulicy Jasnej w Poniszowicach****1.1. Roboty pomiarowe i wyrównanie nawierzchni**

1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.092
1.1.2	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wbudowana mechanicznie o średniej grubości 5 cm	t	40.985
1.1.3	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 6-10 cm	m	23.600
1.1.4	Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 7 cm, z wywozem materiału z rozbiórki na odległość do 1 km	m2	23.600

1.2. Wjazdy, krawężniki oporowe

1.2.1	Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15 x 30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m	6.000
1.2.2	Rozebranie ręczne nawierzchni z kostki kamiennej o wysokości 8 cm, nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej	m2	9.000
1.2.3	Chodniki z kostki betonowej POLBRUK grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową - kostka z rozbiórki	m2	9.000
1.2.4	Rowki o wymiarach 30 x 30 cm, pod krawężniki i ławy krawężnikowe, grunt kat. III-IV	m	90.000
1.2.5	Ława betonowa zwykła pod krawężniki	m3	8.100
1.2.6	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej ułożenie krawężników z rozbiórki	m	6.000
1.2.7	Krawężniki betonowe, wystające o wymiarach 20 x 30 cm, na podsypce cementowo - piaskowej	m	92.000
1.2.8	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu	m2	35.000

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 3 / 3

1.2.9	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	35.000
-------	--	----	--------

1.3. Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi oraz wjazdu

1.3.1	Mechaniczne czyszczenie drogowej nawierzchni ulepszonej (bitum)	m2	329.200
-------	---	----	---------

1.3.2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m2	329.200
-------	--	----	---------

1.3.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu	m2	329.200
-------	--	----	---------

1.3.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	329.200
-------	--	----	---------

1.4. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

1.4.1	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych do 5.0 t	t	78.000
-------	---	---	--------

1.4.2	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych do 5.0 t	t	78.000
-------	--	---	--------

*29,000(RMS)

1.5. Pobocza

1.5.1	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu III-IV - korytowanie na szerokości 40 cm i głębokości 10 cm	m2	36.800
-------	--	----	--------

*0,500(RMS)

1.5.2	Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopiecowego na jezdniach, rozścielane ręcznie	m2	36.800
-------	--	----	--------

*0,800(RMS)