

Kosztorys nr
Przedmiar robót

zlecenia z dnia: 2023-05-31

na wykonanie: Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy Nowowiejskiej w Słupsku
CPV:
45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45233120-6 - Roboty w zakresie budowy dróg
45233222-1 - Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

branża: drogowa poziom cen: I kwartał 2023 roku

stawka VAT: 23%

Jecek Rupprich -
Inspektor ds. dróg

Sporządził

Zatwierdził

inwestor: Gmina Rudziniec

2023-05-31

Podpis i pieczęć przedstawiciela inwestora

Data

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 2 / 3

Pozycja. Podstawa wyceny	Opis pozycji	Jednostka miary	Ilość
-----------------------------	--------------	--------------------	-------

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych**1. Przebudowa nawierzchni asfaltowej bocznej drogi dojazdowej do ulicy Nowowiejskiej w Słupsku****1.1. Roboty pomiarowe, rozbiórkowe i wyrównanie nawierzchni**

1.1.1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym	km	0.100
1.1.2	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych - cięcie na głębokość 6-10 cm	m	7.000
1.1.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy grub. do 10 cm (po zagęszczeniu), tłuczniem sortowanym, zagęszczanym mechanicznie - średnia grubość 5 cm	m3	15.000

1.2. Wykonanie nowego dywanika z mieszanki mineralno-bitumicznej nawierzchnia drogi oraz wjazdu

1.2.1	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowa warstwa wiążąca o grub. 4 cm (po zagęszczeniu)	m2	295.400
1.2.2	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa wiążąca, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	295.400
1.2.3	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa o grub. 3 cm po zagęszczeniu	m2	295.400
1.2.4	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, warstwa ścieralna, asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2	295.400

1.3. Transport mieszanki mineralno-bitumicznej

1.3.1	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość 0.5 km, ładownosc środków transportowych do 5.0 t	t	66.800
1.3.2	Nakłady uzupełniające na transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na dalsze 0.5 km ponad 0.5 km, ładownosc środków transportowych do 5.0 t	t	66.800

*29,000(RMS)

1.4. Pobocza

1.4.1	Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu III-IV - korytowanie na szerokości 50 cm i głębokości 10 cm	m2	60.000
-------	--	----	--------

*0,500(RMS)

Przebudowa nawierzchni asfaltowej dróg gminnych

2023-05-31

Strona 3 / 3

Koryta wykonywane ręcznie na całej szerokości jezdni i chodników, głęb. 20 cm, kat. gruntu III-IV - korytowanie na szerokości 50 cm i głębokości 10 cm	m2	60.000
---	----	--------

*0,500(RMS)

1.4.2 Podbudowy grub. 12 cm (po zagęszczeniu), z żużla wielkopieczowego na jezdniach, rozścielane ręcznie	m2	60.000
---	----	--------

*0,800(RMS)