

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego przy OSP Goręczyno
INWESTOR : Gmina Somonino
ADRES INWESTORA : ul. Ceynowy 21 83-314 Somonino
SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Puzdrowski
DATA OPRACOWANIA : 17.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.08.2021

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Nawierzchnie			
1	KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²		
d.1	0202-02	517	m ²	517.000	
				RAZEM	517.000
2	KNR 2-31	Nawierzchnia z AC11S KR1-2 50/70 - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość	m ²		
d.1	0310-05 + KNR 2-31 0310-06	po zagęszczeniu 4 cm			
		517	m ²	517.000	
				RAZEM	517.000