

## Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny z przebudową mieszkań

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNR 2-02 0607/01	Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
18	KNR 2-02 0609/03	Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z płyt styropianowych na sucho $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
19	KNR 2-02 1102/02	Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej grubości 20mm pod posadzki zatarte na gładko $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
20	KNR 2-02 1102/03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10mm (Krotność= 4) $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
21	KNR 2-02 1112/05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowych PCW bez warstwy izolacyjnej $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
22	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych $(2,30+4,85)*2+(4,90+4,25)*2$	m	32,600
			razem	m
23	KNR 4-01 0354/04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m2 4	szt	4,000
			razem	szt
24	KNR 4-01 0411/08	Wymiana progów drzwiowych 2	szt	2,000
			razem	szt
25	KNR 4-01 0701/11	Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni ponad 5m2 na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapiennej $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
26	KNR 4-01 0622/05	Odrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
27	KNR 4-01 0622/06	Odrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
28	KNR 2-02 2006/04	Okładziny stropów pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) na rusztach $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
29	KNR 2-02 2007/02	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych na stropach pod okładziny z płyt gipsowych $2,30*4,85+4,90*2,35+(4,90+2,90)/2*1,90$	m2	30,080
			razem	m2
30	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach $((2,30+4,85)*2+(4,90+4,25)*2)*2,80$	m2	91,280
			razem	m2
31	KNR 4-01 0621/05	Odrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") $((2,30+4,85)*2+(4,90+4,25)*2)*2,80$	m2	91,280
			razem	m2
32	KNR 4-01 0621/06	Odrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") $((2,30+4,85)*2+(4,90+4,25)*2)*2,80$	m2	91,280
			razem	m2
33	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm		