

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Gmina Łapsze Niżne w ramach dofinansowania ze środków uzupełniającej subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę oraz kanalizację, przystępuje do realizacji inwestycji pn.:

„Budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach przebudowy odcinka sieci wodociągu komunalnego Gminy Łapsze Niżne”

Przedmiotem Zamówienia jest budowa odcinka sieci wodociągowej w ramach przebudowy odcinka sieci wodociągu komunalnego Gminy Łapsze Niżne rurą Ø150mm PE100 RC, SDR11, PN16 na odcinku o łącznej długości 236,50m, zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zespół Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Gminy Łapsze Niżne z dnia 12.12.2022r.

Realizacja inwestycji wpłynie na podniesienie jakości życia mieszkańców, poprzez zapewnienie ciągłej dostawy wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Zakres przedmiotu Zamówienia obejmuje min.:

- a) Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych
- b) Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej
- c) Rozebranie ogrodzenia z siatki
- d) Roboty ziemne
- e) Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory przewierty o długości do 40m maszyną do wierceń poziomych
- f) Przeciąganie rurociągów przewodowych z rur dwuwarstwowych
- g) Montaż rurociągów z rur polietylenowych
- h) Montaż zasów
- i) Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach – bloki oporowe
- j) Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych poziomych
- k) Montaż studni odpowietrzającej
- l) Odwodnienie rurociągów sieci wodociągowych
- m) Odpowietrzenie rurociągów wodociągowych w studzienkach
- n) Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych
- o) Próba wodna szczelności sieci wodociągowych
- p) Płukanie sieci wodociągowej
- q) Zasypywanie wykopów
- r) Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi
- s) Plantowanie powierzchni
- t) Nawierzchnia z tuczni kamiennego – warstwa dolna z kamienia podkładowego
- u) Nawierzchnia żwirowa – górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie
- v) Humusowanie skarp z obsianiem
- w) Montaż ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych