

PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa robót: Remont elewacji budynku
 Lokalizacja: 64-510 Wronki, ul. Kościuszki 8
 Dz. nr ewid. 1370

Zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Wronki
 64-510 Wronki, ul. Ratuszowa 5

PRZEDMIAR

Strona 1

					SYKAL	
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	
1	Remont elewacji					
1	10	KNR 202-16-04-01-00	Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokości do 10,0 m	m ²	197,100	
1	20	KNR 401-05-35-08-00 analogia	Rozebranie obróbek blacharskich i parapetów zewnętrznych	m ²	3,539	
1	30	KNR 401-05-35-06-00	Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nie nadających się do użytku	metr	11,400	
1	40	KNR 401-05-35-04-00	Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nie nadających się do użytku	metr	32,200	
1	50	KNR 202-05-06-02-01 analogia	Obróbki blacharskie i parapety zewnętrzne z blachy tytan-cynk	m ²	3,539	
1	60	KNR 202-05-09-04-01 analogia	Rynny dachowe półokrągłe z blachy tytan-cynk	metr	32,200	
1	70	KNR 202-05-11-02-01 analogia	Rury spustowe okrągłe z blachy tytan-cynk	metr	11,400	
1	80	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	20,278	
1	90	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m ²	20,278	
1	100	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	202,783	
1	110	KNR 202-26-08-03-50	Przygotowanie podłoża przez gruntowanie	m ²	202,783	
1	120	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m ²	202,783	
1	130	KNR 202-15-08-08-00 analogia	Malowanie podbitki dachowej	m ²	14,880	
1	140	KNR 401-12-09-05-00	Malowanie farbą olejną stolarki okiennej	m ²	0,640	
1	150	KNR 404-11-01-03-00	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	m ³	4,000	
1	160	Kalk. własna	Wykonanie obudowy istniejących elementów instalacji sanitarnej ze styropianu krytego tynkiem oraz klejem zbrojonym siatką	kmpł	1,000	
2	Cokół					
2	170	KNR 202-26-08-01-50	Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie	m ²	7,358	
2	180	KNR 401-07-01-02-00	Odbicie na ścianach tynków zewnętrznych (przyjęto 10% powierzchni)	m ²	0,736	
2	190	KNR 401-07-27-01-00	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych ścian	m ²	0,736	
2	200	KNR 202-26-09-06-50	Przyklejenie siatki na ścianach	m ²	7,358	
2	210	KNR 202-09-33-01-50	Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m ²	7,358	
2	220	KNR 202-09-33-02-50	Tynk cokołowy	m ²	7,358	
2	230	KNR 202-25-28-01-03	Dwukrotne malowanie ścian farbą elewacyjną	m ²	7,358	