



Fundusze Europejskie  
dla Dolnego Śląska

Dofinansowane przez  
Unię Europejską



**DOLNY  
ŚLĄSK**

WZP.271.1.6.2024

Zgorzelec, dnia 04 kwietnia 2024 r.

## **WYJAŚNIENIE NR 3 i ZMIANA NR 2 TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Zamawiający - Gmina Miejska Zgorzelec, informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji pod nazwą: „**Modernizacja energetyczna budynków Urzędu Miasta w Zgorzelcu i Urzędu Gminy Zgorzelec**”, w dniu 29 marca br., zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), wpłynęły wnioski od Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym Zamawiający, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, przekazuje treść zapytań, zachowując ich oryginalną pisownię, wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje zmiany treści SWZ w sposób niżej wskazany:

### **Pytanie nr 1:**

#### **1. Plac budowy:**

- w związku z koniecznością celem wykonania zadania zachodzi konieczność częściowego zajęcia powierzchni chodnika przy ul. Warszawskiej, zaś ustawienie rusztowania, dostawy materiałów związanych z wykonywanymi pracami (część dachowa i prace prowadzone a poddaszu) ustawienie dźwigu/windy, konieczność ustawienia kontenerów na segregowane odpady budowlane pochodzące z rozbiórek części dachowej wiąże się z koniecznością zajęcia miejsc parkingowych strefy płatnego parkowania i ew. chodnika przy ul. Domańskiego. Pytanie czy Zamawiający wyrazi zgodę na w/w zajęcia które umożliwi sprawną, bezpieczną realizację zadania oraz czy w związku z tym zostaną naliczone opłaty na rzecz Zamawiającego które to Wykonawca musi ująć w przygotowywanej ofercie.
- Czy Zamawiający wymaga codziennej obecności kierownika budowy podczas realizacji zadania.

### **Odpowiedź nr 1:**

- Zamawiający wyrazi zgodę na zajęcie terenu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca w ramach obowiązującego wynagrodzenia zobowiązany będzie do opracowania

projektu tymczasowej organizacji ruchu, uzyska jego opinię w Wydziale Infrastruktury tut. Urzędu oraz uzyska zatwierdzenie w Starostwie Powiatowym. Po zatwierdzeniu wdroży tymczasową organizację ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami i utrzyma oznakowanie przez okres realizacji robót. Wykonawca zobowiązany będzie także do wystąpienia z wnioskiem o zajęcie pasa drogowego na postawienie rusztowania, dźwigu/windy lub kontenera itp., na podstawie w/w wniosku zostanie wydana zgoda bez naliczenia opłat.

- W zakresie pytania dot. obecności kierownika budowy podczas realizacji zadania Zamawiający informuje, iż zakres obowiązków kierownika budowy wynika z zapisów ustawy Prawo Budowlane min. z art. 22 pkt. 3 tj. do podstawowych obowiązków kierownika budowy należy zorganizowanie budowy i kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem lub pozwoleniem na budowę, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. Wobec czego to on jest odpowiedzialny za ich organizację, nadzorowanie i prowadzenie robót.

Ponadto Zamawiający informuje, iż w załączonym do przedmiotowego postępowania projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) określił zakres obowiązków i wymagań w zakresie osób zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji przedmiotowego zamówienia w tym min. określił aby zgłoszony przez Wykonawcę kierownik budowy oraz kierownicy robót byli obecni na terenie budowy w trakcie realizacji robót - w ilości niezbędnej do ich prawidłowej realizacji.

## **Pytanie nr 2:**

2. Kraty okienne:

- prosimy o sprecyzowanie zapisu w specyfikacji technicznej ST-7 pkt. 1 „krata stalowa z ościeżnicą otwierana / zamykana od wewnątrz na zamek klasy C”. W części opisowej projektu techniczno –

wykonawczego oraz na rysunkach szczegółowych (zestawienie krat okiennych) nie ma zapisu, o tym że kraty mają być otwierane oraz zamykane na zamek ani żadnych wytycznych w tym kierunku, więc czy należy przyjąć montaż na sztywno bez otwierania / zamykania krat?

- w opisie technicznym projektu wykonawczego w pozycji -montaż krat metalowych na okna – widnieje zapis: „kraty mają być mocowane do muru czołowo...” Czy nie byłoby korzystniejsze zamocowanie krat do powierzchni ościeży okiennych celu utrudnienia możliwości dostania się ( osób niepowołanych) po kratkach na wyższe kondygnacje budynku?

- Czy pręty mogą być układane na siebie i wówczas spawane.

- czy Projektant nie miał czasem na myśli zastosowania kątownika 15x15x5 mm, a nie zaś 150x150x5 mm.

- Proszę o podanie grubości zabezpieczenia antykorozyjnego krat w mikronach.

**Odpowiedź nr 2:**

- Nie, kraty mają być otwierane zgodnie z zapisami zawartymi w załączonej specyfikacji technicznej ST-7.
- Projektant podtrzymuje metodę mocowania krat do muru w sposób doczołowy.
- Tak, zgodnie z opisem technicznym, pręty mogą być układane na siebie i wówczas spawane.
- W opisie dokumentacji projektowej widnieje zapis o kątowniku L15x15x5 – takiego należy użyć.
- Projektant tego parametru nie podaje (grubości zabezpieczenia antykorozyjnego krat w mikronach), wynika to z technologii wykonania powłok malarskich i instrukcji nakładania konkretnej farby danego producenta – kraty należy zabezpieczyć tak jak każdą konstrukcję stalową w zakresie opracowania do stopnia korozyjności C3.

**Pytanie nr 3:****3. Witraże :**

- Czy Oferent ma wykonać plan i uzgodnić z WKZ oddział Jelenia Góra prac konserwatorskich na wykonanie remontu witraży który to zdefiniuje dokładny sposób i zakres prac renowatorskich przedmiotowych witraży.
- Czy w witrażu nr 2 (jedna wewnętrzna szyba) został wykonany malunek na jednej tafli szkła. Zgodnie ze sztuką w ocenie Oferenta powinien zostać przywrócony układ witraża tożsamy z rysunkiem D 05 tj. pozostałymi zachowanymi witrażami. Czy oferent ma odtworzyć ten element w formie oryginalnego witraża czy przełożyć istniejący element.
- Z uwagi na wykonywaną termomodernizację i wymianę niektórych okien które mają mieć współczynnik izolacyjności okna  $U = 1,45$  W/m<sup>2</sup>\*K w układzie szyba zespolona 4/16/4 mm Oferent pyta czy nie zasadne było by aby wykonać remont witraża w formie nowego drewnianego (sp. sosnowego o kolorze białym z zewnątrz) okna stałego w układzie szyb zespolonych 4/16/witraż. W ocenie oferenta jest możliwe uzyskanie zgody na takie rozwiązanie w WKZ oddział Jelenia Góra.

**Odpowiedź nr 3:**

- Projektant na etapie opracowania dokumentacji projektowej uzyskał opinię WKZ we Wrocławiu O/Jelenia Góra na zakres planowanych robót na budynkach Urzędu Miasta. W przypadku wystąpienia konieczności na etapie realizacji robót budowlanych do opracowania takowego planu to Wykonawca zobowiązany będzie go opracować i uzgodnić w WKZ O/Jelenia Góra. Zamawiający w załączonym do przedmiotowego postępowania projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) określił zakres obowiązków Wykonawcy w tym min. w § 6 ust. 4 pkt. 16.
- Zaleca się odtworzenie pierwotnego stanu witraża – dlatego też prace

w tym zakresie powinny zostać zlecone odpowiedniej firmie (osobie posiadającej odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w tego typu robotach/pracach, która przedstawi plan remontu witraży do akceptacji przez Zespół Nadzoru Inwestorskiego.

- Zakres robót w tym zakresie (remont witraża) należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją projektową.

**Pytanie nr 4:**

4. Standard wykończenia pomieszczeń oraz Roboty remontowe i wykończeniowe wewnątrz pom. Po prowadzeniu instalacji elektrycznych i sanitarnych:

- w ocenie Oferenta z uwagi na upływ czasu nie jest możliwe idealne dobranie koloru ..... Do robót malarskich naprawczych należy użyć farby lateksowej o kolorze zgodnym z kolorystyką pomieszczenia. Czy zamawiający w związku z tym dopuszcza malowanie po śladzie wykonywania prac odtworzeniowych kolorem zbliżonym do istniejącego czy wymaga aby zostało wykonane malowanie całego elementu tj. całej ściany która pozwoli na scalenie kolorystyczne miejsc wykonywania prac lub z uwagi na sposób prowadzenia nowych przewodów miejsc odbarwień po śladzie zdemontowanych przewodów c.o.

- Po czyjej stronie jest przygotowanie dojścia (tj. odsuwanie biurek, szaf i innych elementów wyposażenia pokoi oraz ich przywrócenie na miejsce po realizacji wszelakich prac) celem wykonywania prac związanych z wymianą grzejników i instalacji c.o. i pracami odtworzeniowymi. Czy Oferent ma uwzględnić wykonanie w/w prac czy wykonywać sukcesywnie będą służby / osoby Zamawiającego.

**Odpowiedź nr 4:**

- Zamawiający wymaga aby zakres prac w zakresie standardu wykończenia pomieszczeń oraz robót remontowych i wykończeniowych wewnątrz pomieszczeń po prowadzeniu instalacji elektrycznych i sanitarnych został wykonany, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie techniczno – wykonawczym odpowiednio do zakresu zawartego na str. 54 – 55.

- Zakres w/w robót (przygotowanie dojścia) w tym zabezpieczenie pomieszczeń przed ewentualnym zabrudzeniem i uszkodzeniem leży po stronie Wykonawcy.

**Pytanie nr 5:**

5. Odtworzenie obróbki blacharskiej "wiatrownicy" w lukarnach frontowych,

Remont więźby dachowej – prace konstrukcyjne więźby w części A,

Remont więźby dachowej – prace konstrukcyjne więźby w części B,

Wymiana pokrycia dachowego z papy dachowej na nową membranę dachową EPDM,

- w ocenie Oferenta aby wykonać przedmiotowe prace należy dokonać demontażu i ponownego montażu części pokrycia dachowego w bliżej nieokreślonej ilości na czas składania ofert. W przypadku konieczności ich wykonywania może zajść konieczność że podczas demontażu elementy tj. dachówki zostaną mimowolnie uszkodzone, wymiana gąsiorów układanych na zaprawie cementowej. Z uwagi na to iż nie ma możliwości doboru nowych dachówek i gąsiorów o identycznym kolorze na dzień dzisiejszy czy zamawiający dopuści uzupełnianie dachówek o kolorze zbliżonym.

**Odpowiedź nr 5:**

Zamawiający informuje, iż ewentualne uzupełnienie elementów istniejącego dachu należy uzupełnić elementami kolorystycznie dobranymi do istniejącej kolorystyki, które nie będą się różniły od istniejących w sposób widoczny z poziomu ulicy.

**Pytanie nr 6:**

6. Wymiana mechanizmu zegara w wieży głównej, na wzór istniejącego - podczas realizacji prac budowlanych na wierzy zegarowej pod zegarem jest umieszczone godło miasta Zgorzelec. Z opisu i rysunków nie wynika aby miało być poddane jakimkolwiek pracom zaś w ocenie Oferenta jest w stanie nie nadającym się do ponownego montażu. Proszę o informację co należy założyć w ofercie.

**Odpowiedź nr 6:**

Nie, istniejące godło jest poza zakresem przedmiotu zamówienia.

**Pytanie nr 7:**

7. Odrestaurowanie istniejących elementów akcentów architektonicznych i rzeźb

- Jaki zakres prac Zamawiający myśli .....”Projektuje się odrestaurowanie ścian frontowych ozdobnych...” czy chodzi o frontową przednią część elewacji i wiązać się będzie z problemem z doбором koloru dla całej elewacji czy tylnej części frontowej elewacji która w ocenie Oferenta po przeprowadzonej wizji lokalnej wymaga tejże renowacji.

**Odpowiedź nr 7:**

Zgodnie z informacją przekazaną przez Projektanta, w opisie chodziło o odrestaurowanie ścian frontowych ale powierzchni od strony dachu. Elewacja frontowa jest poza zakresem opracowania.

**Pytanie nr 8:**

8. Remont obróbek blacharskich na istniejących ścianach z wykorzystaniem blachy tytanowo-cynkowej gr. 0,7 mm. Zgodnie z opisem Zakres opracowania obejmuje jedynie, w zakresie ogólnobudowlanym, dach, elewacje tylną (podwórkową) oraz więźbę dachową. Elewacja frontowa, od stronu ulicy Warszawskiej i Domańskiego jest poza zakresem opracowania. Proszę o uszczegółowienie czy w remont obróbek blacharskich istniejących ścian wchodzi ściany frontowe oraz dach / jego elementy od stronu ulicy Warszawskiej i Domańskiego. Oferent jest świadomy iż podczas remontu pokrycia 2 kopuł sześciokątnych nad wykuszami i wieży zegarowej należy wymienić elementy obróbek przylegających do tych elementów będących częścią istniejącego dachu będącego po za zakresem opracowania zaś reszta zapisu jest nieprecyzyjna, a wiąże się to ze znacznymi ingerencjami w pokrycia dachowe nie będące w zakresie opracowania.

**Odpowiedź nr 8:**

Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z zakresem przedmiotu zamówienia i załączoną dokumentacją projektową. W przypadku naruszenia i uszkodzenia przez Wykonawcę elementów części budynku niebędącego w zakresie opracowania lub budynków sąsiadujących z zakresem opracowania, bądź infrastruktury to Wykonawca zgodnie z zapisami §6 ust.4 pkt.15 zawartymi w projekcie umowy (Załącznik nr 5 do SWZ) zobowiązany będzie to naprawić lub odtworzyć.

**Pytanie nr 9:**

9. Zabezpieczenie elementów drewnianych impregnatami biochronnym. - po wizji lokalnej oraz przeanalizowaniu zapisów w ekspertyzie mykologiczno-budowlanej w ocenie Oferenta nie ma możliwości z uwagi na nieszczelności dachu który nie jest przedmiotem opracowania wykonania zabiegu metody fumigacji. Czy Zamawiający dopuszcza inne skuteczne metody skutecznego usunięcia owadów z istniejącej więźby dachowej które to zabezpieczą także nowe elementy drewniane które zostaną zamontowane w ramach wykonywania prac.

**Odpowiedź nr 9:**

Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie biochronne należy wykonać zgodnie z zapisami w Projekcie Technicznym.

**Pytanie nr 10:**

10. Demontaż i ponowny montaż urządzeń klimatyzacji - proszę o podanie długości przewodów (elektrycznych i technologicznych) które wymagają wymianie podczas przeniesienia jednostek z miejsc

istniejących na dach.

**Odpowiedź nr 10:**

Długość przewodów należy oszacować na podstawie załączonej do przetargu dokumentacji projektowej budynku. Z uwagi iż na obecną chwilę zamawiający nie jest w stanie jednoznacznie określić gdzie dokładnie zostaną umiejscowione przeniesione jednostki ze względu na umiejscowienie na dachu instalacji fotowoltaicznej, do wyceny należy obrać szacunkową długość wynikającą z w/w dokumentacji uwzględniając gabaryty budynku oraz prawdopodobną drogę ich prowadzenia (po uwzględnieniu dokładnego pomieszczenia, które te urządzenia obsługują).

**Pytanie nr 11:**

11. Wykonanie izolacji poziomej ścian piwnicy w postaci przepony iniekcyjnej

- odwierty kontrolne po zakończeniu iniekcji – specyfikacja techniczna ST-2 pkt. 5 Jak często należy wykonać odwierty i na jaką głębokość ?  
- czy w celu zapobiegania ewentualnemu przenikaniu wilgoci na ściany piwnic z powodu możliwości braku ciągłości przepony poziomej w wyniku utrudnionego dojścia od wewnątrz budynku do wykonania iniekcji w miejscach styku izolowanej ściany zewnętrznej ze ścianami prostopadłymi (działowymi) wewnątrz budynku, nie należałoby wykonać również przepony poziomej na ścianach wewnętrznych (około 0,50m) przy styku ze ścianą zewnętrzną w celu uzyskania pewności na szczelność wykonanej izolacji poziomej (iniekcji).

**Odpowiedź nr 11:**

- Decyzję o kontroli powinien podjąć Inspektor Nadzoru. Jednak nie zaleca się ilości mniejszej niż 3 sztuki na działkę roboczą.  
- Prawdłowo wykonana iniekcja obejmie również swoim uszczelnieniem skrzyżowanie ze ścianą poprzeczną. Wykonawca może uwzględnić w ofercie dogęszczenie otworów iniekcyjnych w tego typu miejscach.

**Pytanie nr 12:**

12. Wykonanie remontu nawierzchni podwórza.

Mur oporowy:

- opis techniczny projektu wykonawczego poz. „Wykonanie remontu nawierzchni podwórza”. Czy naprawa dotyczy wyłącznie muru przylegającego prostopadle do ściany budynku i schodów, czy również muru oporowego wzdłuż budynku B, po którym biegnie trasa ogrodzenia? Na rysunku „plan remontu podwórza” oznaczono tylko mur pomiędzy budynkiem a schodami. W opisie technicznym nie ma żadnej informacji na ten temat

**Odpowiedź nr 12:**

Tak, należy uwzględnić obydwie fragmenty muru, zarówno odcinek 2,06 m jak i 2,68 m oznaczone w dokumentacji projektowej jako remont powierzchni schodów i muru oporowego.

**Pytanie nr 13:**

13. Barierki balkonowe

- specyfikacja techniczna ST -7 pkt. 1 umieszczono zapis: „ Jako zabezpieczenie okien i witraży montaż barierek balkonowej stalowej z rur fi 50 mm z wypełnieniem z prętów stalowych ra1 7039”. W części opisowej projektu wykonawczego oraz na rysunkach nie ma żadnej informacji i danych na temat barierki balkonowych. Proszę o wyjaśnienie co projektant miał na myśli.

**Odpowiedź nr 13:**

Projektant miał na myśli zabezpieczenie tymczasowe na czas wykonania robót. Zabezpieczenie może być wykonane w sposób inny niż wskazano w dokumentacji, zgodnie z planem BIOZ opracowanym przez Kierownika Budowy.

**Pytanie nr 14:**

14. Zapisy umowy:

- § 3 TERMIN REALIZACJI punkt 5. W harmonogramie Wykonawca zobowiązany jest określić: ..... z zastrzeżeniem, że odbiorom podlegać będą tylko w pełni zakończone elementy robót; Z uwagi, iż w ocenie oferenta będzie konieczność etapowania wykonywania Budynek A i B (celem optymalizacji kosztowej np. rusztowania i zadaszania co ma wpływ na końcową wartość składanej oferty) prac na budynku nie będzie możliwości pełnego zakończenia prac np. elewacyjnych, iniekcyjnych, obróbki blacharskie, prace na stropie piętro III, cykliczna wymiana instalacji c.o, wykonywanie prac związanych z dachem, oferent wnosi o możliwość zmian w/w zapisu dopuszczając płatności częściowe elementów robót procentowo do wykonanego zakresu lub w wyniku braku opisu wymagań dotyczących zawartości harmonogramu możliwość ich

W związku z zadanymi pytaniami i ew. odpowiedziami Zamawiającego w ocenie Oferenta będącymi istotnymi mającymi wpływ na wartość ostateczną oferty Oferent wnosi o zmianę terminu złożenia oferty.

**Odpowiedź nr 14:**

Zamawiający nie ogranicza Wykonawcy w/w zakresu dot. opracowania harmonogramu. Zamawiający informuje, że w zawartej części przytoczonego zapisu odbiorom podlegać będą tylko w pełni



zakończone elementy robót wynikające z opracowanego przez Wykonawcę harmonogramu rzeczowo – finansowego na dany etap robót.

Zakres i sposób opracowania harmonogramu rzeczowo – finansowego Zamawiający zawarł w załączonym do przedmiotowego postępowania wzorze umowy (załącznik nr 5 do SWZ) w § 3 ust. 5 pkt. 1-16. Zakres obowiązków w tym zakresie należy czytać łącznie we wszystkich w/w punktach a nie wybiórczo powoływać się na jeden element.

**Pytanie nr 15:**

§ 4 WYNAGRODZENIE 3. Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ust. 1 ma charakter ryczałtowy, wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieuwjętych w przedmiarze (mającym charakter pomocniczy) lub w przypadku wystąpienia robót w większej ilości niż w jakiegokolwiek pozycji przedmiaru nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia (jeżeli roboty te będą ujęte w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 6 niniejszej umowy), a Wykonawca wykona te roboty w ramach standardowego ryzyka kontraktowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego przedmiarze robót koniecznych do wykonania wynikających z dokumentacji nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W wyniku udziału wizji lokalnej dnia 19 marca br. i ponownej analizie rozwiązań projektowych i dołączonych przedmiarów i zapisów umowy w/w punkcie proszę o wyrażenie zgody na wykonywanie dodatkowych pomiarów różnych elementów wchodzących w skład dokumentacji z uwagi na to że w ocenie Oferenta jest przedmiarem nie do końca prawidłowym np. powierzchnia elewacji do ocieplenia (zaniżenie o ponad 25%), powierzchnia kominów do ocieplenia (zawyżenie obmiaru). W wyniku konieczności prawidłowego oszacowania zakresu prac proszę o przełożenie terminu składania ofert.

**Odpowiedź nr 15:**

Zamawiający informuje, iż wyceny przedmiotu zamówienia należy dokonać na podstawie załączonej dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiących opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający z uwagi na nieprecyzyjne, niemerytorycznie zadane zapytanie niepodparte żadnymi wyliczeniami Wykonawcy, nie jest w stanie odnieść się do w/w zapytania.

Jednakże z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia i zapytania Wykonawcy, Zamawiający umożliwia wszystkim Wykonawcom dokonanie kolejnej wizji lokalnej. Termin wizji lokalnej wyznacza się na

dzień 08.04.2024 r. na godz. 10.00. W celu rozpoczęcia oględzin należy zgłosić się w ww. dniu i godzinie do pokoju nr 314 Urzędu Miasta Zgorzelec przy ul. Domańskiego 7 (III piętro). Przedstawiciel Zamawiającego w trakcie wizji lokalnej nie będzie odpowiadać na pytania Wykonawców, wszelkie pytania Wykonawcy winni zadawać w pisemnie za pośrednictwem plattformazakupowa.pl – zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SWZ.

Odbycie przez Wykonawcę wizji lokalnej nie ma wpływu na ocenę oferty złożonej przez Wykonawcę, również nie odbycie wizji lokalnej nie powoduje negatywnych konsekwencji dla Wykonawcy.

**Zamawiający, zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje następujących zmian treści SWZ:**

1. W Rozdziale XVII SWZ (Termin związania ofertą) zmienia się zapis ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Wykonawca, zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy Pzp, będzie związany ofertą przez okres **30 dni**, tj. **do dnia 14.05.2024 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”
2. W Rozdziale XVIII SWZ (Termin, sposób składania i otwarcia ofert) zmienia się niżej wymienione zapisy:
  - 1) Zapis ust. 1, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w Rozdziale X ust. 1 SWZ, należy złożyć w terminie tj. **do dnia 15.04.2024r. do godziny 10:00**”
  - 2) Zapis ust. 7, który otrzymuje następujące brzmienie:  
„Termin otwarcia ofert: **15.04.2024r., o godzinie 10:05**, z zastrzeżeniem ust. 8 i 9 niniejszego Rozdziału SWZ.”

Powyższe zmiany treści SWZ i jej załączników są obowiązujące dla wszystkich Wykonawców.

Pozostała treść SWZ i jej załączniki pozostają bez zmian.

Dokument został opatrzony podpisem  
elektronicznym przez  
Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych  
z up. Burmistrza Miasta