

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1	Roboty rozbiórkowe
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg
45432200-6	Wykładanie i tapetowanie ścian
45410000-4	Tynkowanie
45442100-8	Roboty malarskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne
44410000-7	Artykuły łazienkowe i kuchenne

NAZWA INWESTYCJI: REMONT ŁAZIENEK WRAZ Z DOSTOSOWANIEM DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH - ŁAZIENKA NA II PIĘTRZE PRZY UL. PARTYZANTÓW 2

ADRES INWESTYCJI: CHRZANÓW, UL. PARTYZANTÓW 2

NAZWA INWESTORA: STAROSTWO POWIATOWE W CHRZANOWIE

ADRES INWESTORA: UL. PARTYZANTÓW 2, 32-500 CHRZANÓW

SPORZĄDZIŁ PRZEDMIAR: WOJCIECH WŁODARCZYK

DATA OPRACOWANIA: 2024-03-02

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
2024-03-02

Data zatwierdzenia

Działy kosztorysu

Lp.	Kod CPV	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:				
1		ŁAZIENKA II PIĘTRO UL. PARTYZANTÓW	1	83
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe	1	22
1.2	45421152-4	Instalowanie ścianek działowych	23	23
1.3	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg	24	31
1.4	45432200-6	Wykładanie i tapetowanie ścian	32	40
1.5	45410000-4	Tynkowanie	41	46
1.6	45442100-8	Roboty malarskie	47	48
1.7	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej	49	51
1.8	45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne	52	65
1.9	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne	66	71
1.10	44410000-7	Artykuły łazienkowe i kuchenne	72	81
1.11	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne	82	83

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ŁAZIENKA II PIĘTRO UL. PARTYZANTÓW			
1.1	45111300-1	Roboty rozbiórkowe			
1 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-08	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1.1	KNR-W 4-02 0235-06	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1.1	KNR-W 4-02 0233-02	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1.1	KNR-W 4-02 0140-01	Demontaż zaworu czepnego o śr. 15-20 mm z zakorkowaniem podejścia	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
6 d.1.1	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu umywalkowego o śr. 15-20 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7 d.1.1	KNR-W 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1.1	KNR-W 4-01 1306-02 analogia	Demontaż istniejących uchwytów dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		3,00	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
9 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-13 analogia	Demontaż istniejących elementów wyposażenia [uchwyt na papier toaletowy, dozownik na ręczniki, dozownik na mydło, lustro]	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
10 d.1.1	KNR-W 4-03 0904-01	Odłączenie przewodów o przekroju do 6 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		18,00	szt.	18,000	
				RAZEM	18,000
11 d.1.1	KNR-W 4-03 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych [oprawy oświetlenia podstawowego]	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12 d.1.1	KNR-W 4-03 1136-03 analogia	Demontaż opraw sygnalizacji hotelowej i szpitalnej z podłoża betonowego [oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego]	kpl.		
		2,00	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
13 d.1.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.1.1	KNR-W 4-02 40210-01	Demontaż wentylatorów promieniowych z wirnikiem osadzonym na wale; średnica otworu ssącego do 200 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15 d.1.1	KNR-W 4-03 1119-01	Demontaż przewodów kabelkowych instalacyjnych typu YDY i YADY ułożonych w kanale	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
16 d.1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2		
		1,95 * 3,16 + 0,12 * 0,95	m2	6,276	
				RAZEM	6,276
17 d.1.1	KNR-W 4-01 0821-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek ceramicznych	m2		
		$(1,95 * 2 + 3,16 * 2) * 2,10 - (1,17 * 0,25 * 1 + 0,95 * 2,02 * 1) + 0,225 * 0,25 * 2 + 0,12 * 2,02 * 2$	m2	19,848	
				RAZEM	19,848
18 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-12	Wykucie z muru podokienników z PVC	m		
		1,19 * 1	m	1,190	
				RAZEM	1,190
19 d.1.1	KNR-W 4-01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 [demontaż drzwi istniejących]	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.1.1	KNR-W 4-01 0106-05 analogia	Usunięcie z budynku odpadów powstałych w wyniku prac rozbiórkowych i demontażowych	m3		
		1,50	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
21 d.1.1	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10	Wywiezienie odpadów samochodami skrzyniowymi na składowisko odpadów [założona odległość 10 km]	m3		
		poz.20	m3	1,500	
				RAZEM	1,500
22 d.1.1	M.P. 2023 poz. 914 poz. 170107	Oплата за пользование из окружающей среды - Смешанные отходы из бетона, кирпича, керамических изделий, элементов оборудования и др. не указанные в 170106	t		
		3,50	t	3,500	
				RAZEM	3,500
1.2	45421152-4	Instalowanie ścianek działowych			
23 d.1.2	KNR AT-43 0104-05	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych mocowane na pojedynczej metalowej, wolnostojącej konstrukcji o grubości 75 mm z pokryciem jednostronnym dwuwarstwowym	m2		
		$2,51 * 2,62 + 1,20 * 1,22 + 1,20 * 0,19 + 0,19 * 1,83 + 0,35 * 1,83 + 1,20 * 1,22 + 0,35 * 1,20 + 0,35 * 1,22$	m2	11,567	
				RAZEM	11,567
1.3	45432100-5	Kładzenie i wykładanie podłóg			
24 d.1.3	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		5,121	m2	5,121	
				RAZEM	5,121
25 d.1.3	KNR AT-23 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.24	m2	5,121	
				RAZEM	5,121
26 d.1.3	KNR AT-23 0101-06 0101-07	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 5 mm	m2		
		5,121	m2	5,121	
				RAZEM	5,121
27 d.1.3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5,121	m2	5,121	
				RAZEM	5,121
28 d.1.3	KNR AT-27 0401-04	Pozioma izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m2		
		poz.27	m2	5,121	
				RAZEM	5,121
29 d.1.3	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie taśm uszczelniających	m		
		9,20	m	9,200	
				RAZEM	9,200
30 d.1.3	KNR AT-23 0206-07 kalk. własna	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		5,121	m2	5,121	
				RAZEM	5,121
31 d.1.3	KNR AT-23 0102-02	Obsadzenie kompletnego profilu progowego mocowanego do podłoża wkrętami i kołkami rozporowymi w okładzinie na zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		0,95	m	0,950	
				RAZEM	0,950
1.4	45432200-6	Wykładanie i tapetowanie ścian			
32 d.1.4	KNR AT-22 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m2		
		$9,84 * 2,10 + 0,35 * 1,20 + 0,19 * 1,20 + 0,54 * 0,66 - 0,95 * 2,02 + (0,95 + 2,02 * 2) * 0,12 * 1$	m2	20,348	
				RAZEM	20,348
33 d.1.4	KNR AT-22 0101-03	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - dwukrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m2		
		poz.32	m2	20,348	
				RAZEM	20,348
34 d.1.4	KNR AT-22 0101-04 0101-05	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 5 mm	m2		
		$4,77 * 2,10 - 0,95 * 2,02 * 1 + (0,95 + 2,02 * 2) * 0,12 + 1,20 * 0,90 * 2$	m2	10,857	
				RAZEM	10,857
35 d.1.4	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m2		
		$9,84 * 2,10 + 0,35 * 1,20 + 0,19 * 1,20 + 0,54 * 0,66 - 0,95 * 2,02 + (0,95 + 2,02 * 2) * 0,12 * 1$	m2	20,348	
				RAZEM	20,348
36 d.1.4	KNR AT-27 0401-02	Pionowa izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - dodatek za kolejną warstwę gr. 0,5 mm Krotność = 2	m2		
		poz.35	m2	20,348	
				RAZEM	20,348
37 d.1.4	KNR AT-27 0401-05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie - wklejenie taśm uszczelniających	m		
		12,20	m	12,200	
				RAZEM	12,200
38 d.1.4	KNR AT-22 0204-07	Okładziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 30x60 cm	m2		
		$9,84 * 2,10 + 0,35 * 1,20 + 0,19 * 1,20 + 0,54 * 0,66 - 0,95 * 2,02 + (0,95 + 2,02 * 2) * 0,12 * 1$	m2	20,348	
				RAZEM	20,348

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
39 d.1.4	KNR AT-22 0104-03	Obsadzenie listew ochronnych w okładzinach ściennych w narożach w zaprawie klejowej cienkowarstwowej	m		
		16,40	m	16,400	
				RAZEM	16,400
40 d.1.4	KNR AT-27 0502-01 kalk. własna	Uszczelnienie narożników wklęsłych silikonem	m		
		18,80	m	18,800	
				RAZEM	18,800
1.5	45410000-4	Tynkowanie			
41 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach	m2		
		$(1,54 * 0,53 + 1,95 * 0,53 - 1,17 * 0,29 * 1 + (1,17 + 0,29 * 2) * 0,225 * 1 + 3,16 * 0,53 + 1,05 * 0,53) * 80\%$	m2	3,308	
				RAZEM	3,308
42 d.1.5	KNR-W 4-01 0713-02	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach	m2		
		$(0,19 * 1,05 + 1,76 * 1,42 + 1,55 * 1,95) * 80\%$	m2	4,577	
				RAZEM	4,577
43 d.1.5	KNR-W 4-01 0711-01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		$(1,54 * 0,53 + 1,95 * 0,53 - 1,17 * 0,29 * 1 + (1,17 + 0,29 * 2) * 0,225 * 1 + 3,16 * 0,53 + 1,05 * 0,53) * 20\%$	m2	0,827	
				RAZEM	0,827
44 d.1.5	KNR-W 4-01 0711-13	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. na stropach płaskich, belkach, podciągach, biegach i spocznikach schodowych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych o powierzchni do 1 m2 w 1 miejscu	m2		
		$(0,19 * 1,05 + 1,76 * 1,42 + 1,55 * 1,95) * 20\%$	m2	1,144	
				RAZEM	1,144
45 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach	m2		
		$10,22 * 0,53 - 1,17 * 0,29 * 1 + (1,17 + 0,29 * 2) * 0,225 * 1$	m2	5,471	
				RAZEM	5,471
46 d.1.5	KNR-W 2-02 0830-06	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach	m2		
		$0,19 * 1,05 + 1,76 * 1,42 + 1,55 * 1,95$	m2	5,721	
				RAZEM	5,721
1.6	45442100-8	Roboty malarskie			
47 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.45 + poz.46	m2	11,192	
				RAZEM	11,192
48 d.1.6	KNR-W 2-02 1510-04	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dodatek za każde dalsze malowanie	m2		
		poz.47	m2	11,192	
				RAZEM	11,192
1.7	45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej			
49 d.1.7	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice stalowe dla drzwi łazienkowych fabrycznie wykończona	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.1.7	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone z kompletem okuć	m2		
		$0,90 * 2,00 * 1$	m2	1,800	
				RAZEM	1,800

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51 d.1.7	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m - parapet wewnętrzny z PVC	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8	45332000-3	Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne			
52 d.1.8	KNR-W 4-02 0212-06	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1,00	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
53 d.1.8	KNR-W 4-02 0212-08	Przebudowa podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową	msc.		
		1,00	msc.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		1	m	1,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	1,000
54 d.1.8	KNR-W 4-02 0111-02	Przebudowa podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		4,00	szt.	4,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	4,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
55 d.1.8	KNR-W 4-02 0111-06	Przebudowa podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0,5	m	0,500	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,500
56 d.1.8	KNR 0-35 0111-02	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt g-k - stelaż do miski ustępowej dla osób niepełnosprawnych specjalny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57 d.1.8	KNR 0-35 0111-02	Montaż zestawu instalacyjnego przeznaczonego do mocowania do masywnej ściany murowanej i obudowania jej lekkimi ściankami osłonowymi z płyt g-k - stelaż do umywalki dla osób niepełnosprawnych specjalny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
58 d.1.8	KNR 2-15 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
59 d.1.8	KNR 2-15 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
60 d.1.8	KNR 2-15 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
61 d.1.8	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
62 d.1.8	KNR-W 2-15 0135-04	Zawory umywalkowe z wężykiem o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.1.8	KNR-W 2-15 0135-01	Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
64 d.1.8	KNR-W 2-15 0216-01	Wpusty podłogowe nierdzewne kompletne do wbudowania, wyposażony z syfon z uszczelką, sitko, ruszt o śr. 50 mm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
65 d.1.8	KNR-W 2-15 0418-03	Grzejniki stalowe jednopłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż wcześniej zdemontowanego grzejnika	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.9	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
66 d.1.9	KNR-W 4-03 1001-07	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
67 d.1.9	KNNR 5 0204-01	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w tynku na podłożu betonowym	m		
		7,00	m	7,000	
				RAZEM	7,000
68 d.1.9	KNNR 5 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.1.9	KNNR 5 0502-01	Oprawy oświetleniowe przykręcane - montaż wcześniej zdemontowanych opraw oświetlenia podstawowego, ewakuacyjnego i awaryjnego	kpl.		
		4,00	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
70 d.1.9	KNR-W 2-17 0206-01	Wentylatory osiowe o średnicy otworu ssącego do 355 mm z wirnikiem na wale silnika - montaż wcześniej zdemontowanego wentylatora	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.1.9	KNNR 5 1201-01	Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych	szt.		
		20,00	szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
1.10	44410000-7	Artykuły łazienkowe i kuchenne			
72 d.1.10	wycena indywidualna	Poręcz przy umywalce - poręcz dla osób niepełnosprawnych, łukowa, uchylna, dł. 87 cm; stal nierdzewna matowa	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
73 d.1.10	wycena indywidualna	Poręcz przy misce ustępowej - poręcz dla osób niepełnosprawnych, łukowa, uchylna, dł. 62 cm; stal nierdzewna matowa	szt.		
		2,00	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
74 d.1.10	wycena indywidualna	Lustro - lustro uchylne dla osób niepełnosprawnych, ramki boczne ze stali nierdzewnej matowej, szkło bezpieczne z folią, regulacja kąta nachylenia, wymiary 60 cm x 60 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
75 d.1.10	wycena indywidualna	Dozownik na mydło - podtynkowy o pojemności 1 l, stal nierdzewna matowa; szer. 24 cm, wys. 24 cm, głęb. 13 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.1.10	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki z koszem na odpady - pojemnik i kosz zintegrowany jako jeden element podtynkowy; pojemnik na ręczniki składane o pojemności do 500 listków, kosz na odpady z wewnętrznym wkładem o pojemności min. 20 litrów; stal nierdzewna matowa; szer. 37 cm, wys. 130 cm, głęb. 16 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77 d.1.10	wycena indywidualna	Pojemnik na papier toaletowy - podtynkowy, z miejscem na zapasową rolkę; stal nierdzewna matowa; szer. 18 cm, wys. 34 cm, głęb. 14 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.1.10	wycena indywidualna	Szczotka do wc - w obudowie wykonanej ze stali nierdzewnej matowej, do zamontowania na ścianie; Ø 9,5 cm, wys. 41 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.1.10	wycena indywidualna	Kosz na odpady - wiszący, ścienny, zamykany z klapą uchylną i ramką mocującą worek na śmieci; stal nierdzewna matowa; pojemność min. 20 l; szer. 33 cm, wys. 60 cm, głęb. 16 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80 d.1.10	wycena indywidualna	Przewijak dla niemowląt - ścienny, składany wzdłuż dłuższego boku; panel przedni ze stali nierdzewnej matowej, wnętrze z tworzywa z ochroną antybakteryjną; wyposażony w pas do zabezpieczenia niemowlęcia i zaczepy na torbę; składany horyzontalnie, bezpieczne otwieranie i zamykanie jedną ręką, z zabezpieczeniem przed samoczynnym składaniem się przewijaka; wbudowany zamykany pojemnik na podkłady jednorazowe; urządzenie musi posiadać certyfikat zgodności z normami EN 12221-1 i EN 12221-2; wymiary (złożony) szer. 86 cm, wys. 57 cm, głęb. 10 cm	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.1.10	wycena indywidualna	Wieszak - ścienny, min. 3 haczyki na wspólnej płycie montażowej; proste wzornictwo; stal nierdzewna matowa	szt.		
		1,00	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.11	45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne			
82 d.1.11	analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletnego systemu przyzywowego do toalet dla osób niepełnosprawnych	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.1.11	analiza indywidualna	Dostosowanie instalacji elektrycznej do montażu systemu przyzywowego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000