

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remont dachu			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przysienne RR - 1/30 wysokości do 10 m	m ²		
d.1.1	1610-01	2*(23,5+9,5)*5,5+9,5*4,75*0,5*2	m ²	408,125	
				RAZEM	408,125
2	KNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.1.1	1505-01	408,125	m ²	408,125	
				RAZEM	408,125
3	KNR 2-02	Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnętrznych przysięciennych wysokości do 10 m	m ²		
d.1.1	1613-01	408,125	m ²	408,125	
				RAZEM	408,125
4	KNR-W 2-02	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m ²		
d.1.1	1613-04	3,0*1,5	m ²	4,500	
				RAZEM	4,500
5	KNR 4-01	Rozbiórka pokrycia z dachówki karpiówki podwójnie	m ²		
d.1.1	0508-02	23,5*7,25*2	m ²	340,750	
				RAZEM	340,750
6	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat do 24 cm	m ²		
d.1.1	0430-04	340,75	m ²	340,750	
				RAZEM	340,750
7	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²		
d.1.1	0535-08	0,25*2*(23,5+0,55+1,0+0,7*2+1,1*4+0,4+0,9)	m ²	16,075	
				RAZEM	16,075
8	KNR 4-01	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-04	23,5*2	m	47,000	
				RAZEM	47,000
9	KNR 4-01	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1.1	0535-06	5,5*2*2	m	22,000	
				RAZEM	22,000
10	KNR 4-01	Rozebranie kominów wolnostojących	m ³		
d.1.1	0350-01	0,7*1,6*2,0*2	m ³	4,480	
				RAZEM	4,480
11	KNR 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość 10 km	m ³		
d.1.1	0108-11 0108-12	340,75*0,025+4,48*1	m ³	12,999	
				RAZEM	12,999
12	analiza indywidualna	Oplata za przyjęcie gruzu na wysypisko	t		
d.1.1		12,999*2,0	t	25,998	
				RAZEM	25,998
1.2		Roboty dekarские			
13	KNR 4-01	Wzmocnienie krokwi przez nabicie jednostronnie desek gr. 32 mm -prostowanie dachu	m		
d.1.2	0413-01	7,25*6*2	m	87,000	
				RAZEM	87,000
14	KNR K-05	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m ²		
d.1.2	0103-01	23,5*7,25*2	m ²	340,750	
				RAZEM	340,750
15	KNR K-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 80 do 100 cm	m ²		
d.1.2	0104-06	340,75	m ²	340,750	
				RAZEM	340,750
16	KNR 2-02	Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie 16-24 cm z tarcicy nasyczonej	m ²		
d.1.2	0410-03	340,75	m ²	340,750	
				RAZEM	340,750
17	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1.2	0506-01	0,25*(23,5*2*2+7,25*2*2*2+0,4*2*2+0,65*2*2)	m ²	39,050	
				RAZEM	39,050
18	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej-zatka nie blachą góry rezebranych kominów	m ²		
d.1.2	0506-02	0,7*1,6*2	m ²	2,240	
				RAZEM	2,240

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 4-01 d.1.2 0419-05	Deski czołowe 2*(23,5+7,25*2)	m m	RAZEM 76,000	2,240
20	KNR 2-02 d.1.2 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 23,5*2	m m	RAZEM 47,000	76,000
21	KNR 2-02 d.1.2 0508-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej 2*2	szt. szt.	RAZEM 4,000	47,000
22	KNR K-05 d.1.2 0501-07	Montaż rynien dachowych - denko 2*2	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000
23	KNR 2-02 d.1.2 0510-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy ocynkowanej 5,5*2*2	m m	RAZEM 22,000	4,000
24	KNR K-05 d.1.2 0502-03	Montaż rur spustowych - kolanko 2*2*2	szt. szt.	RAZEM 8,000	22,000
25	KNR 2-02 d.1.2 0504-04 z.z. 5.1. 9908	Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w koronkę Nachylenie ponad 85 % 23,5*7,25*2	m ² m ²	RAZEM 340,750	8,000
26	KNR K-05 d.1.2 0401-01	Montaż taśmy wentylacyjnej okapu 23,5*2	m m	RAZEM 47,000	340,750
27	KNR K-05 d.1.2 0401-02	Montaż grzebienia okapu, grzebienia z kratką wentylacyjną i kratki wentylacyjnej 23,5*2	m m	RAZEM 47,000	47,000
28	KNR 4-01 d.1.2 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3 0,4*0,4*1,5	m ³ m ³	RAZEM 0,240	47,000
29	KNR K-04 d.1.2 0104-01	Ochrona narożników wypukłych prostych kątownikiem - na kominach 2,1*4+1,5*4	m m	RAZEM 14,400	0,240
30	KNR K-04 d.1.2 0103-07	Wykonanie warstwy zbrojącej - zatapianie jednej warstwy siatki na kominach 0,4*4*2,1+0,4*4*1,5	m ² m ²	RAZEM 5,760	14,400
31	KNR K-04 d.1.2 0101-05	Przygotowanie podłoża - jednokrotne gruntowanie 5,76	m ² m ²	RAZEM 5,760	5,760
32	KNR K-04 d.1.2 0107-01	Wykonanie tynków silikatowych na gotowym podłożu z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu 1,5 mm i fakturze baranek 5,76	m ² m ²	RAZEM 5,760	5,760
33	KNR K-05 d.1.2 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	5,760
34	KNR K-05 d.1.2 0405-07	Montaż elementów komunikacji po dachu - ławeczka kominarska dł. 100cm stałowa 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	1,000
35	KNR 2-02 d.1.2 0513-01	Nasady wentylacyjne blaszane o średnicy wlotu do 20 cm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000
				RAZEM	2,000