

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 9 A DZP.05.18.05.2023							
Część A							
Remont drogi transportu rolnego - odcinek ul. Wiejskiej pomiędzy miejscowościami Księży Las - Łubki w gminie Zbrosławice							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,25		
2	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	11		
3	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 10 cm wraz z wywozem na miejsce wskazane przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>	1500		
4	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m <sup>2</sup>	3000		
5	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wyrównawcza AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 2-8 cm	t	21		
6	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	1500		
7	D.05.03.05a	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	1500		
8	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Korytowanie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o szerokości 0,75 m i grubości średniej 15cm z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	500		
9	D.05.03.27	Kalkulacja własna	Rozłożenie destruktu asfaltowego na poboczu o szerokości 0,75 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm – z materiału pozyskanego z budowy, wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i posypaniem grysem	mb	500		
10	D.05.03.27	Kalkulacja własna	Dostosowanie istniejących zjazdów do pól poprzez wyprofilowanie i rozłożenie destruktu asfaltowego pozyskanego z terenu budowy wraz z zagęszczeniem o grubości do 10 cm	m <sup>2</sup>	75		

Wartość netto **0,00 zł**

Podatek VAT **0,00 zł**  
 Wartość brutto **0,00 zł**