

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 9 C DZP.05.18.05.2023							
Część C ul. Pyskowska w Tarnowskich Górach 3+115 – 3+600							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	D.01.01.01	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,485		
2	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	24		
3	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	1890		
	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 5 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	1200		
8	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	1890		
9	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 7 cm	m ²	1890		
10	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	3090		
11	D.05.03.05a	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 5 cm	m ²	3090		
12	D.10.11.01	Kalkulacja własna	Wymiana włazu istniejącej studni kanalizacyjnej – do regulacji stosować pierścienie betonowe	szt.	11		
13	D.10.11.01	Kalkulacja własna	Regulacja istniejącego wpustu deszczowego – do regulacji stosować pierścienie betonowe	szt.	19		
14	D.10.11.01	Kalkulacja własna	Regulacja istniejących urządzeń sieci wodociągowej i gazowej – skrzynki żeliwne	szt.	12		

Wartość netto	0,00 zł
Podatek VAT	0,00 zł
Wartość brutto	0,00 zł