

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 9 D DZP.05.18.05.2023							
Część D							
ul. Główna dojazd do miejscowości Zendek 0+235 – 0+625							
1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	D.01.01.01	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,39		
2	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	11		
3	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 10 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	1560		
4	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 10 cm z przeznaczeniem destruktu do ponownego wbudowania	m ²	585		
5	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa o grubości 20 cm, pasy o szerokości do 1,5m	m ²	800		
6	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 25 cm, pasy o szerokości do 1,5 m	m ²	800		
7	D.04.05.01	Kalkulacja własna	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni – mieszanka kruszywa związanego cementem C3/4 MPa o grubości 25 cm, pasy o szerokości do 1,5 m	m ²	800		
8	D.04.04.02	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm, pasy o szerokości do 1,5 m	m ²	800		
10	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	2301		
11	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	2301		
12	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	2145		
13	D.05.03.05a	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	2145		
14	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Korytowanie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o szerokości 0,75 m i grubości średniej 15cm z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	mb	585		
15	D.05.03.27	Kalkulacja własna	Rozłożenie destruktu asfaltowego na poboczu o szerokości 0,75 m i grubości po zagęszczeniu 10 cm – z materiału pozyskanego z budowy, wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i posypaniem grysem	mb	585		
Wartość netto							0,00 zł
Podatek VAT							0,00 zł
Wartość brutto							0,00 zł