

PRZEDMIAR ROBÓT Załącznik nr 9 E DZP.05.18.05.2023**Część E**
ul. Gliwicka – Ziemięcice 15+455 – 15+725 (od ulicy Dolnej w kierunku ulicy Mikulczyckiej)

1	2	3	4	5	6	7	8
Lp.	Nr ST	Podstawa	Opis	Jednostka	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
1	D.01.01.01	Kalkulacja własna	Roboty pomiarowe w terenie równinnym	km	0,27		
2	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Cięcie nawierzchni asfaltowej na grubość 4 cm wraz z odkuciem istniejącej nawierzchni na połączeniach	mb	11		
3	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	945		
4	D.05.03.11	Kalkulacja własna	Frezowanie nawierzchni asfaltowej na głębokość do 12 cm wraz z pozostawieniem na budowie celem ponownego wbudowania	m ²	540		
5	D.01.02.04	Kalkulacja własna	Rozebranie podbudowy jezdni z kruszywa o grubości 20 cm po obu stronach drogi, pasy o szerokości do 150 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	800		
6	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Wykonanie koryta w gruncie kategorii II-IV, o głębokości 25 cm pasy o szerokości do 150 cm wraz z wywozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	800		
7	D.04.05.01	Kalkulacja własna	Wykonanie wzmocnienia podłoża jezdni – mieszanka kruszywa związanego cementem C3/4 MPa o grubości 25 cm, pasy o szerokości do 150 cm	m ²	800		
8	D.04.04.02	Kalkulacja własna	Wykonanie podbudowy z kruszywa 0/31,5 – C90/3 o grubości po zagęszczeniu 20 cm, pasy o szerokości do 150 cm	m ²	800		
9	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, pasy o szerokości do 150 cm	m ²	800		
10	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wyrównawcza AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 2-4 cm	t	50		
11	D.04.03.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	1647		
12	D.05.03.05b	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa wiążąca AC 16 W, PMB25/55-60 o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m ²	1647		
13	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	m ²	1485		
14	D.05.03.05a	Kalkulacja własna	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno asfaltowej – warstwa ścieralna AC 11 S, PMB45/80-55 o grubości po zagęszczeniu 4 cm	m ²	1485		
15	D.04.01.01	Kalkulacja własna	Korytowanie poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża o szerokości 1 m i grubości średniej 15cm z odwozem i utylizacją po stronie Wykonawcy	m ²	540		
16	D.05.03.27	Kalkulacja własna	Rozłożenie destruktu asfaltowego na poboczu o szerokości 1 m i grubości po zagęszczeniu 15 cm – z materiału pozyskanego z budowy, wraz ze skropieniem emulsją asfaltową i posypaniem grysem	m ²	540		

Wartość netto **0,00 zł**
Podatek VAT **0,00 zł**
Wartość brutto **0,00 zł**