

---

# PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW W GOCZAŁKOWIE GÓRNYM  
ADRES INWESTYCJI : Goczałków Grn., działka nr 127, obręb 0003-Goczałków Grn., AM 1  
INWESTOR : Gmina Strzegom  
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ : Anna Kalinowska  
AKTUALIZACJI DOKONAŁ : Marcin Głód  
DATA OPRACOWANIA : 30.01.2020

---

Data opracowania  
30.01.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>DEMONTAŻE</b>			
1	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja ogrodzenia betonowego od strony wschodniej o wysokości 1,5m wraz z bramą i furtką (około 37,5m)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
2	d.1 wycena indywidualna	Demontaż huśtawki wagowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
3	d.1 wycena indywidualna	Demontaż huśtawki wahadłowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4	d.1 wycena indywidualna	Demontaż ślizgawki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5	d.1 wycena indywidualna	Demontaż stołu do ping ponga	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
6	d.1 wycena indywidualna	Demontaż kosza do koszykówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
7	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja ławek	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
8	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja kosza na śmieci	szt		
		1	szt	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
9	d.1 wycena indywidualna	Demontaż i utylizacja piaskownicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
10	d.1 wycena indywidualna	Demontaż altany	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
11	d.1 wycena indywidualna	Usunięcie i utylizacja pnia drzewa	szt.		
		1	szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>2</b>		<b>TEREN UTWARDZONY</b>			
12	KNR-W 2-01 d.2 0119-01 analogia	Usunięcie warstwy wierzchniej o grub.do 15 cm	m <sup>2</sup>		
		85	m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
13	KNR-W 2-01 d.2 0119-02 analogia	Usunięcie warstwy wierzchniej - dodatek za dalsze 15 cm grubości (do głębokości 30 cm) Krotność = 3 poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
14	KNR 2-31 d.2 0103-01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni poz.12	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
15	d.2 wycena indywidualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiorki	m <sup>3</sup>		
		85*0,30*1,1	m <sup>3</sup>	28,050	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>28,050</b>
16	KNR 2-31 d.2 0402-03	Ława pod obrzeża z betonu B-7,5 20x10cm poz.17*0,2*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,840	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,840</b>
17	KNR 2-31 d.2 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm 42	m m	42,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>42,000</b>
18	KNR 2-31 d.2 0105-03	Podsypka piaskowa gr. 3 cm poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
19	KNR 2-31 d.2 0114-07	Podbudowa z kruszywa o grub.8 cm poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
20	KNR 2-31 d.2 0114-08	Dodatek za dalsze 9 cm grub. do gr. 17 cm Krotność = 9 poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
21	KNR 2-31 d.2 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen- towo-piaskowej poz.12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
<b>3</b>		<b>NAWIERZCHNIA ŻWIROWA</b>			
22	KNR-W 2-01 d.3 0119-01 analogia	Usunięcie warstwy wierzchniej o grub.do 15 cm 45,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
23	KNR-W 2-01 d.3 0119-02 analogia	Usunięcie warstwy wierzchniej - dodatek za dalsze 5 cm grubości (do głębo- kości 30 cm) Krotność = 3 poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	45,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>45,500</b>
24	d.3 wycena indy- widualna	Wywiezienie i utylizacja materiałów pochodzących z rozbiórki 45,5*0,30*1,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	15,015	
				<b>RAZEM</b>	<b>15,015</b>
25	KNR 2-31 d.3 0402-03	Ława pod obrzeża z betonu B-7,5 20x10cm poz.26*0,2*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0,620	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,620</b>
26	KNR 2-31 d.3 0407-05	Obrzeża poliuretanowe o wym. 25x6 cm 31	m m	31,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,000</b>
27	KNR 2-21 d.3 0606-07	Wypełnienie żwirem poz.22*0,3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	13,650	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,650</b>
<b>4</b>		<b>TRAWNIKI</b>			
28	KNR 2-21 d.4 0218-02 analogia	Wyrównanie terenu i rozścielenie ziemi urodzajnej poz.29*0,10	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	30,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,150</b>
29	KNR 2-21 d.4 0401-04	Wykonanie trawników 301,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	301,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>301,500</b>
<b>5</b>		<b>OGRODZENIA</b>			
30	d.5 wycena indy- widualna	Dostarczenie i montaż ogrodzenia o wys. 1,0 m wraz z furtką i bramą o szeroko- ści 3,5m 37,5	m m	37,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>37,500</b>
31	d.5 wycena indy- widualna	Dostarczenie i montaż cokołu prefabrykowanego 37,5-1,0-3,5	m m	33,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,000</b>
<b>6</b>		<b>URZĄDZENIA</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
32	d.6 wycena indywidualna	Renowacja i montaż altany	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż kosza na śmieci	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
34	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławek	szt		
		2	szt	2,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,000</b>
35	d.6 wycena indywidualna	Renowacja i montaż kosza do koszykówki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	d.6 wycena indywidualna	Renowacja i montaż stołu do ping ponga	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	d.6 wycena indywidualna	Renowacja i montaż huśtawki wahadłowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	d.6 wycena indywidualna	Renowacja i montaż huśtawki wagowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli platformowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
41	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
42	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż piaskownicy	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
43	d.6 wycena indywidualna	Dostawa i montaż regulaminu placu zabaw	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
44	d.6 wycena indywidualna	Obsługa geodezyjna	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>