

Szczegóły zjazdu

publicznego
z betonu asfaltowego

indywidualnego
z kostki brukowej



szerokość 5m

gr. pasa drogowego, ogrodzenie

A	poszerzenie jezdni dr. powiatowej	
	4	w. ścierna z mieszanki mineralno asfaltowej AC11S 50/70
	8	w. wiążąca z mieszanki mineralno asfaltowej AC16W 50/70
	20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego naturalnego 0/63
	30	w. mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2≤4,0MPa wg PN-EN 14227-1
	62	nasyp z gruntu niespoistego (sykpiego) kat.II
istn. podłoże G3		

B1

8	kostka bruk. betonowa w kol. grawitowym
4	podsyпка cement. piaszkowa 1:4
20	w. podbudowy zasadniczej z kruszywa łamanego łamanego naturalnego 0/63
15	w. mrozochronna: mieszanka związana cementem C1,5/2 ≤ 4,0MPa; wg PN-EN 14227-1
47	nasyp z gruntu niespoistego (sykpiego) kat.II
istn. podłoże G3	

obrzeże gr.8cm
szczegóły "B"

D1


kostka brukowa
betonowa gr. 8cm
w kolorze grawitowym

poszerzenie jezdni

krawężnik gr.15cm
szczegóły "A1"

C

C	Krawężnik 15x30x100	
	3	proj. krawężnik betonowy gr.15cm
	3	podsyпка cement. piaszkowa 1:4
	15	ława z betonu C12/15 (B-15)
D1	OPRZEŻE 8x30x100	
	3	proj. obrzeże betonowe gr.8cm
	3	podsyпка cement. piaszkowa 1:4
	15	ława z betonu C12/15 (B-15)




przekrój C-C

szer. zjazdu

przekrój B-B




min. 3,5 - 5,0m



Szczegóły A1
skala 1:25

Szczegóły C
skala 1:25

Szczegóły B
skala 1:25



Inwestor: Gmina Trzebownisko 36-001 Trzebownisko 976		Wykonawca Biuro Projektowe "TRAKT" Andrzej Grądałski Podszany 240g; 39-300 Mieles	
Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi gminnej nr 108834 w km 0+003 – km 0+571 wraz z przebudową odwodnienia drogi, budowy kanionu technologicznego, przebudową przepustu w km 0+249,8, przebudową infrastr. technicznej- wodociągowej i energetycznej oraz przebudową drogi wewnętrznej na dz. nr ewid. 276 w km 0+003 – km 0+267 wraz z przebudową odwodnienia drogi, przebudową przepustu w km 0+115,0, przebudową infrastruktury technicznej- wodociągowej i kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Terliczko			
Projektant branża drogowa	mgr inż. Andrzej Grądałski Upr. do proj. bez ograniczeń w specyfności drogowej nr ewid. PDK /0090 /P000 /07	podpis	Data: Maj 2022
Rysunek	Szczegóły zjazdu przez chodnik	Skala: 1:50	rys. nr 9