

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Razem
		PRZEDMIAR:		
1		Roboty ogólnobudowlane		
1.1		Posadzki		
1 d.1.1	KNR 4-01 0818-05 analogia	Zerwanie istniejącej posadzki	m2	298,12
2 d.1.1	KNR 2-02 1115-01	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa grubości 10-15 mm pod wykładziny podłogowe z tworzyw sztucznych	m2	298,12
3 d.1.1	KNR 2-02 1112-01 analogia	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną PCV	m2	298,12
4 d.1.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	298,12
1.2		Sufity podwieszane, szpachlowanie, malowanie ścian, montaż parapetów		
5 d.1.2	NNRNB 202 2702-01 analogia	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych-raster 60x120cm	m2	895,18
6 d.1.2	KNR-W 3 1005-01 analogia	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian-przygotowanie ścian pod szpachlowanie	m2	2 425,41
7 d.1.2	NNRNB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2	2 425,41
8 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2	2 725,41
9 d.1.2	KNR 19-01 0358-06 analogia	Wykucie z muru parapetów	m	105,00
10 d.1.2	KNR 2-02 2103-02 analogia	Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - montaż parapetów z aglomarmuru gr. 3cm	m	105,00