

Opis przedmiotu zamówienia

Zadanie inwestycyjne: „Rozbudowa ul. Gen. Prądzyńskiego, ul. Rumiankowej i ul. Chabrowej w Augustowie”.

Zakres robót budowlanych obejmuje:

- roboty drogowe (nawierzchnia jezdni, obustronnych poboczy gruntowych,
- chodników dla pieszych, zjazdów zwykłych, mini ronda),
- budowę sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami,
- budowę sieci kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i ciśnieniowej,
- budowę sieci wodociągowej,
- budowę kablowej sieci oświetlenia ulicznego,
- budowę kablowej sieci elektroenergetycznej nN,
- budowę zasilania pompowni ścieków i szlabanów drogowych,
- budowę kanału technologicznego,
- budowę kablowej sieci telekomunikacyjnej i studni telekomunikacyjnych,
- rozbiórkę sieci elektroenergetycznej kablowej nN,
- rozbiórkę kablowej sieci telekomunikacyjnej,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Pełny zakres robót określa dołączona dokumentacja i OPZ.

Przedmiary robót załączone do SWZ mają wyłącznie charakter pomocniczy.

Wykonawca jest zobowiązany do dokładnego sprawdzenia ilości robót z posiadaną Dokumentacją oraz OPZ.

Specyfika działań Wykonawcy zadania inwestycyjnego:

- realizacja przedmiotu zamówienia zgodnie z zgodnie z załączoną dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,
- wykonanie planu BIOZ,
- zapewnienie kompletnej obsługi geodezyjnej,
- wykonanie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz kosztorysu ofertowego w terminach wskazanych w umowie,
- przygotowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w 2 egz., zawierającej m.in. protokoły badań, odbiorów technicznych, świadectwa i certyfikaty na wbudowane materiały, inwentaryzację geodezyjną powykonawczą (w postaci map zasadniczych, zatwierdzonych w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Starostwa) i inne wymagane przepisami dokumenty,

ZP.271.18.2024

- dostarczenie niezbędnych dokumentów, decyzji, etc., do uzyskania decyzji pozwolenia na użytkowanie,

Po przekazaniu placu budowy, Wykonawca jest odpowiedzialny za zimowe oraz letnie utrzymanie przekazanych odcinków ulic tj. utrzymania przejezdności poprzez profilowanie i likwidację zadoleń oraz odśnieżanie. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i pojazdów na utrzymywanej ulicy w zakresie przyjętych czynności.

Zamawiający zastrzega, że zagospodarowanie materiałów z rozbiórki jest następujące:

- materiał drogowy, nadający się do ponownego wbudowania, w tym destruk, należy przewieźć i wbudować w miejsce wskazane przez pracowników Urzędu Miasta Augustów,
- znaki drogowe, słupki do znaków drogowych - należy przewieźć na miejsce wskazane przez pracownika Urzędu Miejskiego.

Zamawiający zastrzega, by podział prac uwzględnił możliwość stałego przejazdu.

Zamawiający wymaga, by pokrywy na sieci deszczowej i sanitarnej były z herbem Miasta (Zamawiający udostępni projekt pokrywy). Należy zastosować pierścienie żeliwno- betonowe typu D, pokrywy luźne.

Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca wykonanie dodatkowych kontrolnych odwiertów, celem sprawdzenia geologii gruntu oraz zweryfikowania zakresu robót ziemnych.

Zamawiający informuje, iż obsługę archeologa oraz uzyskanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zobowiązany jest zapewnić Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia.