

PRZEDMIAR ROBÓT

L.p.	Podstawa wyliczenia	Opis robót	J.m.	Ilość
1	Tab. 4	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	mb	260
2	Tab. 3	Rozebranie betonowych chodników - grub. 10 cm	m ²	62
3	Tab. 1,2	Frezowanie nawierzchni bitumicznej grubość 5 cm	m ²	1051
4	Tab. 4	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej z oporem	mb	260
5	Tab. 1	Profilowanie nawierzchni MMA - średnia grubość 3 cm	m ²	999
6	Tab. 5	Regulacja pokryw studni rewizyjnych, zasuw i wpustów ulicznych	szt.	21
7	Tab. 1,2	Ułożenie warstwy ścieralnej na jezdni i zjazdach gr. 5 cm	m ²	1051
8	Tab. 3	Ułożenie naw. z kostki brukowej betonowej - chodniki	m ²	62

ŚLEPY KOSZTORYS

L.p.	Nr SST	Opis robót	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość (zł)
1	D-01.02.04	Rozebranie krawężników betonowych wraz z ławą	mb	260		
2	D-01.02.04	Rozebranie betonowych chodników - grub. 10 cm	m ²	62		
3	D-05.03.05	Frezowanie nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 5 cm	m ²	1051		
4	D-08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 na ławie betonowej B-10 z oporem	mb	260		
5	D-04.08.01	Profilowanie nawierzchni MMA (AC 11 W) - średnia grubość 3 cm	m ²	999		
6	D-05.03.05	Regulacja pokryw studni rewizyjnych, zasuw i wpustów ulicznych	szt.	21		
7	D-05.03.05	Ułożenie warstwy ścieralnej z AC 11 S na jezdni i zjazdach gr. 5 cm	m ²	1051		
8	D-05.03.23	Ułożenie naw. z kostki brukowej betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 2 cm- chodniki	m ²	62		
Razem wartość netto						
Podatek VAT						
Ogółem wartość robót brutto						

