

PRZEDMIAR ROBÓT				
Budowa ulicy Strażackiej w miejscowości Włoszakowice (Obręb Włoszakowice dz. nr 67/2 ,67/9, 66/7, 66/13)				
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość
Branża drogowa				
Roboty przygotowawcze				
Roboty rozbiórkowe				
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,275
Podbudowy				
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta w gruncie kat. I-IV śr głębokości 45cm z wywozem ziemi poza teren budowy	m2	1770
3	D-04.05.01	Kruszywo stab-cem wytwarzanego w węźle bet.pod konstrukcję Rm=5 MPa, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	1770
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2	1560
Nawierzchnie				
5	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej szarej grubość 8 cm na podsypce cement-piaskowej	m2	1560
Elementy ulic				
6	D-08.01.01	Krawężnik betonowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	12
7	D-08.03.01	Obrzeże betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem ławy betonowej i oporu	m	560
8	D-08.05.02	ściek z 4 rzędów kostki brukowej betonowej (szer.40cm) (grafit) bez faz. szer. 10cm na ławie betonowej gr 19cm i podsypce cem-piask gr 5cm	mb	270
Odwodnienie korpusu drogowego				
9	D-03.02.01	Regulacja wysokościowa zaworów wod. 19szt, gaz 7szt studni ks 6szt	szt.	32