

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Oferta składana przez firmę winna obejmować wszystkie prace ujęte w przedmiarze robót, projekcie aranżacji i wytycznych do niego, opisie robót oraz specyfikacji technicznej. Niejasności, rozbieżności lub pytania winny być zadawane na etapie kompletowania oferty po uprzedniej wizji lokalnej obiektu remontowanego. Użyte do wyceny materiały zg z projektem aranżacji winny być kolorystycznie dostosowane do wybranych , ponadto powinny mieć równoważne parametry techniczne i gabaryty.

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budynek C Remont Części Socjalnej			
1.1		Klatka schodowa			
1	KNR AT- d.1. 26 0103- 1 02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
		25	m ²	25	
				RAZEM	25
2	KNR 0-25 d.1. 0402-05 1	Czyszczenie ręczne z użyciem urządzeń z napędem mechanicznym powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - szlifowanie /zmatowanie powierzchni ścian pod boazerią, usunięcie luźnych powłok oraz odspojonej farby 1,60*6,17*2+2,44*1,60	m ²		
			m ²	23,648	
				RAZEM	23,648
3	KNR 0-23 d.1. 2611-01 1 analogia	Zmycie powierzchni z pyłów tłustych po szlifowaniu i przygotowaniu pod gruntowanie	m ²		
		23,648	m ²	23,648	
				RAZEM	23,648
4	KNR 0-23 d.1. 2611-03 1	Dwukrotne gruntowanie emulsją preparatem Beton Contact grunt na bazie piasku kwarcowego wzmacniająca powierzchnię zczepną 1,60*(6,17*2+2,44+1,30+2,44)	m ²		
			m ²	29,632	
				RAZEM	29,632
5	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach - gramatura siatki min 145 g/m ²	m ²		
		29,632	m ²	29,632	
				RAZEM	29,632
6	KNR 0-23 d.1. 2612-06 1 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na ścianach- dodatek na dodatkową warstwę kleju	m ²		
		29,632	m ²	29,632	
				RAZEM	29,632
7	KNR 0-23 d.1. 2612-08 1	Ochrona narożników wypukłych kątów- nikiem metalowym	m		
		2,00*2+3,00+0,9	m	7,90	
				RAZEM	7,90
8	NNRNKB d.1. 202 1134- 1 02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe+ sufit Krotność = 2 3,00*(6,17*2+2,44*3,00*2+6,17*2,44)-29,632	m ²		
			m ²	96,472	
				RAZEM	96,472
9	KNR AT- d.1. 26 0306- 1 01 analogia	Prace wykończeniowe przy posadzce lub przy gruncie - wykonanie szczeliny o szerokości 15 mm- akrylowanie połączeń przy drzwiach oraz przy profilu sufitowym, przy posadzce Uwaga: Wmateriałach uwzględnić akryl zużycie 0,08 dm ³ / m ²	m		
		28,00	m	28,00	
				RAZEM	28,00
10	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 1 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku wraz z sufitem	m ²		
		96,472	m ²	96,472	
				RAZEM	96,472
11	KNR AT- d.1. 31 0505- 1 01	Warstwa pośrednia na ścianach pod imitację betonu	m ²		
		96,472	m ²	96,472	
				RAZEM	96,472

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12	KNR AT- d.1. 31 0505- 1 03 analogia	Efekt dekoracyjny do ścian imitujący surowy beton z wżeram	m ²		
		96,472	m ²	96,472	
				RAZEM	96,472
13	KNR AT- d.1. 31 0505- 1 04	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy Bau- mit MosaikPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
		0,9*0,15+2,00*0,15	m ²	0,44	
				RAZEM	0,44
14	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 1 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		15,30*2	m ²	30,600	
				RAZEM	30,600
15	KNNR 5 d.1. 0503-03 1 kalk. włas- na	Wymiana opraw na Ledowe 60x60 cm 60W IP 44 wraz z instalacją i podłączeniem do rozdzielnic+ łączniki schodowe 2 szt-zg z zestawieniem	kpl.		
		6	kpl.	6	
				RAZEM	6
16	KNR 2-02 d.1. 1207-04 1 kalk. włas- na	Wymiana istniejącej balustrady stalowej na nową zgodną z normą ze stali nierdzewnej -nakładka i okładziny ścianki niskiej z blachy nierdzewnej zg zestawieniem lub cała analogiczna do już istniejących - do uzgodnienia z Inwestorem	m		
		4,70+2,00+4,75+1,30+0,20*2	m	13,150	
				RAZEM	13,150
1.2		Roboty wyburzeniowe i demontażowe+ prace wspólne			
17	kalk włas- d.1. na 2	Wyniesienie mebli i akcesoriów z pokoi i pom remontowanych w miejsce wskazane przez Inwestora na terenie obiektu przy ul Budowlanych 1 w Opolu	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
18	KNR 4-01 d.1. 0349-02 2	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
		(5,66+1,50+4,61+0,20)*2,80*0,24+3,54*2,80*0,15	m ³	9,531	
				RAZEM	9,531
19	KNR 4-01 d.1. 0818-05 2	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		5,66*3,75+4,18*3,59+2,94*5,65+3,54*5,66	m ²	72,879	
				RAZEM	72,879
20	KNR 4-01 d.1. 0354-08 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		0,9*2,00*4+0,80*2,00	m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
21	KNR 4- d.1. 010819-15 2	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		2,55*(4,12*2+1,58*2)-0,9*2,00-0,9*1,45	m ²	25,965	
				RAZEM	25,965
22	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		11,50*1,46+4,61*1,46+1,43*1,20+3,54*1,46	m ²	30,405	
				RAZEM	30,405

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
23	KNR 4- d.1. 010804-07 2	Zerwanie posadzki cementowej 30,405	m ² m ²	 30,405	
				RAZEM	30,405
24	KNR 4- d.1. 010106-04 2	Usunięcie z piętra budynku gruzu 30,405*0,05+25,965*0,04+72,879*0,02+9,531	m ³ m ³	 13,547	
				RAZEM	13,547
25	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego sa- mochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km-wraz z kosztem utylizacji 13,547	m ³ m ³	 13,55	
				RAZEM	13,55
26	KNR 4-01 d.1. 0108-10 2	Wywiezienie gruzu sprzymowanego sa- mochodami skrzynio- wymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 9 13,547	m ³ m ³	 13,55	
				RAZEM	13,55
27	KNR 4-01 d.1. 0354-12 2 analogia	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 23	szt szt	 23,000	
				RAZEM	23,000
28	KNR 2-02 d.1. 0129-02 2	Obsadzenie podokienników z konglomeratu zg z projektem 23	szt szt	 23,000	
				RAZEM	23,000
29	KNR 0-23 d.1. 2612-08 2	Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym- do- tyczy wszystkich pomieszczeń naroży okien , ścian etc 192	m m	 192,000	
				RAZEM	192,000
30	KNR-W 2- d.1. 02 1520- 2 01	Tapetowanie ścian tapetą zg z projektem w pomieszczeniach 53,00	m ² m ²	 53,000	
				RAZEM	53,000
31	kalk. włas- 2 na	Dostawa wniesienie i ustawienie/podłączenie kompletnego wy- posażenia wnętrz tj lampki, lustra , zabudowy, łóżka etc zgod- nie z projektem aranżacji i zestawieniem 1	kpl kpl	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	kalk. włas- 2 na	Montaż odwodnienia do klimatyzacji z każdego remontowane- go pomieszczenia rura o śr min 25 mm wewn. ze zrobionym syfonem od każdej jednostki do pionu- przy ścianach działo- wych pod sufitem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
1.3		Korytarz			
33	KNR AT- d.1. 26 0103- 3 02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a na- rażonych na uszko- dzenie elementów folią 5*0,8*2,00+4*0,9*1,45+8,73*1,50+1,54*1,50+15	m ² m ²	 43,625	
				RAZEM	43,625

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 $2,80*(11,50*2+1,46*2+6,10*2+4,61*2)$	m ²		
			m ²	132,552	
				RAZEM	132,552
35	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 3 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku $2,80*(11,50*2+1,46*2+6,10*2+4,61*2)$	m ²		
			m ²	132,552	
				RAZEM	132,552
36	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 3 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem $2,80*(11,50*2+1,46*2+6,10*2+4,61*2)$	m ²		
			m ²	132,552	
				RAZEM	132,552
37	KNR 0-19 d.1. 1023-12 3 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych do pokoi i pomiędzy pomieszczeniami z obróbką osadzenia i ościeżnicą- kolor do ustalenia z Zamawiającym 4*0,90*2,00	m ²		
			m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
38	NNRNKB d.1. 202 1134- 3 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome $11,50*1,46+4,61*1,46+1,43*1,20+3,54*1,46$	m ²		
			m ²	30,405	
				RAZEM	30,405
39	NNRNKB d.1. 202 1130- 3 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² $11,50*1,46+4,61*1,46+1,43*1,20+3,54*1,46$	m ²		
			m ²	30,405	
				RAZEM	30,405
40	NNRNKB d.1. 202 1130- 3 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 $11,50*1,46+4,61*1,46+1,43*1,20+3,54*1,46$	m ²		
			m ²	30,405	
				RAZEM	30,405
41	KNNR 3 d.1. 0804-09 3 analogia	Posadzki z płytek terakotowych 30x60 cm na kleju $11,50*1,46+4,61*1,46+1,43*1,20+3,54*1,46$	m ²		
			m ²	30,41	
				RAZEM	30,41
42	KNR 2-02 d.1. 1105-03 3	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm $11,50*2+4,61*2+1,46*2+3,54$	m		
			m	38,680	
				RAZEM	38,680
1.4		Pokój 1			
43	KNR AT- d.1. 26 0103- 4 02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią 15	m ²		
			m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
44	KNR 4-01 d.1. 1202-09 4	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² $(5,66+5,66+3,75+3,75)*2,80$	m ²		
			m ²	52,696	
				RAZEM	52,696

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
45	KNR 4-01 d.1. 0304-02 4	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu odmiana 400- ściany łazienki gr 20 cm, prysznic 12 cm (2,00+1,90)*0,20*2,80+0,90*0,12*2,80	m ³ m ³	 2,486	
				RAZEM	2,486
46	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (5,66+5,66+3,75+3,75)*2,80	m ² m ²	 52,696	
				RAZEM	52,696
47	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 4 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (5,66+5,66+3,75+3,75)*2,80	m ² m ²	 52,696	
				RAZEM	52,696
48	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (5,66+5,66+3,75+3,75)*2,80	m ² m ²	 52,696	
				RAZEM	52,696
49	KNR 0-19 d.1. 1023-12 4 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych do łazienki 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
50	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,66*3,75	m ² m ²	 21,225	
				RAZEM	21,225
51	NNRNKB d.1. 202 1130- 4 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samo- poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomiesz- czeniach o pow. ponad 8 m2 5,66*3,75	m ² m ²	 21,225	
				RAZEM	21,225
52	NNRNKB d.1. 202 1130- 4 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę gruboś- ci o 1 mm Krotność = 2 5,66*3,75	m ² m ²	 21,225	
				RAZEM	21,225
53	KNR-W 2- d.1. 02 1123- 4 01	Posadzki z wykładzin zgrzewanych z wywinieciem na ściany 10cm+ listwa zakończeniowa 5,66*3,75	m ² m ²	 21,225	
				RAZEM	21,225
54	KNR 4-01 d.1. 0710-02 4	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrznych kat. II z zapraw- y cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prosto- ką- tnych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pia- nobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (2,00+1,90)*2,80*2+0,9*2,80*2	m ² m ²	 26,880	
				RAZEM	26,880
55	KNR AT- d.1. 40 0413- 4 01	Izolacje na powierzchni pionowej z poli- merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw- przy toaletach i wanience 3,80+(2,00+1,90)*2,80*2+0,90*2,80*2	m ² m ²	 30,680	
				RAZEM	30,680

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR AT- d.1. 27 0401- 4 05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej ma- sy uszczelniającej (fo- lii w płynie) wyko- nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbro- jącej 2,00*2+1,90*2+2,80*6	m ²		
			m ²	24,60	
				RAZEM	24,60
57	KNN-R 3 d.1. 0606-04 4	Licowanie ścian płytkami 30x60 cm gat 1 2,00*2,80+1,90*2,80*2+0,9*2,8*2	m ²		
			m ²	21,280	
				RAZEM	21,280
58	KNNR 3 d.1. 0804-09 4 analogia	Posadzki z płytek terakotowych 30x60 cm na kleju 2,00*1,90	m ²		
			m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
59	NNRNKB d.1. 202 2702- 4 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włó- kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm- sufity z płytami z niewidocz- nymi profilami 12,63+3,80	m ²		
			m ²	16,43	
				RAZEM	16,43
60	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 4 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierz- chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (5,66+5,66+3,75+3,75)*2,80	m ²		
			m ²	52,70	
				RAZEM	52,70
61	KNR 4-02 d.1. 0221-01 4 analogia	Montaż kabiny/zabudowy zg z projektem aranzacji wnętrza 1	kpl.		
			kpl.	1	
				RAZEM	1
62	KNR-W 4- d.1. 01 0324- 4 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1	
				RAZEM	1
63	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
64	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
65	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0101-03	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowa- ne na ścianie 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
67	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
68	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 4 0105-01	Przyciski do spluczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 2-15 d.1. 0115-01 4	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70	KNR-W 2- d.1. 15 0137- 4 08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm- zg z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.5		Pokój 2			
71	KNR AT- d.1. 26 0103- 5 02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
72	KNR 4-01 d.1. 1202-09 5	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(5,66+5,66+4,18+4,18)*2,80	m ²	55,104	
				RAZEM	55,104
73	KNR 4-01 d.1. 0304-02 5	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu odmiana 400- ściany łazienki gr 20 cm, prysznic 12 cm (2,00+1,90)*0,20*2,80+0,90*0,12*2,80	m ³		
			m ³	2,486	
				RAZEM	2,486
74	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (5,66+5,66+4,18+4,18)*2,80	m ²		
			m ²	55,104	
				RAZEM	55,104
75	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 5 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku (5,66+5,66+4,18+4,18)*2,80	m ²		
			m ²	55,104	
				RAZEM	55,104
76	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (5,66+5,66+4,18+4,18)*2,80	m ²		
			m ²	55,104	
				RAZEM	55,104
77	KNR 0-19 d.1. 1023-12 5 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych do łazienki	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
78	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 5,66*3,49+1,8*0,68	m ²		
			m ²	20,977	
				RAZEM	20,977

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
79	NNRNKB d.1. 202 1130- 5 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 20,977	m ²		
			m ²	20,977	
				RAZEM	20,977
80	NNRNKB d.1. 202 1130- 5 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm Krotność = 2 20,977	m ²		
			m ²	20,977	
				RAZEM	20,977
81	KNR-W 2- d.1. 02 1123- 5 01	Posadzki z wykładzin zgrzewanych z wywinieciem na ściany 10cm+ listwa zakończeniowa 20,977	m ²		
			m ²	20,977	
				RAZEM	20,977
82	KNR 4-01 d.1. 0710-02 5	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (2,00+1,90)*2,80*2+0,9*2,80*2	m ²		
			m ²	26,880	
				RAZEM	26,880
83	KNR AT- d.1. 40 0413- 5 01	Izolacje na powierzchni pionowej z poli- merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw- przy toaletach i wanience 3,80+(2,00+1,90)*2,80*2+0,90*2,80*2	m ²		
			m ²	30,680	
				RAZEM	30,680
84	KNR AT- d.1. 27 0401- 5 05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej ma- sy uszczelniającej (folii w płynie) wyko- nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbro- jącej 2,00*2+1,90*2+2,80*6	m ²		
			m ²	24,60	
				RAZEM	24,60
85	KNN-R 3 d.1. 0606-04 5	Licowanie ścian płytkami 30x60 cm gat 1 2,00*2,80+1,90*2,80*2+0,9*2,8*2	m ²		
			m ²	21,280	
				RAZEM	21,280
86	KNNR 3 d.1. 0804-09 5 analogia	Posadzki z płytek terakotowych 30x60 cm na kleju 2,00*1,90	m ²		
			m ²	3,80	
				RAZEM	3,80
87	NNRNKB d.1. 202 2702- 5 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm- sufity z płytami z niewidocznymi profilami 16,32+3,80	m ²		
			m ²	20,12	
				RAZEM	20,12
88	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 5 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzch- ni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem (5,66+5,66+4,18+4,18)*2,80	m ²		
			m ²	55,10	
				RAZEM	55,10
89	KNR 4-02 d.1. 0221-01 5 analogia	Montaż kabiny/zabudowy zg z projektem aranżacji wnętrza 1	kpl.		
			kpl.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR-W 4- d.1. 01 0324- 5 02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1	
				RAZEM	1
91	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
92	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0101-03	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowa- ne na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 5 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
97	KNR 2-15 d.1. 0115-01 5	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
98	KNR-W 2- d.1. 15 0137- 5 08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. no- minalnej 15 mm- zg z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.6		Pokój 3			
99	KNR AT- d.1. 26 0103- 6 02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a na- rażonych na uszko- dzenie elementów folią	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
100	KNR 4-01 d.1. 1202-09 6	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o po- wierzchni podłogi ponad 5 m2	m ²		
		(5,66+5,66+3,62+3,62)*2,80	m ²	51,968	
				RAZEM	51,968
101	KNR 4-01 d.1. 0304-02 6	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu od- miana 400- ściany łazienki gr 20 cm, prysznic 12 cm	m ³		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(2,00+1,90)*0,20*2,80+0,90*0,12*2,80	m ³	2,486	
				RAZEM	2,486
102	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (5,66+5,66+3,62+3,62)*2,80	m ²		
			m ²	51,968	
				RAZEM	51,968
103	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 6 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlo- wego wykonywane ręcznie na ścianach na podłóży z tynku (5,66+5,66+3,62+3,62)*2,80	m ²		
			m ²	51,968	
				RAZEM	51,968
104	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 6 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzchni wewnątrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (5,66+5,66+3,62+3,62)*2,80	m ²		
			m ²	51,968	
				RAZEM	51,968
105	KNR 0-19 d.1. 1023-12 6 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych do łazienki 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
106	NNRNKB d.1. 202 1134- 6 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 14,38	m ²		
			m ²	14,380	
				RAZEM	14,380
107	NNRNKB d.1. 202 1130- 6 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samo- poziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomiesz- czach o pow. ponad 8 m2 14,38	m ²		
			m ²	14,380	
				RAZEM	14,380
108	NNRNKB d.1. 202 1130- 6 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę gruboś- ci o 1 mm Krotność = 2 14,38	m ²		
			m ²	14,380	
				RAZEM	14,380
109	KNR-W 2- d.1. 02 1123- 6 01	Posadzki z wykładzin zgrzewanych z wywinieciem na ściany 10cm+ listwa zakończeniowa 14,38*1,10	m ²		
			m ²	15,818	
				RAZEM	15,818
110	KNR 4-01 d.1. 0710-02 6	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrznych kat. II z zapra- wy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prosto- ką- tnych na podłóży z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pia- nobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu) (2,00+1,90)*2,80*2+0,9*2,80*2	m ²		
			m ²	26,880	
				RAZEM	26,880
111	KNR AT- d.1. 40 0413- 6 01	Izolacje na powierzchni pionowej z poli- merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw- przy toaletach i wanience 3,80+(2,00+1,90)*2,80*2+0,90*2,80*2	m ²		
			m ²	30,680	
				RAZEM	30,680
112	KNR AT- d.1. 27 0401- 6 05	Izolacja podpiłtkowa z polimerowej ma- sy uszczelniającej (fo- lii w płynie) wyko- nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbro- ją- cej 2,00*2+1,90*2+2,80*6	m ²		
			m ²	24,60	
				RAZEM	24,60

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
113	KNN-R 3 d.1. 0606-04 6	Licowanie ścian płytkami 30x60 cm gat 1 2,00*2,80+1,90*2,80*2+0,9*2,8*2	m ² m ²	 21,280	
				RAZEM	21,280
114	KNNR 3 d.1. 0804-09 6 analogia	Posadzki z płytek terakotowych 30x60 cm na kleju 2,00*1,90	m ² m ²	 3,80	
				RAZEM	3,80
115	NNRNKB d.1. 202 2702- 6 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włó- kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm- sufity z płytami z niewidocz- nymi profilami 14,38+3,8	m ² m ²	 18,18	
				RAZEM	18,18
116	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 6 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierz- chni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 51,97	m ² m ²	 51,97	
				RAZEM	51,97
117	KNR 4-02 d.1. 0221-01 6 analogia	Montaż kabiny/zabudowy zg z projektem aranżacji wnętrza 1	kpl. kpl.	 1	
				RAZEM	1
118	KNR-W 4- d.1. 01 0324- 6 02	Obsadzenie kraterk wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1	
				RAZEM	1
119	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 6 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
120	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 6 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
121	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 6 0101-03	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowa- ne na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
122	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 6 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
123	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 6 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
124	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 6 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
125	KNR 2-15 d.1. 0115-01 6	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
126	KNR-W 2- d.1. 15 0137- 6 08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm- zg z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.7		Pokój 4			
127	KNR AT- d.1. 26 0103- 7 02	Zabezpieczenie okien, drzwi i innych nie remontowanych a narażonych na uszkodzenie elementów folią	m ²		
		15	m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
128	KNR 4-01 d.1. 1202-09 7	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(7,32*2+3,54*2)*2,80	m ²	60,816	
				RAZEM	60,816
129	KNR 4-01 d.1. 0304-02 7	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z gazobetonu odmiana 400- ściany łazienki gr 20 cm, prysznic 12 cm (1,85+2,46)*0,20*2,80+0,90*0,12*2,80	m ³		
			m ³	2,716	
				RAZEM	2,716
130	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe Krotność = 2 (7,32*2+3,54*2)*2,80	m ²		
			m ²	60,816	
				RAZEM	60,816
131	KNR-W 2- d.1. 02 2011- 7 02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wew- nętrzne grubości 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (7,32*2+3,54*2)*2,80	m ²		
			m ²	60,816	
				RAZEM	60,816
132	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 7 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem (7,32*2+3,54*2)*2,80	m ²		
			m ²	60,816	
				RAZEM	60,816
133	KNR 0-19 d.1. 1023-12 7 analogia	Montaż drzwi wewnętrznych do łazienki	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
134	NNRNKB d.1. 202 1134- 7 01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		20,49	m ²	20,490	
				RAZEM	20,490
135	NNRNKB d.1. 202 1130- 7 02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		20,49	m ²	20,490	
				RAZEM	20,490

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
136	NNRNKB d.1. 202 1130- 7 03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samo- poziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę gruboś- ci o 1 mm Krotność = 2 20,49	m ²		
			m ²	20,490	
				RAZEM	20,490
137	KNR-W 2- d.1. 02 1123- 7 01	Posadzki z wykładzin zgrzewanych z wywinieciem na ściany 10cm+ listwa zakończeniowa 20,49*1,10	m ²		
			m ²	22,539	
				RAZEM	22,539
138	KNR 4-01 d.1. 0710-02 7	Uzupełnienie tynków zwykłych wew- nętrznych kat. II z zapra- wy cementowo- wapiennej na ścianach i słupach prost- ką- tych na podłożu z cegły, pustaków ce- ramicznych, gazo- i pia- nobetonów (do 2 m ² w 1 miejscu) (1,85+2,46)*2,85+0,90*2*2,80	m ²		
			m ²	17,324	
				RAZEM	17,324
139	KNR AT- d.1. 40 0413- 7 01	Izolacje na powierzchni pionowej z poli- merowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw- przy toaletach i waniencie 4,40+(1,85+2,46)*2,80*2+0,90*2*2,80*2	m ²		
			m ²	33,576	
				RAZEM	33,576
140	KNR AT- d.1. 27 0401- 7 05	Izolacja podpłytkowa z polimerowej ma- sy uszczelniającej (fo- lii w płynie) wyko- nywana ręcznie - wklejenie wkładki zbro- ją- cej 1,85*2+2,46*2+2,80*6	m ²		
			m ²	25,42	
				RAZEM	25,42
141	KNN-R 3 d.1. 0606-04 7	Licowanie ścian płytkami 30x60 cm gat 1 2,80*2*2,46+1,85*2*2,80+0,9*2*2,8	m ²		
			m ²	29,176	
				RAZEM	29,176
142	KNNR 3 d.1. 0804-09 7 analogia	Posadzki z płytek terakotowych 30x60 cm na kleju 4,40	m ²		
			m ²	4,40	
				RAZEM	4,40
143	NNRNKB d.1. 202 2702- 7 02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnie- niem płytami z włó- kien mineralnych z zastosowaniem profili poprzecznych o dług. 60 i 120 cm- sufity z płytami z niewidocz- nymi profilami 20,49+4,40	m ²		
			m ²	24,89	
				RAZEM	24,89
144	KNR-W 2- d.1. 02 1510- 7 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierz- chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 60,816	m ²		
			m ²	60,82	
				RAZEM	60,82
145	KNR 4-02 d.1. 0221-01 7 analogia	Montaż kabiny/zabudowy zg z projektem aranżacji wnętrza 1	kpl.		
			kpl.	1	
				RAZEM	1
146	KNR-W 4- d.1. 01 0324- 7 02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt.		
			szt.	1	
				RAZEM	1

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
147	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 7 0104-03	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - umywalka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
148	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 7 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 7 0101-03	Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowa- ne na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
150	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 7 0101-01	Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 7 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
152	KNR 2-15/ d.1. GEBERIT 7 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR 2-15/ d.1. 0115-01 7	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNR-W 2- d.1. 15 0137- 7 08	Baterie wannowe ściennie z natryskiem przesuwnym o śr. no- minalnej 15 mm- zg z projektem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
1.8		Wentylacja			
155	kalk włas- d.1. na 8	Wykonanie rozprowadzenia rurami typu Spiro fi 150 mm pod sufitem podwieszanym w celu podłączenia ich do wentylatorów mechanicznych typu Silent w pom łazienek i włączenia do ist- niejącej wentylacji- kominy wentyl. grawitacyjnej 2 łazienki wymagają wykonania nowych wywietrzników ponad dachem systemowych do pokryć dachowych papowych o wys min 80 cm fi min 125 mm z daszkiem z podłączeniem przez strop do rur spiro. Ponad dachem uszczelnienie obróbki z papy dwa nowe oraz 2 już istniejące wywietrzniki.	kpl.		
		1	kpl.	1	
				RAZEM	1
1.9		Prace elektryczne			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem	
156	kalk własna d.1. 9	Wymiana istniejącej instalacji elektrycznej wraz z podłączeniem w pokojach, łazience i klatce schodowej zgodnie z wytycznymi z załącznika 1 wraz z podłączeniem do tras i koryt (wykonanych z działu 3). Wymiana okablowania oraz oświetlenia i gniazd po uprzednim wykonaniu projektu wykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego. Oświetlenie i jego natężenie ma zostać dostosowane do funkcji pomieszczeń oraz zaprojektowane do ich wymiarów. Sieci, gniazda i ich ilości należy dostosować do wytycznych z zał. 1. W wycenie należy uwzględnić usunięcie istniejących opraw i gniazd oraz instalacji kolidujących lub ich przełożenie jeśli to będzie konieczne. Zaleca się wizję lokalną przy udziale projektanta/wykonawcy ww instalacji. Oświetlenie w pokojach, lampy i kinkiety na korytarzu zg z projektem aranżacji oraz wytycznymi do cz. elektrycznej	kpl. kpl.	 1	 RAZEM	 1
1.	10	Prace sanitarne				
157	kalk własna d.1. 10	Wykonanie kompletnej instalacji kanalizacji do łazienek oraz pom socjalnych pod stropem parteru z uwzględnieniem przebić, przejść aż do posadzki w garażach i pomieszczeniach na parterze+ nowe odejście z kanalizacji w garażu do studzienki na placu	kpl. kpl.	 1	 RAZEM	 1
158	kalk własna d.1. 10	Wymiana instalacji wodnej w piwnicy od miejsca wejścia do budynku rur (zawór) do wszystkich pionów. Poprowadzenie istniejącymi trasami rur PE gr ścianki min 2mm fi 40 mm z wstawieniem zaworów na każdym odejściu do pionu i/ lub urządzeń i osprzętu. Wykonanie nowych podłączeń łazienek w części socjalnej z zaworami (podtynkowo). Uszczelnienie i obrobienie przejść i przebić. Mocowanie rur stałe w odstępach max 1.5 m. Wykonanie pomiarów szczelności wraz z protokołem	kpl. kpl.	 1	 RAZEM	 1
159	kalk własna d.1. 10	Wymiana grzejników wraz z instalacją zasilającą w części remontowanej na płytowe 600x900 V22 np Purmo z zaworami termostatycznymi z wkuciem nowych gałęzi przyłączeniowych z próbą szczelności i protokołem. W nowych łazienkach grzejniki Elektryczne zg z projektem.	kpl. kpl.	 1	 RAZEM	 1
2		Drzwi na zewn klatka				
160	KNR-W 4- d.2 01 0436- 03	Podstemplowanie zagrożonych stropów pojedynczymi stemplami	szt. szt.	 4,000	 RAZEM	 4,000
161	KNR-W 4- d.2 01 0331- 03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (2,30*1,05+0,40*0,25*2)*0,30	m ³ m ³	 0,785	 RAZEM	 0,785
162	KNR-W 4- d.2 01 0710- 03	Uzupełnienie tynków po wykuciu	m ² m ²	 10,000	 RAZEM	 10,000

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163	KNR AT- d.2 03 0101- 04	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych nie- spękanych na gł. 6 cm (2,05+2,05+1,40)*2	m m	 11,000	
				RAZEM	11,000
164	KNR AT- d.2 03 0101- 05	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych nie- spękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm Krotność = 18 (2,05+2,05+1,40)	m m	 5,500	
				RAZEM	5,500
165	KNR 4-01 d.2 0313-05	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostar- czenie i obsadzenie belek stalowych I NP 200-260 mm UWAGA: HEB 140 2 szt po 150 cm 2*1,50	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
166	KNR 4-01 d.2 0203-10 z. sz. 2.6. 9905-01 analiza in- dywidual- na	Wykonanie nowego stopnia do klatki na spocznik w celu wejś- cia na poziom klatki 1,50*0,60*0,50	m ³ m ³	 0,450	
				RAZEM	0,450
167	KNR-W 2- d.2 02 1027- 02 kalk. włas- na	Dostawa i montaż drzwi zewnętrznych ciepłych z aluminium pełnych z 2 zamkami na wkładkę patentową i samozamyka- czem z obróbka obsadzenia po wykuciaczach i malowaniem od środka i zewnątrz 2,05*1,00	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
3		Posadzka garaże (dot. również części z kanalizacją)			
168	KNR 4-01 d.3 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betono- wych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm 8,00*3,00*0,25+20,00*1,00*0,80	m ³ m ³	 22,000	
				RAZEM	22,000
169	KNR 4-01 d.3 0106-03	Zasypanie z ubiciem kruszywem kanału np pospółka id 0,98+ dostawa pospółki 7,00*1,00*1,00	m ³ m ³	 7,000	
				RAZEM	7,000
170	KNR 4-01 d.3 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu 22,00+7,00	m ³ m ³	 29,00	
				RAZEM	29,00
171	KNR 4-01 d.3 0108-09	Wywiezienie gruzu sprzymowanego sa- mochodami skrzynio- wymi na odległość do 1 km-wraz z kosztem utylizacji 29,00	m ³ m ³	 29,00	
				RAZEM	29,00
172	KNR 4-01 d.3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego sa- mochodami skrzynio- wymi - za każdy na- stępny 1 km Krotność = 9 29,00	m ³ m ³	 29,00	
				RAZEM	29,00
173	KNR-W 2- d.3 02 0259- 02	Przygotowanie i montaż zbrojenia ele- mentów budynków i bu- dowli - pręty że- browane o śr. 8-10 mm-siatka nad kana- łem zasypanym 10x10 cm fi 8 mm x2; siatka do posadzki betono- wej fi 10 mm , 15x15 cm zbrojona dołem (ewe.fi 8 mm 15x25 zbrojona górą i dołem 0,65	t t	 0,65	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,65
174	KNR 2-02 d.3 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu grunto- wym - beton C15 8,00*3,00*0,10+20,00*1,00*0,10	m ³ m ³	4,400	
				RAZEM	4,400
175	KNR-W 2- d.3 02 0217- 02 analogia	Posadzka betonowa gr min 16 cm z beto- nu C25/30, polero- wany na gładko i za- bezpieczny gruntem do posazek betono- wych +wykonanie dylatacji i ich wypeł- nienie 8,00*3,00*0,20+20,00*1,00*0,20	m ² m ²	8,800	
				RAZEM	8,800
176	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w po- mieszczeniach o po- wierzchni podłogi po- nad 5 m2- ściany i sufity 98,00	m ² m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
177	KNR 0-23 d.3 2612-06	Szpachlowanie szpachlówką cementowo- wapienną ścian i su- fitów na gładko 98,00	m ² m ²	98,000	
				RAZEM	98,000
178	NNRNKB d.3 202 1134- 02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie piono- we+ sufit Krotność = 2 98,00	m ² m ²	98,00	
				RAZEM	98,00
179	KNR-W 2- d.3 02 1510- 03	Dwukrotne malowanie farbami akrylowo silikonowymi powierz- chni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 98,00	m ² m ²	98,00	
				RAZEM	98,00