

# DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

---

**OBIEKT:**

KAPLICZKA ŚW. MARCINA  
(INNE WEZWANIE MATKI BOSKIEJ ŚNIEŻNEJ )  
DZIAŁKA NR 695/3

---

**ZADANIE:**

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA  
W GRYWAŁDZIE

---

**INWESTOR:**

GMINA KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM  
UL. RYNEK 35  
34-450 KROŚCIENKO NAD DUNAJCEM

---

**JEDNOSTKA**

INŻ OBSŁUGA BUDOWNICTWA

**AUTORSKA:**

RAFAŁ CZYRNEK  
32-434 SKOMIELNA BIAŁA 577

---

**AUTOR**

MGR INŻ. RAFAŁ CZYRNEK

**OPRACOWANIA:**

---

---

---

SKOMIELNA BIAŁA

LISTOPAD 2023

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

**SPIS TREŚCI**

1.1	NAZWA I ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA .....	3
1.2	INWESTOR .....	3
1.3	PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC .....	3
<b>2</b>	<b>OPIS OBIEKTU .....</b>	<b>3</b>
2.1	OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU .....	3
2.2	LOKALIZACJA OBIEKTU .....	4
2.3	OPIS UKŁADU I PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW .....	5
2.4	DANE KUBATUROWE .....	5
<b>3</b>	<b>OCENA STANU TECHNICZNEGO .....</b>	<b>5</b>
3.1	OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBIEKTU. ....	5
3.1.1	ŚCIANY I TYNKI .....	5
3.1.2	STOLARKA .....	6
3.1.3	DACH I POKRYCIE .....	6
3.1.4	PODŁOGA .....	6
3.1.5	SUFIT .....	6
3.2	OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU I WNIOSKI WYKONAWCZE. ....	6
<b>4</b>	<b>OPIS TECHNICZNY PRAC .....</b>	<b>7</b>
4.1	OGÓLNY OPIS PRAC .....	7
<b>5</b>	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA .....</b>	<b>8</b>
<b>6</b>	<b>CZĘŚĆ RYSUNKOWA .....</b>	<b>10</b>

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

**DANE OGÓLNE****1.1 NAZWA I ADRES PRZEDMIOTU OPRACOWANIA**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa robót związanych z realizacją inwestycji pn:

Remont zabytkowej kapliczki św. Marcina w Grywałdzie

Powyższy remont ma charakter remontu konserwatorskiego

**1.2 INWESTOR**

Gmina Krościenko nad Dunajcem

Ul. Rynek 35

34-450 Krościenko nad Dunajcem

**1.3 PODSTAWA WYKONYWANIA PRAC**

- Zlecenie i umowa
- Uzgodnienia i wytyczne projektowe, podane przez Inwestora,
- Wizje lokalne i pomiary obiektu.
- Program Prac Konserwatorskich opracowany przez Radomira Pałkę

**2 OPIS OBIEKTU****2.1 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU**

Budynek jest obiektem wolnostojącym parterowym z wieloboczną absydą, o dachu dwuspadowym zamkniętym nad absydą kopertowo, wielobocznie z sygnaturką w części frontowej dachu.

Budynek posiada funkcję sakralną, użytkowany jest okazjonalnie na nabożeństwa.


Budynek jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków.

Inwestycja:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

## 2.2 LOKALIZACJA OBIEKTU

Budynek jest usytuowany na rozdrożu pomiędzy drogą gminną do Grywałdu przy drodze krajowej DW 969 na działce 695/3



( lokalizacja na podkładzie mapy Geoportal)

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

## 2.3 OPIS UKŁADU I PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW

Budynek jest obiektem murowanym, parterowym, niepodpiwniczony.

Budynek posiada jedno wejście i jedno pomieszczenie.

Układ konstrukcyjny i podstawowe elementy wykończenie:

- Ściany murowane
- Strop beczkowy z desek
- Wieżba dachowa drewniana
- Dach kryty blachą
- Stolarka drzwiowa i okienna drewniana
- Posadzka z desek na legarach
- Okładziny ścienne tynk tradycyjny

## 2.4 DANE KUBATUROWE

Całkowita zabudowy	24,00m <sup>2</sup>
Całkowita użytkowa obiektu	12,46m <sup>2</sup>
Kubatura	116m <sup>3</sup>

## 3 OCENA STANU TECHNICZNEGO

### 3.1 OPIS STANU TECHNICZNEGO POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW OBIEKTU.

#### 3.1.1 ŚCIANY I TYNKI

Stan techniczny ścian jest dobry i nie wymaga prowadzenia prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym.

W obiekcie występuje zawilgocenie dolnej partii murów i tynków spowodowane podciąganiem kapilarnym. Dla usunięcia przyczyn zawilgocenia, zalecane jest wykonanie przepony iniekcyjnej w poziomie podposadzkowym

Stan tynków wewnętrznych klasyfikują je do remontu. Z uwagi na w częściowo pierwotny charakter tynków wnętrza w ich zakresie zaleca się remont konserwatorski.

Tynki zewnętrzne w dobrym stanie technicznym niemniej wykonane w technologii nieodpowiedniej dla tego typu obiektu. W znaczącym stopniu wtórne. W stosunku do tynków zewnętrznych zaleca się ich skucie i wykonanie nowych w technologii konserwatorskiej.

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

**3.1.2 STOLARKA**

Stolarka okienna i drzwiowa w stanie klasyfikującym do remontu. Z uwagi na charakter, remont winien być przeprowadzony w sposób konserwatorski.

**3.1.3 DACH I POKRYCIE**

Konstrukcja więźby dachowej klasyfikuje się do konserwacji i zabezpieczenia w zakresie biologicznym i ppoż. Nie zakłada się wymian elementów.

Pokrycie dachowe wraz z zwieńczeniami sterczyn klasyfikuje się do remontu. Zaleca się wymianę na blachę tytanowo-cynkowa.

Sygnaturka również klasyfikuje się jedynie do remontu, polegającego na wymianie pokrycia oraz remontu elementów deskowania wraz z impregnacją elementów konstrukcyjnych,

**3.1.4 PODŁOGA**

Podłoga po remoncie w dobrym stanie technicznym, klasyfikuje się jedynie do impregnacji i zabezpieczania w zakresie użytkowym (woski).

**3.1.5 SUFIT**

Z uwagi na zły stan techniczny i na pierwotny charakter, sklepienie beczkowe z desek klasyfikuje się do kompleksowego remontu konserwatorskiego.

**3.2 OGÓLNY STAN TECHNICZNY OBIEKTU I WNIOSKI WYKONAWCZE.**

Ogólny stan techniczny elementów konstrukcyjnych jest dobry i nie wymaga prowadzenia żadnych prac remontowych o charakterze konstrukcyjnym, jedynie w stosunku do elementów wykończeniowych stan jest odpowiednio zły lub dostateczny i wymaga pilnych prac remontowych.

Z uwagi na oryginalny charakter elementów wykończenia wnętrza, konieczny remont ścian, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek, sufitów oraz pokrycia dachowego z elementami deskowań zewnętrznych należy wykonać w sposób konserwatorski, opisany w Programie Prac Konserwatorskich.

Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

## 4 OPIS TECHNICZNY PRAC

### 4.1 OGÓLNY OPIS PRAC

#### Prace objęte dokumentacją mają charakter remontu konserwatorskiego

W ramach prac nie planuje się realizacji żadnych prac konstrukcyjnych ingerujących w strukturę i układ konstrukcyjny obiektu, ale jedynie prace o charakterze remontowym elementów wykończeniowych, izolacji i elewacji .

Nie planuje się zmiany funkcji pomieszczeń i obiektu.

Prace objęte niniejszą dokumentacją obejmują w ogólności:

1. Wykonanie przepony iniekcyjnej w poziomie posadzki ścian wraz z koniecznymi pracami izolacyjnymi.
  2. Remont konserwatorski tynków wewnętrznych.
  3. Kompleksowy remont tynków zewnętrznych z wykonaniem profilu ciągnionego gzymsowego.
  4. Remont stolarki okiennej i drzwiowej.
  5. Wymiana pokrycia dachowego na pokrycie z blachy tytanowo- cynkowej oraz pokrycia sygnaturki wraz z remontem elementów deskowań zewnętrznych.
  6. Szlifowanie i zabezpieczenie impregnacyjne podłogi z desek,
  7. Remont konserwatorski sufitu drewnianego beczkowego .
- ponad to
8. Remont ołtarza i elementów wyposażenia sakralnego

Z uwagi na oryginalny charakter elementów, konieczne prace remontowe w tym remont dachu, ścian, tynków wewnętrznych i zewnętrznych, posadzek i sufitów należy wykonać w sposób konserwatorski, opisany ściśle w Programie Prac Konserwatorskich

Inwestycja:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

## 5 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

### Wnętrze kapliczki





Inwestycja:

REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

**Elewacje kapliczki**



Inwestycja:REMONT ZABYTKOWEJ KAPLICZKI ŚW. MARCINA W GRYWAŁDZIE

---

## 6 CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rysunek nr1.	SZKIC SYTUACYJNY
Rysunek nr2.	ELEWACJA PÓŁNOCNA I POŁUDNIOWA
Rysunek nr3.	ELEWACJA ZACHODNIA I WSCHODNIA
Rysunek nr4.	RZUT PARTERU I DACHU
Rysunek nr5.	PRZEKRÓJ POPRZECZNY