



Widok projektowanej oprawy



- UWAGI:
1. Fundament pomalować abizolem
  2. Wysokość fundamentu ponad powierzchnię trawnika h=5cm(±1cm), ponad powierzchnię utwardzoną h=3cm(±1cm)
  3. W przypadku lokalizacji słupa przy skarpie należy obłożyć ją płytami ażurowymi wokół 1,5m od słupa
  4. Słupy sytuować poza skrajnią.
  5. Wnęki sytuować w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu. Minimalne wymiary wnęki 100x300mm. Zapewnić pole obsługi w promieniu 80cm od wnęki. Stosować słęcza IZK, a w słupach podziałowych tabliczki słupowe podziałowe.
  6. Numerację słupów nalewać na wysokości 1,8m
  7. Słupy i oprawy pomalować proszkowo fabrycznie na kolor RAL9007 mat. struktura
  8. Słupy sytuować możliwie w linii i równej odległości od jezdni/chodnika
  9. Wbrew wydanym warunkom technicznym GZDiZ dział Rozwoju Przestrzeni Publicznej GZDiZ nie wyraża zgody na zastosowanie słupów aluminiowych



MAREL Marcin Szczęsny ul. Piecewska 35/102, 80-288 Gdańsk					
Inwestycja:	"Budowa oświetlenia ul. Egiertowskiej w Gdańsku" "Jasniejszy Gdańsk" Edycja 2022, Etap III				
Inwestor:	Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11				
Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY			Przekroje poprzeczne	
	Imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:	Rysunek nr:	3
Projektował:	Marcin Szczęsny [spec. inst.]	POM/0191/POOE/14		Skala:	-
Sprawił:	Mariusz Łopatyński [spec. inst.]	POM/0183/PWBE/19		Data:	10.2021