


NADPROŻE N1


1:20 szt.8

A



A

A-A



Stal profilowa: S235

Uwagi:

1. Profile stalowe oczyścić i zabezpieczyć antykorozyjnie spełniając kategorię korozyjności C2.
Trwałość systemu powłokowego: M.
2. Nadproża skrócić ze sobą śrubami M12 i opierać na poduszce z zaprawy cementowej.
3. Przed przystąpieniem do prac wymiary i założenia w projekcie należy potwierdzić na budowie.
4. Wykucie otworu wykonać po skróceniu osadzonych profili śrubami M12 i nacięciu projektowanego wyburzenia.
5. Prace rozbiórkowe wykonywać ze szczególną ostrożnością, zachowując stateczność obiektu i przepisy BHP.
6. Wymiary prętów są wymiarami zewnętrznymi.
7. Poziom nadproże wg architektury.

iCON STUDIO ARCHITEKTURY ARLETTA PASICKA

UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzywiń

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX

ADRES:

Bieżyń 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyń, gmina Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/DŚ05/08

PODPIS:

Wesołowski

RYSUNEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAK PRACY:

DATA: grudzień '17

SKALA:

1:20

NR RYSUNKU:

NADPROŻE N1

KW03