


RZUT PODDASZA I WIĘŻBY STRYCHU 1:100



LEGENDA:

- ściany murowane istniejące
- ściany murowane projektowane
- ściany do wyburzenia
- drewno istniejące
- drewno projektowane
- drewno usuwane

Uwagi:

- Jeżeli w trakcie wyburzeń lub demontażu istniejących elementów okaże się, że konstrukcja drewniana jest uszkodzona i porażona zgnilizną lub pleśnią, to taki element należy wymienić na przekrój identyczny z istniejącym. Szczególnie dotyczy to okolic kominów, murlat i oparc na murze.
- Podczas remontu połaci wymienić wszystkie łąty i nabić nowe kontrłaty.
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed owadami, grzybami i ogniem.
- Elementy projektowane łączyć z konstrukcją istniejącą na złącza ciesielskie, chyba że takie połączenie będzie niewidoczne to dopuszcza się na wkręty ciesielskie np. CT 10x240 lub dłuższe w ilości 3szt. na połączenie i na złącza z blachy ocynkowej.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z rysunkami branżowymi.
- Relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie założeniami i wymiarami a stanem istniejącym należy sprawdzić na budowie, szczególnie po dokonaniu odkrywek i wyburzeń.
- Zabrania się prowadzić instalacje w elementach konstrukcyjnych, np. belkach, podciągach, krokwiach
- Drewno: C24
- Stal: S235

ICON STUDIO ARCHITEKTURY ARLETTA PASICKA

UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzywiń

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX

ADRES:

Bieżyń 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyń, gmina Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
UPRAWNIENIA NR: 8/DOŚ/08

SPRAWDZIŁ:

PODPIS:

Wesołowski

RYSUNEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:
DATA: listopad '17

RZUT PODDASZA I WIĘŻBY
STRYCHU - KONSTRUKCJA

SKALA:

1:100

NR RYSUNKU:

6