

L06


L05

L04

L03

L01

L02



LEGENDA:

- instalacja centralnego ogrzewania z rur systemu PEX
- grzejnik płytowy
- pion instalacji centralnego ogrzewania
- odpowietrzniki płytkowe

UWAGI:

- Grzejniki w pomieszczeniach mocować w odległości min. 10cm od ściany na wysokości 10cm nad posadzką
- za pomocą wsporników szynowych
- Grzejniki podłączać przy pomocy zaworu odcinającego kątownego.
- Grzejniki z wbudowanymi zaworami termostatycznymi wyposażić w głowice termostatyczne
- Instalację wykonać z rur Alupex lub PERT-AL-PERT łączonych przez zaciski systemo
- Przewody rozprzewadające izolować termicznie.
- Przewody zasilające grzejniki prowadzić z spadkiem 0,5% w kierunku źródła ciepła.

ICON STUDIO ARCHITEKTURY

ARLETTA PASICKA

UL. BRODZINSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apaskicka@op.pl

TELEFON/FAX: 071 719 55 85; KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzyżów

Przytek 1, 64-010 Krzyżów

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYMU (PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

Adres: Brzoźn 112, 64-010 Krzyżów, działki o nr ewid. 275/6 i 277, Brzoźn, gmina Krzyżów

PROJEKTANT

mgr inż. KRZYSZTOF ZIOBER

UPRAWNIENIA NR: 12700/08

RYSYNIEK

BRANŻA: SANITARIA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAK PRACY: listopad 17

DATA:

SKALA:

1:100

ROZWINIĘCIE - C.O.

IS10