


detal "B"

1:20

widok na wyburzaną ścianę



Wszystkie krokwie zewnętrzne ścian szczytowych wraz z jętkami i deskami szczytowymi wymienić na takie same jak istniejące.
Elementy zaizolować.

Uwagi:

- Jeżeli w trakcie wyburzeń lub demontażu istniejących elementów okaże się, że konstrukcja drewniana jest uszkodzona i porażona zgnilizną lub pleśnią, taki element należy wymienić na przekrój identyczny z istniejącym. Szczególnie dotyczy to okolic komińców, murłat i oparc na murze.
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed owadami, grzybami i ogniem.
- Po wszystkich pracach na budowie połączyć dachową i jego podparcie obudować płytami GK 2x15mm.
- Strop poddaża obudować p.-pożarowo do klasy odporności REI60 wg opisu technicznego.
- Elementy projektowane łączyć z konstrukcją istniejącą na złącza ciesielskie, chyba że takie połączenie będzie niewłaściwe to dopuszcza się na wkręty ciesielskie np. CT 10x240 lub dłuższe w ilości 3szt. na połączenie i na złącza z blachy ocynkowanej.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z rysunkami branżowymi.
- Relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie założeniami i wymiarami a stanem istniejącym należy sprawdzić na budowie, szczególnie po dokonaniu odkrywek i wyburzeń.
- Zabrania się prowadzić instalacje w elementach konstrukcyjnych, np. belkach, podciągach, krokwiach
- Drewno: C24

ICON STUDIO ARCHITEKTURY

ARLETTA PASICKA

UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl

TELEFON/FAX: 071 719 55 55, KON: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzywiń

Rynek 1, 64-010 Krzywiń

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU

(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX

ADRES: Bieżyn 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyn, gmina Krzywiń

KONSTRUKCJA

PROJEKTOWAŁ:
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

UPRAWNIENIA NR: 81050/08

RYSunEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAM PRACY: NR RYSUNKU

DATA: grudzień 17

DETAL "B"

SKALA:
1:20

PROJEKTOWAŁ
MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI

UPRAWNIENIA NR: 81050/08

RYSunEK

BRANŻA: KONSTRUKCJA

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNAM PRACY: NR RYSUNKU

DATA: grudzień 17

DETAL "B"

Uwaga: detal dotyczy wszystkich przypadków wyburzania ścian szkieletowych i wzmacniania słupów mieczami.