



UWAGA: ocieplenie wszystkich ścian zewnętrznych budynku od wewnątrz za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych np. Ytong Multipor, grubość min. 160 mm, $U \leq 0,23$ [W/m²K]

UWAGA: ocieplenie ścian zewn. od wewnątrz na kładce schodowej za pomocą mineralnych płyt izolacyjnych np. Ytong Multipor, grubość min. 80 mm

Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nową aluminiową. Otwory okienne bez zmian. Kolorystyka wg rysunków elewacji



RZUT PARTERU



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER		
NR	NAZWA POWIERZCHNI	POW. [m ²]
101	HALL	13,8
102	SALA LECYNA	48,0
103	WYKŁADZNA WYMYTOWA H=3,30 m	50,5
104	SALA LECYNA	41,2
105	WYKŁADZNA WYMYTOWA H=2,80 m	52
106	TOILETNA OGÓLNOUSTĘPNA	4,7
107	KORYTARZ	4,0
108	TOILETNA DLA CHOROBY	4,8
109	KORYTARZ	10,8
110	KORYTARZ	5,4
111	TOILETNA DLA CHOROBY	3,9
112	TOILETNA DLA DZIEWCZYN	4,8
SUMA		188,0

LEGENDA:

- ISTNIEJĄCE PRZEGRODY
- ISTNIEJĄCE KOMINY
- PLANOWANE ROZBIÓRKI
- PLANOWANE WYBURZENIA
- PLANOWANE ZAMUROWANIA
- PROJEKTOWANE PRZEGRODY MUROWANE
- PROJEKTOWANE PRZEGRODY G-K
- SUGEROWANY UKŁAD WEBU, MEBLE POZA ZAKRESEM NINIEJSZEGO OPRAĆOWANIA.

Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nową aluminiową. Otwory okienne bez zmian. Kolorystyka wg rysunków elewacji

Platforma pionowa dla osób niepełnosprawnych, zewnętrzna, o napędzie elektrycznym (bez maszynowni). Kolorystyka wg rysunków elewacji. Zadaszenie o wym. min. 1,5 x 1,2 m nad wejściem do windy

Planowane wykonanie otworu drzwiowego, wykonanie nowego nadproża oraz montaż nowych drzwi

Planowane wykonanie otworu w ścianie zewnętrznej o wym. 114 x 224 cm

Istniejące otwory drzwiowe przeznaczone do zamurowania.

Istniejąca stolarka drzwiowa - do usunięcia

Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nową aluminiową. Otwory okienne bez zmian. Kolorystyka wg rysunków elewacji

Planowane poszerzenie istniejącego otworu drzwiowego poprzez częściowe wyburzenie ściany / wykonanie podciągu

Wymiana istniejącej stolarki okiennej drewnianej na nową aluminiową. Otwory okienne bez zmian. Kolorystyka wg rysunków elewacji

Wymiana istniejącej stolarki drzwiowej drewnianej dwuskrzydłowej na nową aluminiową jednoskrzydłową. Otwór drzwiowy bez zmian

ICON STUDIO ARCHITEKTURY

ARLETTA PASICKA

UŁ. BRODZINSKIEGO 66/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: anasicka@op.pl

TELEFON/FAX: 071 719 50 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzyżów

Rynek 1, 64-410 Krzyżów

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYMU (PRZEBUDOWA, REMONT I TERMO-MODERNIZACJA)

ŁĄCZNA: IX, XIV

Brzozy 112, 64-410 Krzyżów, działki o nr ewid. 275/6 i 277, Brzozy, gmina Krzyżów

ARCHITEKTURA

MGR INŻ. ARCH. ARLETTA PASICKA

PRACOWNIA WIE BIEŻYMU

RYSUUNEK

BRANŻA

STADIUM

ZNAK PRACY

DATA

RZUT PARTERU

NR RYSUNKU

1-75

grudzień 17

2.2