


PRZĘKRÓJ CHARAKTERYSTYCZNY A-A



O	OPASKA
związany 16-31,5mm	20cm
obsypka z gruntu płaszczyzniego	

C	CHODNIKI
koszka betonowa	6cm
podsyłka płaskowa	3cm
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie	10cm
w-wa odsączająca z pospółki (wsp. filtracji k>8m/d)	10cm
razem:	29cm
grunt G1	


K2	KRAWĘŻNIK OBNIŻONY
krawężnik betonowy najazdowy 15x22	22cm
podsyłka cementowo-płaskowa	2cm
ława betonowa z oporem C12/15	12cm
w-wa odsączająca z pospółki (wsp. filtracji k>8m/d)	10cm
razem:	46cm
grunt G1	

J	JEZDNIĄ PLACU MANEWROWEGO
koszka betonowa	8cm
podsyłka płaskowa	3cm
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie	15cm
w-wa odsączająca z pospółki (wsp. filtracji k>8m/d)	15cm
razem:	41cm
grunt G1	

P	STANOWISKA POSTOJOWE
płyty azurowe z wypełnieniem otworów zwiern 16/31,5	8cm
podsyłka płaskowa	3cm
podbudowa z mieszanki kamiennej 0/31,5 stabilizowanej mechanicznie	15cm
w-wa odsączająca z pospółki (wsp. filtracji k>8m/d)	15cm
razem:	41cm
grunt G1	


K1

krawężnik betonowy 15x30
ława betonowa C12 /15
z oporem




K2

krawężnik betonowy 15x22
ława betonowa C12 /15
z oporem



K3

obrzeże betonowe 8x30
ława betonowa C12 /15
z oporem



ICON STUDIO ARCHITEKTURY

ARLETTA PASICKA

UL. BRODZIŃSKIEGO 8/6, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KOM: +48 600 79 09 01

INWESTOR

Gmina Krzyżów

Rynek 1, 64-010 Krzyżów

OBIEKT

MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU
(PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)

KATEGORIA: IX

ADRES: Bieżyn 112, 64-010 Krzyżów, działki o nr ewid. 27/5/1 277, Bieżyn, gmina Krzyżów

DROGI

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. WŁADYSŁAW FOREMIŃIAK

UPRAWNIENIA NR: 49/971/Lw

RYSUNEK

BRANŻA:

STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY

ZNACZKI PRACY:

DATA: grudzień 17

DROGI - PRZĘKROJE

KONSTRUKCYJNE 1

SKALA:

1:250

NR RYSUNKU:

D2.1