


detal "D"

rzut połączeni dachowej z wymianem

1:20



Uwaga: okno montować wg wytycznych producenta

Uwagi:

- Jeżeli w trakcie wyburzeń lub demontażu istniejących elementów okaże się, że konstrukcja drewniana jest uszkodzona i porażona zgnilizną lub pleśnią, taki element należy wymienić na przekrój identyczny z istniejącym. Szczególnie dotyczy to okolic komarów, murłat i oparc na murze.
- Podczas remontu połączeni wymienić wszystkie łaty i nabić nowe kontrłaty.
- Wszystkie elementy drewniane należy zabezpieczyć przed owadami, grzybami i ogniem.
- Po wszystkich pracach na budowie połączyć dachową i jego podparcie obudować płytami GK 2x15mm.
- Strop poddasza obudować p.-pożarowo do klasy odporności REI60 wg opisu technicznego.
- Elementy projektowane łączyć z konstrukcją istniejącą na złącza ciesielskie, chyba że takie połączenie będzie niewiódzące to dopuszcza się na wkręty ciesielskie np. CT 10x240 lub dłuższe w ilości 3szt. na połączenie i na złącza z blachy ocynkowanej.
- Rysunek rozpatrywać łącznie z informacjami zawartymi w części opisowej oraz z rysunkami branżowymi.
- Relacje pomiędzy przyjętymi w projekcie założeniami i wymiarami a stanem istniejącym należy sprawdzić na budowie, szczególnie po dokonaniu odkrywek i wyburzeń.
- Zabrania się prowadzić instalacje w elementach konstrukcyjnych, np. belkach, podciągach, krokwiach
- Drewno: C24

ICON STUDIO ARCHITEKTURY	
ARLETTA PASICKA	
UL. BRODZIŃSKIEGO 6/5, 51-122 WROCŁAW, E-MAIL: apasicka@op.pl	
TELEFON/FAX: 071 719 55 85, KON: +48 600 79 09 01	
INWESTOR	Gmina Krzywiń
	Rynek 1, 64-010 Krzywiń
OBIEKT	MODERNIZACJA BUDYNKU SP W BIEŻYNIU (PRZEBUDOWA, REMONT I TERMOMODERNIZACJA)
KATEGORIA: IX	ADRES:
Bieżyn 112, 64-010 Krzywiń, działki o nr ewid. 275/5 i 277, Bieżyn, gmina Krzywiń	
KONSTRUKCJA	PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. KRZYSZTOF WESOŁOWSKI
	UPRAWNIENIA NR. 81008/08
RYSUNEK	SKALA: 1:20
BRANŻA:	KONSTRUKCJA
STADIUM:	PROJEKT WYKONAWCZY
ZNAK PRACY:	NR RYSUNKU:
DATA:	grudzień 17
DETAL "D"	KW09