

# PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : Linia elektroenergetyczna

Obiekt : Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej DW145  
w m. Pożarowo

Adres : Pożarowo, gm. Wronki

Oświetlenie drogowe

Inwestor : Gmina Wronki  
ul. Ratuszowa 5, 64-510 Wronki

Opracował : Roman Grześkowiak

Data : 2024-03-06

**mgr inż. Grzegorz Jarysz**  
Uprawnienia budowlane do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności instalacje  
i sieci elektryczne i elektroenergetyczne  
Nr ewid. WKP/0168/P00E/12

### Oświetlenie drogowe

Budowa: Linia elektroenergetyczna  
Objekt: Przebudowa drogi polegająca na montażu oświetlenia drogowego w pasie drogi wojewódzkiej DW145 w m. Pożarowo  
Adres: Pożarowo, gm. Wronki

Data : 2024-03-06

Str: 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
<b>1. ELEMENT : Oświetlenie uliczne</b>			
1.	005-1001-01-00 Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, o masie: do 100 kg - stalowych. Słup ośw. stalowy, ocynk. okr., zweźający się ku górze, H=7	3,000	szt
2.	ZAŁ 1 - KNNR 005-1002-03-00 MRRIB [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Montaż paneli fotowoltaicznych kpl.	3,000	szt
3.	005-1003-02-00 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Montaż przewodów do opraw oświetleniowych	3,000	kpl
4.	005-1004-02-00 Montaż oprawy LED, IP 66, II kl. Ochr	3,000	szt
5.	Dostawa słupa z wysięgnikiem, oprawą, panelem fotowoltaicznym.	3,000	kpl
6.	508-0608-07-00 Układanie bednarki w rowach kablowych - przekrój bednarki: do 120 mm <sup>2</sup>	30,000	m
7.	005-0606-04-00 Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - długość uziomu 3 m	6,000	uziom
8.	005-0606-06-00 Montaż metodą uderową uziomu ze stali profilowanej miedziowanej, w gruncie: kat.III - za każde następne 1,5 m dług.uziomu	12,000	uziom
<b>2. ELEMENT : Badania i pomiary</b>			
9.	005-1304-01-00 [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ] Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar	3,000	szt
10.	Zajęcie pasa drogowego	1,000	kpl
11.	Obsługa geodezyjna	1,000	kpl

--- Koniec wydruku ---