

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR:					
1		ROZBIÓRKI I DEMONTAŻE			
1 d.1	KNR 2-23 0309-05 analogia	Demontaż bramek do piłki ręcznej /na czas remontu/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2 d.1	KNR AT-03 0102-01 analogia	Frezowanie powierzchni asfaltowej boiska	m2		
		18,6 * 34,1	m2	634,260	
				RAZEM	634,260
3 d.1	KNR 2-31 1003-05	Naprawa i likwidacja istniejących pęknięć nawierzchni asfaltowej /przyjęto 5% pow./	m2		
		18,6 * 34,1 * 5%	m2	31,713	
				RAZEM	31,713
4 d.1	KNR 2-31 1004-03 analogia	Czyszczenie powierzchni boiska po frezowaniu	m2		
		18,6 * 34,1	m2	634,260	
				RAZEM	634,260
5 d.1	kalk. własna	Wywiezienie naw. asfaltowej z załadowaniem i rozładowaniem oraz opłatą za utylizację; odległość wywozu określa Wykonawca	m3		
		634,26 * 0,025	m3	15,857	
				RAZEM	15,857
2		NAWIERZCHNIA - BOISKO			
6 d.2	kalk. własna	Gruntowanie podłoża preparatem przeznaczonym do podbudowy asfaltowej /należy uzgodnić z Producentem nawierzchni poliuretanowej/	m2		
		634,26	m2	634,260	
				RAZEM	634,260
7 d.2	kalk. własna	Dostawa i ułożenie nawierzchni sportowej poliuretanowej gr.2,0 cm	m2		
		18,6 * 34,1	m2	634,260	
				RAZEM	634,260
8 d.2	kalk. własna	Dostawa i ułożenie nawierzchni sportowej poliuretanowej gr.0,8cm - kolor żółty,niebieski parametry i kolor zgodnie z Projektem Budowlanym i Specyfikacją Techniczną	m2		
		18,6 * 34,1	m2	634,260	
				RAZEM	634,260
9 d.2	KNR 2-31 0706-02	Malowanie linii do gry - kolor: żółty;biały;czarny	m2		
		18,5	m2	18,500	
				RAZEM	18,500
10 d.2	kalk. własna	Dostawa i montaż tabliczki informacyjnej do istniejącej tablicy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		WYPOSAŻENIE BOISKA			
11 d.3	KNR 2-23 0309-05	Montaż bramek do piłki ręcznej /uprzednio zdemontowanych/	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
4		OGRODZENIE			
12 d.4	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym. 340x180 cm - 2 skrzydła po 1,7m/ wraz z furtką w jednym ze skrzydeł - dodatkowa belka nadprożowa - profil zamknięty 40x60x1,5mm - klamka ze stali nierdzewnej zaokrąglona z zamkiem - blokada otwarcia skrzydła,rygiel - wypełnienie profile z prętów Ø 20mm analogicznie jak ogrodzenie	szt.		

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		ROBOTY DODATKOWE			
13 d.5	kalk. własna	Myjka ciśnieniowa 160 bar wraz z wężem - dł. 2x30,0 m oraz przedłużaczem dł. 30,0 m	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000