

Gmina Trzebowniko udziela odpowiedzi i składa wyjaśnienia do kolejnych pytań które otrzymała w dniach 7-8 czerwca 2022r

Pytania z dn. 7-06-2022r. - proszę o wyjaśnienie lub uzupełnienie przedmiarów : -

- Ø czy w zakresie zamówienie jest wyposażenie meblowe budynku ? **odp. NIE**
- Ø czy w zakresie zamówienie jest wykonanie montażu rolet zewnętrznych na części okien ?
odp. Tak na elewacji południowo zachodniej- rolety zewnętrzne z napędem ręcznym
- Ø czy w zakresie zamówienie jest wykonanie systemu alarmowego, domofonów oraz monitoringu ?
Odp. Systemu alarmowego i monitoringu NIE, domofonów TAK - w załączeniu przedmiar
- Ø czy w zakresie zamówienia jest montaż elektrycznych podgrzewaczy wody ?
odp. NIE jest CWU z zasobnika o poj 150dm³, współpracującego z kotłem,
- Ø w przedmiarze robót P5 instalacje sanitarne pozycja nr 120 - kocioł elektryczny - proszę o wyjaśnienie gdzie ma być zamontowany ?
odp. Kocioł elektryczny montaż w miejsce kotła gazowego (gdy będziemy czekać na wyk. przyłącza z gazu)W dokumentacji zaprojektowano zamiennie kocioł grzewczy gazowy lub elektryczny (decyzja zostanie podjęta przez inwestora po uzgodnieniu warunków przyłączenia od Zakładu Gazowniczego na ten moment ZG nie wydaje warunków przyłączenia i nie podpisuje umów przyłączeniowych gazu.
- Ø czy w przedmiarach robót P6 i P9 instalacje elektryczne nie zostały zdublowane pozycje dotyczące instalacji odgromowej oraz okablowania ?
odp. TAK zdublowany jest zakres w przedmiarach : (wynikło w trakcie rozdziału kosztorysu na stan deweloperski i wykończeniowy) należy ująć jeden raz
- Ø czy bramy garażowe mają być z napędem ręcznym czy elektryczny –
odp. Ręczny napęd

Pytania z dn. 8-06-2022r.:

1. Czy w zakres zamówienia wchodzi dostawa i montaż urządzeń aktywnych w instalacjach CCTV, alarmowej i domofonowej - brak w przedmiarach.
Odp. CCTV i alarmowe – brak, Domofonowa przedmiar w załączeniu
2. Proszę o podanie parametrów technicznych i miejsca montażu kotła elektrycznego, poz. 120 przedmiaru instalacji sanitarnych.
Odp. Kocioł o parametrach jak gazowy, montowany w miejscu gazowego do czasu wykonania przyłącza gazu
3. Brama garażowe segmentowe należy wyposażyć w mechanizmy otwierania sterowane ręcznie czy elektrycznie?
Odp. ręcznie
4. Proszę o potwierdzenie, że rury spustowe mają być z PCV.
Odp. TAK