

Przedmiar robót

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja III piętra Urzędu Miejskiego w Strzegomiu
ADRES INWESTYCJI : Rynek 38, 58-150 Strzegom
NAZWA INWESTORA : GMINA STRZEGOM
ADRES INWESTORA : Rynek 38, 58-150 Strzegom

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jerzy Kościk
DATA OPRACOWANIA : 16 listopada 2022 r.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój 42 a			
1	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
d.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
d.1	0815-08 analogia	3,36*2+4,05*2-1,00	m	13,820	
				RAZEM	13,820
3	KNR 2-02	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
d.1	2003-05	0,50*2,00	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08 sufit	3,36*4,05 A (suma częściowa)	m ²	13,608	

			m ²	13,608	
			m ²	45,201	
			m ²	-----	
			m ²	45,201	
				RAZEM	58,809
5	NNRNKB	Gruntowanie sufitów	m ²		
d.1	202 1134-01	poz.4A	m ²	13,608	
				RAZEM	13,608
6	NNRNKB	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.4B	m ²	45,201	
				RAZEM	45,201
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1	1204-01	poz.5	m ²	13,608	
				RAZEM	13,608
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1	1204-02	poz.6-poz.3	m ²	44,201	
				RAZEM	44,201
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
d.1	1505-05	poz.3	m ²	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
d.1	1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
11	KNR-W 2-02	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²		
d.1	1022-01	0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
12	kal.indw.	Wyeleminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2	szt		
d.1		3,46*4,05*28	szt	392,364	
				RAZEM	392,364
13	NNRNKB	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
d.1	202 1136-01	3,46*4,05	m ²	14,013	
				RAZEM	14,013
14	KNR 4-03	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
d.1	0307-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	KNR 4-03	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
d.1	0306-02	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
16	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt		
d.1		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Pokój 42 b			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	kal.indw. d.2	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	KNR 4-01 d.2 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		2,8*2+4,05*2-1,00	m	12,700	
				RAZEM	12,700
19	KNR 2-02 d.2 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,50*2,18	m ²		
			m ²	1,090	
				RAZEM	1,090
20	KNR 4-01 d.2 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2,80*4,05 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	11,340	

			m ²	11,340	
	ściany	3,05*(2,80+4,05)*2 B (suma częściowa)	m ²	41,785	
			m ²	41,785	
				RAZEM	53,125
21	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m ²		
		poz.20A	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
22	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
		poz.20B	m ²	41,785	
				RAZEM	41,785
23	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.21	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
24	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.22-poz.19	m ²	40,695	
				RAZEM	40,695
25	KNR 2-02 d.2 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		poz.19	m ²	1,090	
				RAZEM	1,090
26	KNR 4-01 d.2 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
27	KNR-W 2-02 d.2 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
28	kal.indw. d.2	Wylimitowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2	szt		
		2,80*4,05*28	szt	317,520	
				RAZEM	317,520
29	NNRNKB d.2 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
		2,80*4,05	m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
30	KNR 4-03 d.2 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 4-03 d.2 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
32	d.2 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój 43			
33	kal.indw. d.3	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-01 d.3 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		3,35*2+5,77*2-1,00	m	17,240	
				RAZEM	17,240
35	KNR 2-02 d.3 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,50*0,98	m ²		
			m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
36	KNR 4-01 d.3 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,35*5,77 A (suma częściowa)	m ²		
			m ²	19,330	
			m ²	19,330	
			m ²	56,852	
			m ²	56,852	
				RAZEM	76,182
37	NNRNKB d.3 202 1134-01	Gruntowanie sufitów poz.36A	m ²		
			m ²	19,330	
				RAZEM	19,330
38	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.36B	m ²		
			m ²	56,852	
				RAZEM	56,852
39	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.37	m ²		
			m ²	19,330	
				RAZEM	19,330
40	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian poz.38-poz.35	m ²		
			m ²	56,362	
				RAZEM	56,362
41	KNR 2-02 d.3 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.35	m ²		
			m ²	0,490	
				RAZEM	0,490
42	KNR 4-01 d.3 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
43	KNR-W 2-02 d.3 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ²		
			m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
44	kal.indw. d.3	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkrętami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 3,35*5,77*28	szt		
			szt	541,226	
				RAZEM	541,226
45	NNRNKB d.3 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 2,80*4,05	m ²		
			m ²	11,340	
				RAZEM	11,340
46	KNR 4-03 d.3 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 4-03 d.3 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt.		
			szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	d.3 analiza indywidualna	Demontaż żaluzji 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		Pokój 44			
49	kal.indw. d.4	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50	KNR 4-01 d.4 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 5,80*2+3,90*2-1,00	m m	 18,400	 18,400
				RAZEM	18,400
51	KNR-W 2-02 d.4 2004-07	Obudowa rur instalacji klimatyzacji z płyt G-K 5,80*(0,25+0,5)	m ² m ²	 4,350	 4,350
				RAZEM	4,350
52	NNRNKB d.4 202 1134-01 sufit	Gruntowanie sufitów pod tynk gipsowy 3,90*5,80	m ² m ²	 22,620	 22,620
				RAZEM	22,620
53	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(3,90+5,80)*2	m ² m ²	 59,170	 59,170
				RAZEM	59,170
54	KNR 2-02 d.4 0815-05 analogia	Wyrównanie tynku typu baranek - na suficie gładzią gipsową poz.52	m ² m ²	 22,620	 22,620
				RAZEM	22,620
55	KNR 2-02 d.4 0815-03	Wyrównanie tynku j.w. - na ścianach gładzią gipsową poz.53	m ² m ²	 59,170	 59,170
				RAZEM	59,170
56	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem 22,62	m ² m ²	 22,620	 22,620
				RAZEM	22,620
57	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem 59,17	m ² m ²	 59,170	 59,170
				RAZEM	59,170
58	KNR 2-02 d.4 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych 0,49	m ² m ²	 0,490	 0,490
				RAZEM	0,490
59	KNR-W 2-02 d.4 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
60	kal.indw. d.4	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 3,90*5,80*28	szt. szt.	 633,360	 633,360
				RAZEM	633,360
61	NNRNKB d.4 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 2,80*4,05	m ² m ²	 11,340	 11,340
				RAZEM	11,340
62	KNR 4-03 d.4 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63	KNR 4-03 d.4 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
64	d.4 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
5		Pokój 44 a			
65	kal.indw. d.5	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
66	KNR 4-03 d.5 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynekowych w tynku dla schowania przewodów 4,00	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
67	KNR 4-03 d.5 0203-01 analogia	Przełożenie kabla do wykutej bruzdy - tylko R poz.66	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68	KNR 4-03 d.5 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.66	m m	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
69	KNR 4-01 d.5 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 5,70*2+3,60*2-1,00	m m	 17,600	 17,600
				RAZEM	17,600
70	KNR-W 2-02 d.5 2004-07	Obudowa rur instalacji klimatyzacji z płyt G-K 0,6*(0,5+0,25)	m ² m ²	 0,450	 0,450
				RAZEM	0,450
71	NNRNKB d.5 202 1134-01	Gruntowanie sufitów pod tynk gipsowy 3,60*4,00+1,35*1,70	m ² m ²	 16,695	 16,695
				RAZEM	16,695
72	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(3,60+5,7)*2	m ² m ²	 56,730	 56,730
				RAZEM	56,730
73	KNR 2-02 d.5 0815-05 analogia	Wyrównanie tynku typu baranek -na suficie gładzią gipsową poz.71	m ² m ²	 16,695	 16,695
				RAZEM	16,695
74	KNR 2-02 d.5 0815-03	Wyrównanie tynku j.w. - na ścianach gładzią gipsową poz.72	m ² m ²	 56,730	 56,730
				RAZEM	56,730
75	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem 16,695	m ² m ²	 16,695	 16,695
				RAZEM	16,695
76	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem 56,73	m ² m ²	 56,730	 56,730
				RAZEM	56,730
77	KNR-W 2-02 d.5 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
78	kal.indw. d.5	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkrętami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² (3,60*4,00+1,35*1,70)*28	szt. szt.	 467,460	 467,460
				RAZEM	467,460
79	NNRNKB d.5 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 3,60*4,00+1,35*1,70	m ² m ²	 16,695	 16,695
				RAZEM	16,695
80	KNR 4-03 d.5 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
81	KNR 4-03 d.5 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
82	d.5 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6		Pokój 45 - Straż			
83	kal.indw. d.6	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
84	d.6 wycena indywidualna	Demontaż szaf wnękowych z płyty meblowej 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
85	KNR 19-01 d.6 1020-06	Demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5.0 m ² 3,15*2,30	m ² m ²	 7,245	 7,245
				RAZEM	7,245

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
86	KNR-W 2-02 d.6 1036-01	Demontaż rusztu drewnianego pod boazerie na ścianach - tylko R ze wsp.0.3 poz.85	m ² m ²	 7,245	 7,245
				RAZEM	7,245
87	KNR 4-01 d.6 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 4,05*2+5,35*2-1,0	m m	 17,800	 17,800
				RAZEM	17,800
88	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki wraz z szafką podumywalkową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
89	KNR 4-01 d.6 0426-02 analogia ościeżnica listwy próg	Rozebranie ościeżnicy ponemieckiej szer.45 cm wraz z listwami i progim 0,50*(1,00+2,20*2) 0,15*(1,30+2,20*2)*2 0,50*1,00*2	m ² m ² m ²	 2,700 1,710 1,000	 5,410
				RAZEM	5,410
90	KNR 4-01 d.6 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,15*0,50*1,50	m ³ m ³	 0,113	 0,113
				RAZEM	0,113
91	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1,50*3	m m	 4,500	 4,500
				RAZEM	4,500
92	KNR-W 2-02 d.6 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego wraz z ościeżnicą 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	 1,800
				RAZEM	1,800
93	KNR 4-01 d.6 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami 1,00+2,20*2	m m	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
94	KNR 4-01 d.6 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na przesklepieniu 1,50*2	m m	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
95	KNR 4-01 d.6 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,20*2	m m	 5,400	 5,400
				RAZEM	5,400
96	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,00	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
97	KNR 4-01 d.6 0711-03	Uzupełnienie tynku kat.III w miejscu skucia płytek 3,00	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
98	KNR 4-03 d.6 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla rur odprowadzających skropliny z podłączeniem syfonowym do kanalizacji, przełożenie rur 5,0	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
99	KNR 4-03 d.6 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm poz.98	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
100	KNR 4-01 d.6 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3,0*(4,05+5,35)*2	m ² m ²	 56,400	 56,400
				RAZEM	56,400
101	NNRNKB d.6 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.100	m ² m ²	 56,400	 56,400
				RAZEM	56,400
102	KNR 2-02 d.6 0815-03	Wyrównanie tynku na ścianach gładzią gipsową (po boazerii) 3,15*2,30	m ² m ²	 7,245	 7,245
				RAZEM	7,245
103	KNR 0-23 d.6 2612-08	Dopłata za ochrona narożników wypukłych kątownikiem 3,00*10	m m	 30,000	 30,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	30,000
104	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.101	m ² m ²	56,400	56,400
				RAZEM	56,400
105	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.104	m ² m ²	56,400	56,400
				RAZEM	56,400
106	KNR-W 2-02 d.6 2005-03	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 4,05*5,35	m ² m ²	21,668	21,668
				RAZEM	21,668
107	KNR-W 5-08 d.6 0512-03	Montaż panelu Led w suficie podwieszonym 6	kpl. kpl.	6,000	6,000
				RAZEM	6,000
108	NNRNKB d.6 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 4,05*5,35	m ² m ²	21,668	21,668
				RAZEM	21,668
109	KNR 4-03 d.6 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
110	KNR 4-03 d.6 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 5	szt. szt.	5,000	5,000
				RAZEM	5,000
111	d.6 analiza indywidualna	Demontaż żaluzji 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
112	KNR-W 2-02 d.6 2004-07 analogia	Obniżenie nadproża do poziomu sufitu podwieszonoego z płyt G-K 2,3*0,35	m ² m ²	0,805	0,805
				RAZEM	0,805
113	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
114	d.6 wycena indywidualna	Zmniejszenie otworu drzwiowego 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
7		Pokój 46			
115	kal.indw. d.7	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000
116	KNR 4-01 d.7 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV (3,46+4,05)*2-1,0	m m	14,020	14,020
				RAZEM	14,020
117	KNR 4-01 d.7 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,45*5,53 A (suma częściowa)	m ² m ²	19,079	19,079

		ściany 3,05*(3,45+5,53)*2 B (suma częściowa)	m ² m ²	54,778	54,778
			m ²	54,778	54,778
				RAZEM	73,857
118	NNRNKB d.7 202 1134-01	Gruntowanie sufitów poz.117A	m ² m ²	19,079	19,079
				RAZEM	19,079
119	NNRNKB d.7 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.117B	m ² m ²	54,778	54,778
				RAZEM	54,778
120	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.118	m ²	19,079	
				RAZEM	19,079
121	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.119	m ²	54,778	
				RAZEM	54,778
122	KNR 4-01 d.7 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050
123	KNR-W 2-02 d.7 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²		
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
124	kal.indw. d.7	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 3,45*5,53*28	szt		
			szt	534,198	
				RAZEM	534,198
125	NNRNKB d.7 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5	m ²		
		3,46*4,05	m ²	14,013	
				RAZEM	14,013
126	KNR 4-03 d.7 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
127	KNR 4-03 d.7 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
128	d.7 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8		Pokój 47 a			
129	kal.indw. d.8	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
130	KNR 4-01 d.8 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV	m		
		2,98*2+3,95*2-1,00	m	12,860	
				RAZEM	12,860
131	KNR 2-02 d.8 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01	m ²		
		0,95*2,95	m ²	2,803	
				RAZEM	2,803
132	KNR 4-01 d.8 1204-08 sufit ściany	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		2,98*3,95	m ²	11,771	
		(2,98+3,95)*2*3,05	m ²	42,273	
				RAZEM	54,044
133	NNRNKB d.8 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian i sufitów	m ²		
		3,05*(2,98+3,95)*2+2,98*3,95	m ²	54,044	
				RAZEM	54,044
134	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych	m ²		
		poz.133-poz.131	m ²	51,241	
				RAZEM	51,241
135	KNR 2-02 d.8 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych	m ²		
		poz.131	m ²	2,803	
				RAZEM	2,803
136	KNR 4-01 d.8 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		1,00*2,05	m ²	2,050	
				RAZEM	2,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
137 d.8	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
138 d.8	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 2,98*3,95*28	szt szt	 329,588	
				RAZEM	329,588
139 d.8	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 2,98*3,95	m ² m ²	 11,771	
				RAZEM	11,771
140 d.8	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.8	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
142 d.8	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000
9		Pokój 47 b			
143 d.9	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
144 d.9	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 3,10*2+5,50*2-1,00	m m	 16,200	
				RAZEM	16,200
145 d.9	KNR 2-02 2004-05	Obudowa rur płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,60*1,40	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
146 d.9	KNR 4-01 1202-09 sufit	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3,10*5,50	m ² m ²	 17,050	
				RAZEM	17,050
147 d.9	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 3,10*5,50	m ² m ²	 17,050	
				RAZEM	17,050
148 d.9	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(3,10+5,50)*2	m ² m ²	 52,460	
				RAZEM	52,460
149 d.9	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na suficie na podłożu z tynku poz.147	m ² m ²	 17,050	
				RAZEM	17,050
150 d.9	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,05*(3,10+5,50)*2	m ² m ²	 52,460	
				RAZEM	52,460
151 d.9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.149+poz.150	m ² m ²	 69,510	
				RAZEM	69,510
152 d.9	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy rur z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.145	m ² m ²	 0,840	
				RAZEM	0,840
153 d.9	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
154 d.9	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
155	kal.indw. d.9	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 3,10*5,50*28	szt szt	RAZEM 477,400	1,800 477,400
156	NNRNKB d.9 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 3,10*5,50	m ² m ²	RAZEM 17,050	17,050 17,050
157	KNR 4-03 d.9 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
158	KNR 4-03 d.9 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	RAZEM 4,000	4,000 4,000
159	d.9 analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 1	szt szt	RAZEM 1,000	1,000 1,000
10		Pokój 48			
160	kal.indw. d.10	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
161	KNR 4-01 d.10 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 3,78*2+4,66*2-1,00	m m	RAZEM 15,880	15,880 15,880
162	KNR 2-02 d.10 2004-05	Obudowa belek płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 0,40*(4,63+2,80)*2	m ² m ²	RAZEM 5,944	5,944 5,944
163	KNR 2-02 d.10 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 0,80*3,75	m ² m ²	RAZEM 3,000	3,000 3,000
164	KNR 4-01 d.10 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi 3,05*(3,78*2+4,66)*2+3,78*4,66	m ² m ²	RAZEM 92,157	92,157 92,157
165	NNRNKB d.10 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 3,78*4,66	m ² m ²	RAZEM 17,615	17,615 17,615
166	NNRNKB d.10 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(3,78+4,66)*2	m ² m ²	RAZEM 51,484	51,484 51,484
167	KNR 2-02 d.10 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na suficie na podłożu z tynku poz.165	m ² m ²	RAZEM 17,615	17,615 17,615
168	KNR 2-02 d.10 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.167	m ² m ²	RAZEM 17,615	17,615 17,615
169	KNR 4-01 d.10 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian poz.164	m ² m ²	RAZEM 92,157	92,157 92,157
170	KNR 2-02 d.10 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy naświetla oraz obudowy belek z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.162+poz.163	m ² m ²	RAZEM 8,944	8,944 8,944
171	KNR 4-01 d.10 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m ² 1,00*2,05	m ² m ²	RAZEM 2,050	2,050 2,050
172	KNR-W 2-02 d.10 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego	m ²	RAZEM	2,050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		0,90*2,00	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
173 d.10	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 3,78*4,66*28	szt. szt.	493,214	
				RAZEM	493,214
174 d.10	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 3,10*5,50	m ² m ²	17,050	
				RAZEM	17,050
175 d.10	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
176 d.10	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
177 d.10	analiza indywidualna	Demontaż żaluzji 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
178 d.10	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
179 d.10	KNR-W 2-02 2003-12	Zabudowa ścian płytami gipsowo-kartonowymi 3,78*4,66*2	m ² m ²	35,230	
				RAZEM	35,230
11		Pokój 49			
180 d.11	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
181 d.11	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 5,46*2+6,50*2-1,00	m m	22,920	
				RAZEM	22,920
182 d.11	KNR 2-02 2004-05	Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi wnęki i rury na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01 1,20*2,00+0,40*2,50	m ² m ²	3,400	
				RAZEM	3,400
183 d.11	KNR 0-23 2612-08	Dopłata za ochrona narożników wypukłych kątownikiem s siatką 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
184 d.11	KNR-W 2-02 0135-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników długości ponad 1 m 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
185 d.11	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów 35,49	m ² m ²	35,490	
				RAZEM	35,490
186 d.11	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian 3,05*(5,46+6,50)*2	m ² m ²	72,956	
				RAZEM	72,956
187 d.11	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na suficie na podłożu z tynku poz.185	m ² m ²	35,490	
				RAZEM	35,490
188 d.11	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 3,05*(5,46+6,50)*2	m ² m ²	72,956	
				RAZEM	72,956
189 d.11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie sufitu farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.187+poz.188	m ² m ²	108,446	
				RAZEM	108,446
190 d.11	KNR 2-02 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi zabudowy z płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych poz.182	m ² m ²	3,400	
				RAZEM	3,400

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
191 d.11	KNR 4-01 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-07 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej ościeżnicy stalowej o powierzchni ponad 1.0 m2 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	
				RAZEM	2,050
192 d.11	KNR-W 2-02 1022-01	Wymiana skrzydła drzwiowego 0,90*2,00	m ² m ²	 1,800	
				RAZEM	1,800
193 d.11	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m2 5,46*6,50*28	szt szt	 993,720	
				RAZEM	993,720
194 d.11	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 5,46*6,50	m ² m ²	 35,490	
				RAZEM	35,490
195 d.11	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
196 d.11	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	 4,000	
				RAZEM	4,000
197 d.11	analiza indywidualna	Demontaż i ponowny montaż żaluzji 2	szt szt	 2,000	
				RAZEM	2,000
198 d.11	KNR 4-02 0219-02	Wymiana umywalki fajansowej ze wspornikiem z syfonem z tworzywa oraz baterią 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
199 d.11	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 3,00	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
200 d.11	KNR-W 2-02 0840-05	Licowanie ścian płytkami (fartuch) na zaprawie klejowej - 20x30 po uprzednim skuciu istniejących 3,00	m ² m ²	 3,000	
				RAZEM	3,000
12		Kuchnia			
201 d.12	kal.indw.	Przygotowanie pomieszczenia do remontu - wyniesienie mebli 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
202 d.12	KNR 4-01 0426-02 analogia ościeżnica listwy próg	Rozebranie ościeżnicy poniemieckiej szer.45 cm wraz z listwami i progim 0,50*(1,00+2,10*2) 0,15*(1,30+2,10*2)*2 0,50*1,00*2	m ² m ² m ²	 2,600 1,650 1,000	
				RAZEM	5,250
203 d.12	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,50*1,50	m ² m ²	 2,250	
				RAZEM	2,250
204 d.12	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynku kat.III w miejscu skucia płytek poz.80	m ² m ²	 1,000	
				RAZEM	1,000
205 d.12	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,15*0,50*1,50	m ³ m ³	 0,113	
				RAZEM	0,113
206 d.12	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm 1,50*3	m m	 4,500	
				RAZEM	4,500
207 d.12	KNR-W 2-02 1027-02	Drzwi wewnętrzne pływino-płynie pełne jednoskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m2 wraz z ościeżnicą 0,90*2,05	m ² m ²	 1,845	
				RAZEM	1,845

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
208	KNR 4-03 d.12 1001-04	Ręczne wykucie bruzd dla rur odprowadzających skropliny z podłączeniem syfonowym do kanalizacji, przełożenie rur 5,0	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
209	KNR 4-03 d.12 1012-01	Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm 5,0	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
210	KNR 4-01 d.12 0707-05	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym na stykach murów z ościeżnicami 1,00+2,10*2	m m	5,200	
				RAZEM	5,200
211	KNR 4-01 d.12 0705-01 analogia	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 15 cm na przesklepieniu 1,50*2	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
212	KNR 4-01 d.12 0708-03 analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm 1,00+2,10*2	m m	5,200	
				RAZEM	5,200
213	KNR-W 2-02 d.12 0840-05	Licowanie ścian płytkami (fartuch) na zaprawie klejowej 4,0*0,6	m ² m ²	2,400	
				RAZEM	2,400
214	KNR 4-01 d.12 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3,00*4,05 A (suma częściowa)	m ² m ²	12,150	

				12,150	
				43,005	

				43,005	
				RAZEM	55,155
215	NNRNKB d.12 202 1134-01	Gruntowanie sufitów poz.214A	m ² m ²	12,150	
				RAZEM	12,150
216	NNRNKB d.12 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian poz.214B	m ² m ²	43,005	
				RAZEM	43,005
217	KNR 4-01 d.12 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.214A	m ² m ²	12,150	
				RAZEM	12,150
218	KNR 4-01 d.12 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.214B	m ² m ²	43,005	
				RAZEM	43,005
219	kal.indw. d.12	Wyciężenie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczótek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² 3,00*4,04*28	szt szt	339,360	
				RAZEM	339,360
220	KNR 4-01 d.12 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV (3,00+4,05)*2-1,0	m m	13,100	
				RAZEM	13,100
221	NNRNKB d.12 202 1136-01	Posadzki z paneli winylowych klasa 32, AC5 3,00*4,05	m ² m ²	12,150	
				RAZEM	12,150
222	KNR 4-03 d.12 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
223	KNR 4-03 d.12 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
224	d.12 wycena indywidualna	Demontaż podgrzewacza wody 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
225 d.12	wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż zlewozmywaka z baterią wraz z podłączeniem odpływu, wody (instalacje ukryte w bruzdach, dł. 3,0 m)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
226 d.12	wycena indywidualna	Dostarczenie i montaż podgrzewacza przepływowego i podłączenie instalacji elektrycznej (instalacje ukryte w bruzdach, dł. 3,0 m)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
227 d.12	KNR-W 4-01 1205-04	Tapetowanie ściany	m ²		
		4,04*3,15	m ²	12,726	
				RAZEM	12,726
13		Korytarze			
228 d.13	KNR 4-01 0426-02 analogia ościeżnica listwy oróg	Rozebranie ościeżnicy poniemieckiej szer.45 cm wraz z listwami i progim	m ²		
		0,45*(1,10+2,15*2)*2	m ²	4,860	
		0,15*(1,40+2,15*2)*2*2	m ²	3,420	
		0,45*1,10*2	m ²	0,990	
				RAZEM	9,270
229 d.13	wycena indywidualna	Demontaż szaf wnekowych z płyty meblowej	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
230 d.13	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek	m ³		
		0,15*0,45*1,60*2	m ³	0,216	
				RAZEM	0,216
231 d.13	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 140 mm	m		
		1,60*3*2	m	9,600	
				RAZEM	9,600
232 d.13	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 45 cm	m		
		(1,00+2,20*2)*2	m	10,800	
				RAZEM	10,800
233 d.13	KNR 0-23 2612-08	Dopłata za ochrona narożników wypukłych kątownikiem s siatką	m		
		poz.232*2+2*5,0	m	31,600	
				RAZEM	31,600
234 d.13	KNR 2-02 0925-01 analogia	Oslona sufitów podwieszonych folią polietylenową	m ²		
		1,70*8,50+1,50*3,00+2,00*2,00	m ²	22,950	
				RAZEM	22,950
235 d.13	KNR-W 2-02 2702-01	Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych - Uzupełnienie	m ²		
		1,5*0,9	m ²	1,350	
				RAZEM	1,350
236 d.13	KNR 4-01 1204-08 sufit	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		4,40*12,40	m ²	54,560	
		A (suma częściowa)	m ²	54,560	
	ściany	2,50*(1,50+3,00)*2	m ²	22,500	
		2,50*(4,40+12,40)*2	m ²	84,000	
		2,50*(2,00+3,20)*2	m ²	26,000	
		B (suma częściowa)	m ²	132,500	
				RAZEM	187,060
237 d.13	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie sufitów	m ²		
		poz.236A	m ²	54,560	
				RAZEM	54,560
238 d.13	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie tynków ścian	m ²		
		poz.236B	m ²	132,500	
		A (suma częściowa)	m ²	132,500	
		2,50*(1,70+8,50)*2	m ²	51,000	
		B (suma częściowa)	m ²	51,000	
				RAZEM	183,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
239 d.13	KNR 2-02 0815-03	Wyrównanie tynku na ścianach gładzią gipsową - w korytarzu przed kuchnią poz.238B	m ² m ²	 51,000	
				RAZEM	51,000
240 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.237	m ² m ²	 54,560	
				RAZEM	54,560
241 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami j.w. starych tynków wewnętrznych ścian 1,85*(1,50+3,00)*2 1,85*(4,40+12,40)*2 1,85*(2,00+3,20)*2	m ² m ² m ² m ²	 16,650 62,160 19,240	
				RAZEM	98,050
242 d.13	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie ścian farbami emulsyjnymi lateksowymi - podłożu gipsowych z gruntowaniem 1,85*(1,70+8,50)*2	m ² m ²	 37,740	
				RAZEM	37,740
243 d.13	KNR 0-33 0124-01	Wykonanie lamperii z tynku żywicznego w korytarzach bocznych - wykonanie warstwy pośredniej 1,50*(1,70+8,50+1,50+3,00)*2	m ² m ²	 44,100	
				RAZEM	44,100
244 d.13	KNR 0-33 0124-05	Tynk mozaikowy lamperii poz.243	m ² m ²	 44,100	
				RAZEM	44,100
245 d.13	kal.indw.	Wyeliminowanie skrzywienia podłogi poprzez nawiercenie otworów i mocowanie wkretami deszczółek parkietowych - przyjęto 28 szt/m ² (9,29+13,79+4,29+45,86)*28	szt szt	 2 050,440	
				RAZEM	2 050,440
246 d.13	KNR 4-01 0815-08 analogia	Wymiana listew przyściennych z PCV 77,20-2,11-11*1,0-3,99	m m	 60,100	
				RAZEM	60,100
247 d.13	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych klasa 32, AC5 9,29+13,79+4,29+45,86	m ² m ²	 73,230	
				RAZEM	73,230
248 d.13	KNR 4-03 0307-01	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. podtynkowego w puszcze 9	szt. szt.	 9,000	
				RAZEM	9,000
249 d.13	KNR 4-03 0306-02	Wymiana podtynkowych gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe ze stykiem uziemiającym 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
250 d.13	wycena indywidualna	Demontaż i ponowny montaż tabliczek informacyjnych (17 szt.), gaśnic (2 szt.) 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
251 d.13	KNR-W 4-01 0443-02	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
14		Roboty inne			
252 d.14	wycena indywidualna	Zabezpieczenie folią okien, lamp i grzejników, itp. 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
253 d.14		Koszt podstawienia kontenera o poj. 7.5 m ³ - załadunek materiałów z rozbiórki i transport na wysypisko 2	kpl. kpl.	 2,000	
				RAZEM	2,000
15		TOALETY			
15.1		WC DAMSKI			
15.1.1		Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze			
254 d.15. 1.1	KNR-W 4-01 0820-08	Rozebranie okładziny ściennej z płytek (3,38+2,01)*2*2,0-0,9*2,05+2,01*2,10-0,9*2,05*2	m ² m ²	 20,246	
				RAZEM	20,246

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
255 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0521-02	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego (do ponownego montażu) oraz przepływowego podgrzewacza wody	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
256 d.15. 1.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie zabudowy rur kanalizacyjnych z płyt g-k (wsp. do R=0,3)	m ²		
		3,38*0,6+2,0*0,6	m ²	3,228	
				RAZEM	3,228
257 d.15. 1.1	KNNR-W 3 0313-04	Rozebranie ścianki działowej z płyt g-k z pokryciem obustronnym jednowarstwowym	m ²		
		2,01*2,10-0,9*2,05	m ²	2,376	
				RAZEM	2,376
258 d.15. 1.1	KNR-W 4-03 0401-01	Przesunięcie łącznika oświetlenia kabin (ok. 1,0 m)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
259 d.15. 1.1	KNR 4-04 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek GRES - łącznie z częścią korytarza	m ²		
		3,38*2,01+6,53	m ²	13,324	
				RAZEM	13,324
260 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm prowadzonego pod tynkiem w bruzdach (dł. ok.2,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0	m		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
261 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm do ustępu (dł. ok. 2,0 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0	m		
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000
262 d.15. 1.1	KNR-W 4-01 0443-02	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
263 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0141-01	Demontaż baterii umywalkowej i zlewozmywakowej	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
264 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
265 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0234-06	Demontaż zlewozmywaka	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
266 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0234-08	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
267 d.15. 1.1	KNR 9-09 0408-01	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych obejmujących (regulowanych) z ze skrzydłami drzwiowymi	m ²		
		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
268 d.15. 1.1	KNR 2-15/ GEBERIT 0102-05	Montaż stelażu do miski ustępowej montowane w ścianie z g-k	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
269 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0212-06	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm do umywalki (dł. ok. 3,5 m) Przedmiar dodatkowy - łączna długość 3,5 1	msc. m msc.	 1,000	 3,500 1,000
				RAZEM	1,000
270 d.15. 1.1	KNR-W 4-02 0111-05	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, płuczki ustępowej o połączeniu sztywnym z rur stalowych Przedmiar dodatkowy - łączna długość 0 2	szt. m szt.	 2,000	 0,000 2,000
				RAZEM	2,000
271 d.15. 1.1	NNRNKB 202 2027-03	Wykonanie "przedścianek" dla zabudowy elementów instalacji sanitarnych 2,01*(1,2+0,2)+3,38*3,03	m ² m ²	 13,055	 13,055
				RAZEM	13,055
272 d.15. 1.1	KNR 2-02 2003-05	Zabudowa naświetla z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo 55-01 2,01*0,8*2	m ² m ²	 3,216	 3,216
				RAZEM	3,216
273 d.15. 1.1	KNR-W 4-03 0603-04	Wymiana opraw oświetleniowych LED na stropie 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
274 d.15. 1.1	KNR-W 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 1,85*3,38	m ² m ²	 6,253	 6,253
				RAZEM	6,253
15.1. 2		Roboty wykończeniowe i montaż osprzętu			
275 d.15. 1.2	KNR-W 4-01 1204-01	Malowanie farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych sufitów 1,85*3,31	m ² m ²	 6,124	 6,124
				RAZEM	6,124
276 d.15. 1.2	KNR-W 2-02 0840-07	Licowanie ścian płytkami z o wymiarach 60x120 cm na zaprawie klejowej, w tym wstawienie stalowego paska o szer. 10 cm (3,38+1,85)*2*3,03-1,0*2,05+2,0	m ² m ²	 31,644	 31,644
				RAZEM	31,644
277 d.15. 1.2	NNRNKB 202 2805-05	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES - łącznie z częścią korytarza poz.259	m ² m ²	 13,324	 13,324
				RAZEM	13,324
278 d.15. 1.2	NNRNKB 202 2809-02	Cokoliki z płytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej 10,74-2,11-2*0,9	m m	 6,830	 6,830
				RAZEM	6,830
279 d.15. 1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-01	Montaż ustępów 2	kpl. kpl.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
280 d.15. 1.2	KNR 2-15/ GEBERIT 0104-03	Montaż umywalki wraz z szafką 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
281 d.15. 1.2	KNR-W 2-15 0137-02	Montaż baterii umywalkowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
282 d.15. 1.2	KNR-W 2-15 0418-07	Montaż grzejnika 1	szt. szt.	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
283	d.15. wycena indywidualna 1.2	Montaż przepływowego podgrzewacza wody wraz z wykonaniem instalacji elektrycznej zasilającej (odległ. ok. 8,0 m)	kpl.	RAZEM	1,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
284	d.15. analiza indywidualna 1.2	Montaż systemowych ścianek wydzielających kabiny (wys. ok. 2,0 m) wraz z drzwiami (2 szt. o szer. min. 80 cm) - powierzchnię podano łącznie z drzwiami	m ²		
		(2,01+1,6)*2,0	m ²	7,220	
				RAZEM	7,220
285	d.15. analiza indywidualna 1.2	Dostarczenie i montaż lustra	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
286	d.15. analiza indywidualna 1.2	Montaż pojemnika na mydło - materiał inwestora	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
287	d.15. analiza indywidualna 1.2	Montaż pojemnika na ręczniki - materiał inwestora	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
288	d.15. analiza indywidualna 1.2	Montaż pojemnika na papier toaletowy - materiał inwestora	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
15.2		WC MĘSKI			
15.2.1		Demontaże i rozbiórki oraz roboty przygotowawcze			
289	KNR-W 4-02 d.15. 0521-02 2.1	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego (do ponownego montażu)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
290	KNR-W 4-01 d.15. 0820-08 2.1	Rozebranie okładziny ściennej z płytek	m ²		
		(3,38*1,0)*2,0*2-0,9*2,05	m ²	11,675	
				RAZEM	11,675
291	KNNR-W 3 d.15. 0313-04 2.1	Rozebranie zabudowy rur kanalizacyjnych z płyt g-k (wsp. do R=0,3)	m ²		
		1,0*0,6	m ²	0,600	
				RAZEM	0,600
292	KNR 4-04 d.15. 0504-03 2.1	Rozebranie posadzek z płytek GRES	m ²		
		1,0*3,38	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
293	KNR-W 4-02 d.15. 0212-06 2.1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm prowadzonego pod tynkiem w bruzdach (dł. ok.2,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
294	KNR-W 4-02 d.15. 0212-08 2.1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm do ustępu (dł. ok. 1,5 m)	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość	m		0,000
		0	msc.	1,000	
		1		RAZEM	1,000
295	KNR-W 4-01 d.15. 0443-02 2.1	Demontaż drzwi wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
296	KNR-W 4-02	Demontaż baterii umywalkowej	szt.		
d.15.	0141-01				
2.1		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
297	KNR-W 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.15.	0234-06				
2.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
298	KNR-W 4-02	Demontaż ustępu z miską porcelanową	kpl.		
d.15.	0234-08				
2.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
299	KNR 9-09	Osadzenie ościeżnic drzwiowych metalowych obejmujących (regulowanych) ze	m ²		
d.15.	0408-01	skrzydłami drzwiowymi			
2.1		0,9*2,05	m ²	1,845	
				RAZEM	1,845
300	NNRNKB	Wykonanie "przedścianek" dla zabudowy elementów instalacji sanitarnych	m ²		
d.15.	202 2027-03				
2.1		1,0*(1,2+0,2)	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
301	KNR 2-15/	Montaż stelażu do miski ustępowej montowane w ścianie lekkiej	kpl.		
d.15.	GEBERIT				
2.1	0102-05	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
302	KNR-W 4-03	Wymiana opraw oświetleniowych LED w sufitach podwieszanych	kpl.		
d.15.	0609-01				
2.1		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15.2.		Roboty wykończeniowe i montaż osprzętu			
2					
303	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z o wymiarach 60x120 cm na zaprawie klejowej, w	m ²		
d.15.	0840-07	tym wstawienie stalowego paska o szer. 10 cm			
2.2		(3,38*1,0)*2,78*2-1,0*2,05+2,0	m ²	18,743	
				RAZEM	18,743
304	NNRNKB	Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES	m ²		
d.15.	202 2805-05				
2.2		1,0*3,38	m ²	3,380	
				RAZEM	3,380
305	KNR 2-15/	Montaż ustępu	kpl.		
d.15.	GEBERIT				
2.2	0104-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
306	KNR-W 2-15	Montaż umywalki	kpl.		
d.15.	0230-02				
2.2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
307	KNR-W 2-15	Montaż baterii umywalkowej	szt.		
d.15.	0137-02				
2.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
308	KNR-W 2-15	Montaż grzejnika	szt.		
d.15.	0418-07				
2.2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
309	KNR-W 2-15	Montaż przepływowego podgrzewacza wody wraz z wykonaniem instalacji	kpl.		
d.15.	wycena indy-	elektrycznej zasilającej (odległ. ok. 8,0 m)			
2.2	widualna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
310	KNR-W 2-15	Dostarczenie i montaż lustra	szt.		
d.15.	analiza indy-				
2.2	widualna	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
311	d.15. analiza indywidualna 2.2	Montaż pojemnika na mydło - materiał inwestora 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
312	d.15. analiza indywidualna 2.2	Montaż pojemnika na ręcznik - materiał inwestora 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000
313	d.15. analiza indywidualna 2.2	Montaż pojemnika na papier toaletowy - materiał inwestora 1	szt		
			szt	1,000	
				RAZEM	1,000